



PROYECTO REFORMADO DE EJECUCIÓN

CASA DE LA MUJER Y DEL MENOR EN BADAJOZ

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Julio 2016

Arquitecto: Beatriz Cáceres Marzal

Promotor: Instituto de la Mujer de Extremadura.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---|--------|----------|--------------|
| A01A030 | m3 | PASTA DE YESO NEGRO Pasta de yeso negro amasado manualmente s/Ry-85. | | | |
| O01A070 | 2,500 h. | Peón ordinario | 8,98 | 22,45 | |
| P01CY010 | 0,850 t. | Yeso negro en sacos | 28,19 | 23,96 | |
| P01DW050 | 0,600 m3 | Agua | 0,58 | 0,35 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 46,76 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | |
| A01AL020 | m3 | LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R | | | |
| O01A070 | 2,000 h. | Peón ordinario | 8,98 | 17,96 | |
| P01CC020 | 0,425 t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 53,07 | 22,55 | |
| P01DW010 | 0,850 m3 | Agua | 0,19 | 0,16 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 40,67 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | |
| A01AL090 | m3 | LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 | | | |
| O01A070 | 2,000 h. | Peón ordinario | 8,98 | 17,96 | |
| P01CC160 | 0,500 t. | Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* | 125,72 | 62,86 | |
| P01DW010 | 0,900 m3 | Agua | 0,19 | 0,17 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 80,99 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | | |
| A01MA020 | m3 | MORTERO CEMENTO M-15 | | | |
| O01A070 | 1,700 h. | Peón ordinario | 8,98 | 15,27 | |
| P01CC270 | 0,410 t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel | 57,25 | 23,47 | |
| P01AA030 | 0,955 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 6,68 | 6,38 | |
| P01DW010 | 0,260 m3 | Agua | 0,19 | 0,05 | |
| M03HH030 | 0,400 h. | Hormigonera 200 l. gasolina | 1,12 | 0,45 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 45,62 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| A01MA030 | m3 | MORTERO CEMENTO M-10 | | | |
| O01A070 | 1,700 h. | Peón ordinario | 8,98 | 15,27 | |
| P01CC270 | 0,380 t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel | 57,25 | 21,76 | |
| P01AA030 | 1,000 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 6,68 | 6,68 | |
| P01DW010 | 0,260 m3 | Agua | 0,19 | 0,05 | |
| M03HH030 | 0,400 h. | Hormigonera 200 l. gasolina | 1,12 | 0,45 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 44,21 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | | | | | |
| A01MA050 | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | | | |
| O01A070 | 1,700 h. | Peón ordinario | 8,98 | 15,27 | |
| P01CC270 | 0,270 t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel | 57,25 | 15,46 | |
| P01AA030 | 1,090 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 6,68 | 7,28 | |
| P01DW010 | 0,255 m3 | Agua | 0,19 | 0,05 | |
| M03HH030 | 0,400 h. | Hormigonera 200 l. gasolina | 1,12 | 0,45 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 38,51 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | |
| A01MA080 | m3 | MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 | | | |
| O01A070 | 1,700 h. | Peón ordinario | 8,98 | 15,27 | |
| P01CC020 | 0,250 t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 53,07 | 13,27 | |
| P01AA030 | 1,100 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 6,68 | 7,35 | |
| P01DW010 | 0,255 m3 | Agua | 0,19 | 0,05 | |
| M03HH030 | 0,400 h. | Hormigonera 200 l. gasolina | 1,12 | 0,45 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 36,39 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | | |
| A01MA200 | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | | | |
| O01A070 | 1,700 h. | Peón ordinario | 8,98 | 15,27 | |
| P01CC270 | 0,270 t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel | 57,25 | 15,46 | |
| P01AA030 | 1,090 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 6,68 | 7,28 | |
| P01DW010 | 0,255 m3 | Agua | 0,19 | 0,05 | |
| M03HH030 | 0,400 h. | Hormigonera 200 l. gasolina | 1,12 | 0,45 | |

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|---|-----------------------------------|----------|--------------|
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 38,51 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | |
| A01MS210 | m2 | MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR | | | |
| O01A070 | 0,200 h. | Peón ordinario | 8,98 | 1,80 | |
| P01DA010 | 6,000 kg | Mortero cola gris | 0,10 | 0,60 | |
| P01DW010 | 0,002 m3 | Agua | 0,19 | 0,00 | |
| M10Q010 | 0,150 h. | Mezcladora-batidora mort. | 0,39 | 0,06 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 2,46 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | |
| A01RH040 | m3 | HORMIGÓN HM-5/B/32 | | | |
| O01A070 | 1,250 h. | Peón ordinario | 8,98 | 11,23 | |
| P01CC020 | 0,160 t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 53,07 | 8,49 | |
| P01AA040 | 0,720 t. | Arena de río 0/5 mm. | 4,16 | 3,00 | |
| P01AG070 | 1,440 t. | Gravilla 20/40 mm. | 3,78 | 5,44 | |
| P01DW010 | 0,160 m3 | Agua | 0,19 | 0,03 | |
| M03HH030 | 0,500 h. | Hormigonera 200 l. gasolina | 1,12 | 0,56 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 28,75 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| A01RH060 | m3 | HORMIGÓN HM-10/P/40 | | | |
| O01A070 | 1,250 h. | Peón ordinario | 8,98 | 11,23 | |
| P01CC020 | 0,225 t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 53,07 | 11,94 | |
| P01AA040 | 0,700 t. | Arena de río 0/5 mm. | 4,16 | 2,91 | |
| P01AG070 | 1,400 t. | Gravilla 20/40 mm. | 3,78 | 5,29 | |
| P01DW010 | 0,160 m3 | Agua | 0,19 | 0,03 | |
| M03HH030 | 0,500 h. | Hormigonera 200 l. gasolina | 1,12 | 0,56 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 31,96 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | |
| A01RS010 | m3 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R | | | |
| O01A030 | 0,850 h. | Oficial primera | 10,34 | 8,79 | |
| O01A070 | 0,850 h. | Peón ordinario | 8,98 | 7,63 | |
| P01CC020 | 0,300 t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 53,07 | 15,92 | |
| P01DS020 | 3,000 kg | Aditivo aireante | 0,54 | 1,62 | |
| P01DW010 | 0,400 m3 | Agua | 0,19 | 0,08 | |
| M01HE010 | 0,300 h. | Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h. | 78,21 | 23,46 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 57,50 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | | | |
| E03CAE020 | m. | TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. | | | |
| O01OA030 | 0,320 h. | Oficial primera | 5,85 | 1,87 | |
| O01OA060 | 0,320 h. | Peón especializado | 7,80 | 2,50 | |
| P02TE020 | 1,000 m. | Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 | 1,92 | 1,92 | |
| P01AA020 | 0,075 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 5,96 | 0,45 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 6,74 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| E04AB020 | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A | | | |
| O01B030 | 0,012 h. | Oficial 1ª Ferrallista | 10,52 | 0,13 | |
| O01B040 | 0,012 h. | Ayudante- Ferrallista | 10,06 | 0,12 | |
| P03AC200 | 1,080 kg | Acero corrugado B 500 S/SD | 0,74 | 0,80 | |
| P03AA020 | 0,005 kg | Alambre atar 1,30 mm. | 0,70 | 0,00 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 1,05 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---|--------|----------|--------------|
| E04AM060 | m2 | ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas EHE - 08 y DB-SE-A. | | | |
| O01B030 | 0,008 h. | Oficial 1ª Ferrallista | 10,52 | 0,08 | |
| O01B040 | 0,008 h. | Ayudante- Ferrallista | 10,06 | 0,08 | |
| P03AM030 | 1,153 m2 | ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) | 1,47 | 1,69 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 1,85 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| E04CM120 | m3 | HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32, ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. | | | |
| O01B025 | 0,200 h. | Oficial 1ª Gruista | 9,18 | 1,84 | |
| O01B010 | 0,200 h. | Oficial 1ª Encofrador | 10,21 | 2,04 | |
| O01B020 | 0,200 h. | Ayudante- Encofrador | 9,84 | 1,97 | |
| M10HV220 | 0,260 h. | Vibrador hormigón gasolina 75 mm | 1,18 | 0,31 | |
| P01HC086 | 1,100 m3 | Hormigón HA-25/B/32/IIa central | 36,79 | 40,47 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 46,63 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | | |
| E04SE070 | m3 | HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-sE-C. | | | |
| O01A030 | 0,600 h. | Oficial primera | 10,34 | 6,20 | |
| O01A070 | 0,600 h. | Peón ordinario | 8,98 | 5,39 | |
| P01HC173 | 1,060 m3 | Hormigón HA-25/B/16/IIa central | 37,08 | 39,30 | |
| M10HV080 | 0,600 h. | Vibrador hormigón gasolina 75 mm | 1,18 | 0,71 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 51,60 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | | | | | |
| E08PML032 | m2 | FORRADO TABLERO DE DM Y METACRILATO | | | |
| O01OB150 | 0,450 h. | Oficial 1ª Carpintero | 8,64 | 3,89 | |
| O01OA030 | 0,450 h. | Oficial primera | 5,85 | 2,63 | |
| O01OA070 | 0,450 h. | Peón ordinario | 8,98 | 4,04 | |
| P04ML052 | 1,050 m2 | Forrado Tablero DM aceites jensen | 27,05 | 28,40 | |
| P08MA080 | 3,000 m. | Rastrel pino 70x70 cm. | 1,16 | 3,48 | |
| A01A030 | 0,006 m3 | PASTA DE YESO NEGRO | 46,76 | 0,28 | |
| P04MW010 | 1,000 ud | Mater. auxiliar revest. madera | 0,47 | 0,47 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 43,19 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | | | |
| E12PNA030 | m. | ENCIMERA IPE 40, 80 CM. | | | |
| O01OB150 | 0,250 h. | Oficial 1ª Carpintero | 8,64 | 2,16 | |
| O01OB160 | 0,250 h. | Ayudante Carpintero | 7,98 | 2,00 | |
| P09ED020 | 1,000 m. | Encime.IPE 80*4 aceites jensen | 65,03 | 65,03 | |
| P09ED030 | 1,000 ud | Material aux. anclaje encimera | 5,13 | 5,13 | |
| COSTE UNITARIO TOTAL | | | | | 74,32 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| O01A090 | h. | Cuadrilla A | | | |
| O01A030 | 1,000 h. | Oficial primera | 10,34 | 10,34 | |
| O01A050 | 1,000 h. | Ayudante | 9,16 | 9,16 | |
| O01A070 | 0,500 h. | Peón ordinario | 8,98 | 4,49 | |

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 23,99 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | | |
| 001A130 | h. | Cuadrilla E | | | |
| 001A030 | 1,000 h. | Oficial primera | 10,34 | 10,34 | |
| 001A070 | 1,000 h. | Peón ordinario | 8,98 | 8,98 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 19,32 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| 0010A090 | h. | Cuadrilla A | | | |
| 0010A030 | 1,000 h. | Oficial primera | 5,85 | 5,85 | |
| 0010A050 | 1,000 h. | Ayudante | 9,36 | 9,36 | |
| 0010A070 | 0,500 h. | Peón ordinario | 8,98 | 4,49 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 19,70 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | | | | | |
| 0010A130 | h. | Cuadrilla E | | | |
| 0010A030 | 1,000 h. | Oficial primera | 5,85 | 5,85 | |
| 0010A070 | 1,000 h. | Peón ordinario | 8,98 | 8,98 | |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL | | 14,83 |
| Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | | |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|---------------|---|-----|------------|
| C150011 | Mástil ac. galv 9m | UD | 25,36 |
| C150021 | Base empotrar mástil 1,20x1,20x1,20, excav y HM-20 | ud | 52,24 |
| CENTRAL1 | Central de control 4 sondas entrada 2 sondas salidas | ud | 198,16 |
| DISIPADOR.01 | Disipador por convección de 2 KW instalar en paralelo a paneles | ud | 140,97 |
| E100MANI | Manilla con cerradura | UD | 15,21 |
| E30VC023 | CAJONERA BAJA CORRIDA | m. | 134,52 |
| Línea subterr | Tubo canaflex ø 63mm | m | 0,47 |
| M01HE010 | Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h. | h. | 78,21 |
| M01MP010 | Proyector de mortero 3 m3/h. | h. | 6,17 |
| M03HH030 | Hormigonera 200 l. gasolina | h. | 1,12 |
| M05DC040 | Dozer cadenas D-9 460 CV | h. | 108,20 |
| M05EN020 | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | h. | 21,70 |
| M05EN030 | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | h. | 23,20 |
| M05PN010 | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | h. | 19,66 |
| M05PN120 | Minicargadora neumáticos 60 CV | h. | 13,25 |
| M05RN020 | Retrocargadora neum. 75 CV | h. | 18,79 |
| M05RN025 | Retrocargadora neum. 90 CV | h. | 28,16 |
| M05RN030 | Retrocargadora neum. 100 CV | h. | 23,05 |
| M05RN060 | Retro-pala con martillo rompedor | h. | 22,58 |
| M06CM010 | Compres.port.diesel m.p.2m3/min | h. | 1,90 |
| M06CM030 | Compres.port.diesel m.p.5m3/min | h. | 2,39 |
| M06MI110 | Mart.manual picador neum.9kg | h. | 0,26 |
| M06MP110 | Martillo man.perfor.neum. 20 kg. | h. | 1,09 |
| M06MR010 | Martillo man.romp.eléct. 5 kg. | h. | 1,36 |
| M06MR110 | Martillo man.romp.neum. 22 kg. | h. | 0,80 |
| M07CB010 | Camión basculante 4x2 10 t. | h. | 12,22 |
| M07CB020 | Camión basculante 4x4 14 t. | h. | 17,86 |
| M07CG010 | Camión con grúa 6 t. | h. | 24,84 |
| M07N050 | Canon de tierra a vertedero | m3 | 0,15 |
| M07N070 | Canon de tierras a vertedero | m3 | 0,23 |
| M07N120 | Canon gestion de residuos pétreos | m3 | 7,33 |
| M07N130 | Canon gestion de residuos mixtos | m3 | 10,19 |
| M07N140 | Canon gestion de residuos de madera | t | 4,89 |
| M07N160 | Canon gestion de tierras | m3 | 1,83 |
| M08NM020 | Motoniveladora de 200 CV | h. | 30,85 |
| M08RB050 | Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. | h. | 1,75 |
| M08RI010 | Pisón vibrante 70 kg. | h. | 1,15 |
| M08RL010 | Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man | h. | 2,75 |
| M08RT030 | Rodillo v.autop.tándem 7,5 t. | h. | 20,41 |
| M09AD040 | Desbrozadora de hilo a motor | h. | 3,30 |
| M09AO010 | Motocultor 60/80 cm. | h. | 5,84 |
| M10HV080 | Vibrador hormigón gasolina 75 mm | h. | 1,18 |
| M10HV220 | Vibrador hormigón gasolina 75 mm | h. | 1,18 |
| M10MR030 | Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene | h. | 3,14 |
| M10PN010 | Motoazada normal | h. | 2,72 |
| M10Q010 | Mezcladora-batidora mort. | h. | 0,39 |
| M1200 | Contenedor 5 m3 | ud | 8,67 |
| M120100 | Contenedor 1 m3 | ud | 2,44 |
| O01A020 | Capataz | h. | 9,40 |
| O01A030 | Oficial primera | h. | 10,34 |
| O01A040 | Oficial segunda | h. | 9,20 |
| O01A050 | Ayudante | h. | 9,16 |
| O01A060 | Peón especializado | h. | 9,02 |
| O01A070 | Peón ordinario | h. | 8,98 |
| O01B010 | Oficial 1ª Encofrador | h. | 10,21 |
| O01B020 | Ayudante- Encofrador | h. | 9,84 |
| O01B025 | Oficial 1ª Gruista | h. | 9,18 |
| O01B030 | Oficial 1ª Ferrallista | h. | 10,52 |
| O01B040 | Ayudante- Ferrallista | h. | 10,06 |
| O01B041 | Oficial 1ª Cerrajero | h. | 10,52 |
| O01B042 | Ayudante-Cerrajero | h. | 10,06 |
| O01B150 | Oficial 1ª Carpintero | h. | 9,15 |
| O01B160 | Ayudante-Carpintero | h. | 8,60 |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | h. | 10,67 |
| O01B180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | h. | 10,53 |
| O01B195 | Ayudante-Fontanero/Calefactor | h. | 9,87 |
| O01B200 | Oficial 1ª Electricista | h. | 10,61 |
| O01B210 | Oficial 2ª Electricista | h. | 10,35 |
| O01B220 | Ayudante-Electricista | h. | 9,19 |
| O01B230 | Oficial 1ª Pintor | h. | 9,62 |
| O01B240 | Ayudante-Pintor | h. | 9,31 |
| O01B270 | Oficial 1ª Jardinero | h. | 9,59 |
| O01B280 | Peón | h. | 7,96 |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | h. | 11,90 |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | h. | 11,38 |
| O01BE010 | Oficial 1ª Encofrador | h. | 11,54 |
| O01BE020 | Ayudante- Encofrador | h. | 11,13 |
| O01BJ270 | Oficial 1ª Jardinero | h. | 10,85 |
| O01BJ280 | Peón | h. | 9,00 |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | h. | 12,01 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|------------|---|-----|------------|
| O01BL220 | Ayudante-Electricista | h. | 10,40 |
| O01BO180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | h. | 11,91 |
| O01BP230 | Oficial 1ª Pintor | h. | 10,88 |
| O01BP240 | Ayudante-Pintor | h. | 10,55 |
| O01BR150 | Oficial 1ª Carpintero | h. | 10,36 |
| O01BR160 | Ayudante-Carpintero | h. | 9,74 |
| O01OA030 | Oficial primera | h. | 5,85 |
| O01OA040 | Oficial segunda | h. | 7,98 |
| O01OA050 | Ayudante | h. | 9,36 |
| O01OA060 | Peón especializado | h. | 7,80 |
| O01OA070 | Peón ordinario | h. | 8,98 |
| O01OB130 | Oficial 1ª Cerrajeros | h. | 10,52 |
| O01OB140 | Ayudante Cerrajeros | h. | 10,06 |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | h. | 8,64 |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | h. | 7,98 |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | h. | 10,70 |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | h. | 10,59 |
| O01OB195 | Ayudante fontanero | h. | 9,92 |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | h. | 12,42 |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | h. | 11,86 |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | h. | 9,98 |
| O01OB270 | Oficial 1ª jardinería | h. | 9,64 |
| O01OB280 | Peón jardinería | h. | 8,00 |
| O01OB5201 | E técn. lab. (personal + equipos) | h. | 196,37 |
| O01OB52011 | E técn. lab. (personal + equipos) | l | 271,89 |
| O01OB5203 | E técn. lab. (personal + equipos) | h. | 211,47 |
| O01OB5204 | E técn. lab. (personal + equipos) | h. | 211,47 |
| O01OB52051 | E técn. lab. (personal + equipos) | l | 211,47 |
| O01OB5206 | E técn. lab. (personal + equipos) | h. | 211,47 |
| O01OB52071 | E técn. lab. (personal + equipos) | h. | 181,25 |
| O02OB160 | Ayudante carpintero | h. | 5,51 |
| P01255PUE | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | ud | 188,81 |
| P01255PUES | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | ud | 41,54 |
| P0125FR | Tratamiento de limpieza | M2 | 0,72 |
| P01AA020 | Arena de río 0/5 mm. | m3 | 5,96 |
| P01AA030 | Arena de río 0/5 mm. | m3 | 6,68 |
| P01AA040 | Arena de río 0/5 mm. | t. | 4,16 |
| P01AA0801 | Áridos formación aripaq | m3 | 18,58 |
| P01AA110 | Arena caliza de machaqueo 0/5 mm | m3 | 22,65 |
| P01AF090 | Zahorra artificial | m3 | 2,69 |
| P01AG070 | Gravilla 20/40 mm. | t. | 3,78 |
| P01AG105 | Gravilla seleccio.color 5/15 mm. | m3 | 8,62 |
| P01AG150 | Grava 40/80 mm. | m3 | 5,85 |
| P01CC020 | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | t. | 53,07 |
| P01CC160 | Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* | t. | 125,72 |
| P01CC270 | Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel | t. | 57,25 |
| P01CY010 | Yeso negro en sacos | t. | 28,19 |
| P01DA010 | Mortero cola gris | kg | 0,10 |
| P01DC010 | Aditivo desencofrante | kg | 1,00 |
| P01DS020 | Aditivo aireante | kg | 0,54 |
| P01DW010 | Agua | m3 | 0,19 |
| P01DW020 | Pequeño material | ud | 0,41 |
| P01DW050 | Agua | m3 | 0,58 |
| P01DW090 | Pequeño material | ud | 0,51 |
| P01EL100 | Tablero hidrófugo 22 mm. | m2 | 5,29 |
| P01ES130 | Madera pino encofrar 26 mm. | m3 | 108,16 |
| P01HC001 | Hormigón HM-20/P/40/l central | m3 | 45,10 |
| P01HC002 | Hormigón HM-20/B/32/l central | m3 | 33,85 |
| P01HC020 | Hormigón HM-20/B/20/l central | m3 | 33,85 |
| P01HC086 | Hormigón HA-25/B/32/IIa central | m3 | 36,79 |
| P01HC173 | Hormigón HA-25/B/16/IIa central | m3 | 37,08 |
| P01HD010 | Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central | m3 | 19,70 |
| P01HD070 | Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central | m3 | 23,63 |
| P01HD090 | Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central | m3 | 26,73 |
| P01HD120 | Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/16 central | m3 | 25,66 |
| P01HD160 | Horm.elem. no resist.HM-15/B/16 central | m3 | 38,25 |
| P01LA030 | Arm.D=4mm.galv.e.muro=10cm.3,05m | ud | 2,15 |
| P01LA240 | Gancho inox. e.muro=44mm. | ud | 3,23 |
| P01LG160 | Rasillón cerámico m-h 100x25x4 | ud | 0,50 |
| P01LH020 | Ladrillo h. doble 25x12x8 | ud | 0,07 |
| P01LT010 | Ladrillo perfora. toscó 25x12x10 | ud | 0,08 |
| P01LT020 | Ladrillo perfora. toscó 25x12x7 | ud | 0,06 |
| P01MC010 | Mortero 1/5 de central (M-7,5) | m3 | 27,21 |
| P01MC020 | Mortero 1/4 de central (M-80) | m3 | 34,75 |
| P01MC040 | Mortero 1/6 de central (M-5) | m3 | 25,59 |
| P01UC030 | Puntas 20x100 | kg | 0,60 |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | ud | 507,60 |
| P02AC020 | Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. | ud | 7,57 |
| P02AC040 | Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. | ud | 12,00 |
| P02PC020 | Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm. | ud | 2,48 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|------------|---|-----|------------|
| P02PC200 | Tapa HA arqueta 50x50x6 cm. | ud | 6,96 |
| P02RV220 | Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200 | m. | 5,28 |
| P02TC030 | Codo 87,5° PVC san.j.peg. 75 mm. | ud | 1,45 |
| P02TE020 | Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 | m. | 1,92 |
| P02TP100 | Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. | m. | 6,93 |
| P02TP110 | Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. | m. | 11,08 |
| P02WC095 | Canal tipo ACO DRAIN BRICKSLOT o equivalente.c/ranura T galv. | m. | 31,27 |
| P02WR230 | Rejilla fundic.sumid.100x20 cm | ud | 24,23 |
| P03AA020 | Alambre atar 1,30 mm. | kg | 0,70 |
| P03AC200 | Acero corrugado B 500 S/SD | kg | 0,74 |
| P03AL010 | Acero laminado S 275 JR | kg | 0,71 |
| P03ALP010 | Acero laminado S 275JR | kg | 0,78 |
| P03AM030 | ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) | m2 | 1,47 |
| P03AM070 | ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) | m2 | 0,87 |
| P03AM165 | Malla 20x30x4 0,822 kg/m2 | m2 | 0,68 |
| P04ML052 | Forrado Tablero DM aceites jensen | m2 | 27,05 |
| P04ML060 | Panel Reynobond | m2 | 28,91 |
| P04ML0601 | Panel Reynolux microperforado | m2 | 34,17 |
| P04MM020 | Tablero DM LACADO CON IMPRESIÓN DE TEXTOS | m2 | 22,35 |
| P04MW010 | Mater. auxiliar revest. madera | ud | 0,47 |
| P04PW010 | Cinta juntas placas cart-yeso | m. | 0,05 |
| P04PW030 | Pasta de agarre para placa yeso | kg | 0,33 |
| P04PW040 | Pasta para juntas placas de yeso | kg | 0,49 |
| P04PW090 | Tornillo PM-25 mm. | ud | 0,01 |
| P04PW140 | Cinta guardavivos pl.cartón yeso | m. | 0,29 |
| P04PW160 | Montante de 46 mm. | m. | 0,84 |
| P04PW170 | Montante de 70 mm. | m. | 1,01 |
| P04PW240 | Canal 48 mm. | m. | 0,75 |
| P04PW250 | Canal 73 mm. | m. | 0,88 |
| P04PW350 | Banda estanqueidad 50 mm. | m. | 0,26 |
| P04PW360 | Banda estanqueidad 70 mm. | m. | 0,60 |
| P04PY005 | Placa yeso estándar 9,5 mm. | m2 | 3,17 |
| P04PY010 | Placa yeso terminac.normal 10 mm | m2 | 2,67 |
| P04PY035 | Placa yeso15 mm | m2 | 3,24 |
| P04PY040 | Placa yeso terminac.normal 15 mm | m2 | 3,24 |
| P04PY140 | Placa yeso resistente agua 15 mm | m2 | 3,33 |
| P04RM0401 | Mort.monoc.raspa.Cotegran 3D | kg | 0,26 |
| P04RW030 | Malla refuerzo monocapas | m2 | 1,25 |
| P04TB160 | Panel VIROC de 10 mm | m2 | 28,91 |
| P04TM020 | Panel viruta mad.60x60x25 cm. | m2 | 12,76 |
| P04TW040 | Pieza cuelgue perfil TR ó varilla roscada | ud | 0,10 |
| P04TW060 | Perfilería oculta U, Z o T | m. | 0,70 |
| P05CC020 | Remate chapa zinc des=500 mm. | m. | 9,58 |
| P05CS0501 | Panel verti.prelac.2 caras 80 mm camara refrigeracion | m2 | 25,23 |
| P05CS0502 | Panel verti.prelac.2 caras 120 mm canara congelacion | m2 | 33,99 |
| P05CS060 | Cubierta zinc 1,5 mm y piezas especiales | m2 | 33,64 |
| P05CW010 | Tornillería y pequeño material | ud | 0,05 |
| P05EW140 | Rastrel metálico galvanizado | m. | 1,29 |
| P06BG050 | Fieltro geotextil FP-115g/m2 | m2 | 0,46 |
| P06BG065 | Fieltro geotextil FP-130g/m2 | m2 | 0,37 |
| P06BS110 | Lam.LBM(SBS)40-FV 100g/m2 | m2 | 4,67 |
| P06SL011 | Lam.POLIETILENO e=1 mm. | m2 | 1,18 |
| P07AL350 | Panel lana roca ROCKWOOL Rockplus E-220 80 mm. | m2 | 2,35 |
| P07AL370 | Panel lana mineral Arena-50 | m2 | 1,45 |
| P07CE130 | Coq. elastomér. D=28 3/4" e=9 | m. | 1,33 |
| P07CV010 | Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30 | m. | 0,89 |
| P07CV280 | Cinta alum. autoadhesivo | m. | 0,38 |
| P07TV230 | Panel flexible lana de roca 50 cámaras | m2 | 1,78 |
| P07TX040 | P.polies.extruido e=40mm.50kg/m3 | m2 | 7,40 |
| P08CP020 | Peldaño hormigón gris | m. | 3,05 |
| P08CT010 | Pavimento continuo gris | m2 | 1,49 |
| P08MA020 | Adhesivo contacto | kg | 1,11 |
| P08MA040 | Pasta niveladora | kg | 1,67 |
| P08MA080 | Rastrel pino 70x70 cm. | m. | 1,16 |
| P08MA08011 | Rastrel uxiliar aluminio | m. | 1,16 |
| P08MA121 | Tratamiento Protector | m2 | 1,16 |
| P08MR110 | Rodapié DM acabado lacado color a elegir | m. | 1,36 |
| P08PG010 | Adoquín piedr.natural 7x7x7 | ud | 0,30 |
| P08SG010 | Pa.EBONY ARTIGO goma 3mm | m2 | 13,93 |
| P08SG080 | Pav.linoleo colorette pur de armstrong de 2mm | m2 | 15,90 |
| P08SV040 | P.vinil composic. rollo 2 mm ARMSTRONG SAFEGUARD SPA | m2 | 11,57 |
| P08SW020 | Sellado de juntas 3 mm. | m. | 1,35 |
| P09AC080 | Azulejo blanco 20x20 cm. 1º | m2 | 3,70 |
| P09EA010 | Hueco para lavabo en mármol | ud | 17,62 |
| P09ED020 | Encime.IPE 80*4 aceites jensen | m. | 65,03 |
| P09ED030 | Material aux. anclaje encimera | ud | 5,13 |
| P09EM030 | Encimera silestone e=3cm. | m. | 54,46 |
| P11MR130 | Tabl.rechapado ABEDUL 10 mm canteo macizo 100x50 | m2 | 7,29 |
| P11NB030 | Mamp.vid.ABEDUL p/barniz. i/guías | m2 | 39,42 |
| P11PP010 | Preferco de pino 70x35 mm. | m. | 4,53 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|---------------|--|-----|------------|
| P11PR041 | P.paso tipo trespa o fijos de Trespa | ud | 50,73 |
| P11RB100 | Herrajes a. inox y guías klein | ud | 0,50 |
| P11RW030 | Pasador acero inoxidable 100/250 mm. | ud | 1,07 |
| P11TM010 | Tapajunt. ABEDUL 70x10 | m. | 1,15 |
| P11WH020 | Cremona a. inox canto | ud | 4,26 |
| P11WP080 | Tornillo ensamble zinc/pavón | ud | 0,01 |
| P11WP081 | Picaporte manilla acero inoxidable | ud | 5,07 |
| P12ABR112 | Ventana abatible eje horizontal COR-70 CC | m2 | 144,65 |
| P12AE010 | Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. Cortizo Cor-60 | m2 | 47,25 |
| P12AP140 | P.balcon. abatible r.p.t. 2h. | m2 | 119,35 |
| P12FRIO.002 | MSV-NF-1018 para cámaras hasta 14 m3. | ud | 1.799,02 |
| P12FRIO.0021 | BSV-NF-2074 para camaras congelación hasta 14 m3 | ud | 2.788,40 |
| P12FRIO.00212 | Panel acabado sanitario 8 cms. | m2 | 35,50 |
| P12FRIO.00213 | Puerta Camara. 0,90 x 1,90 | ud | 634,41 |
| P12FRIO.00313 | Panel sanitario de 10cms. de espesor para camaras de congelación | m2 | 40,03 |
| P12PW010 | Premarco aluminio | m. | 1,09 |
| P12WDIA.0086 | Maq. partida split interior mod. TX20KV de daikin | ud | 468,25 |
| P13BI010 | Barandilla esc. acero inoxidable | m. | 50,87 |
| P13CB110 | pp. Mampara fija acero inox. | ud | 25,05 |
| P13CM020 | Equipo automatiz.p.abatible 2 H. | ud | 861,11 |
| P13CM050 | Equipo automatiz.p.correder.rod. | ud | 553,70 |
| P13CS010 | Fotocélula proyector-espejo 5 m. | ud | 92,49 |
| P13CS030 | Fotocélula doble aliment. 50 m. | ud | 83,26 |
| P13CX020 | Cerradura contacto simple | ud | 38,55 |
| P13CX050 | Pulsador interior abrir-cerrar | ud | 18,64 |
| P13CX150 | Emisor monocanal micro | ud | 18,51 |
| P13CX160 | Emisor bicanal micro | ud | 20,04 |
| P13CX180 | Receptor con ant.rigida monocan. | ud | 61,68 |
| P13CX200 | Cuadro maniobra | ud | 112,57 |
| P13DE020 | Enrejado trames 30x30/30x2 galv. | m2 | 32,44 |
| P13EV030 | Pate estándar a.galv. D=20 mm | ud | 3,91 |
| P13TC010 | Chapa galvanizada 250x10 mm. | kg | 0,49 |
| P13VB160 | Valla angulos 100x5 mm galv. h=1,00 | m. | 37,71 |
| P13VP120 | Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra | ud | 20,42 |
| P13VP130 | Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio | ud | 6,37 |
| P13VP140 | Poste galv. D=48 h=2 m. jабalcón | ud | 20,42 |
| P13VP150 | Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta | ud | 5,75 |
| P13VS010 | Malla S/T galv.cal. 40/14 STD | m2 | 1,42 |
| P13VT020 | Puerta abat. angulos 100x5mm | ud | 237,15 |
| P13VT100 | P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2 | ud | 1.265,95 |
| P13WF0101 | Chapa acero miniado y pintado | m2 | 17,07 |
| P13WF017 | Cartel de chapa de ac.corten term.cera abeja | m2 | 264,33 |
| P14BA030 | Luna temp.incol. 10 mm.y vinilos | m2 | 53,37 |
| P14BP120 | Pernio alto 54mm.mod.101 | ud | 11,42 |
| P14BP130 | Pernio bajo 54mm.mod.103 | ud | 16,37 |
| P14BP140 | Punto de giro alto mod.452 | ud | 3,98 |
| P14BP150 | Punto de giro bajo mod.463 | ud | 6,68 |
| P14BP160 | Tapa freno 105 | ud | 4,89 |
| P14BP170 | Caja freno 105 | ud | 7,55 |
| P14BP180 | Mecanismo freno 105 | ud | 55,58 |
| P14BP190 | Cerradura c/llave y manivela | ud | 23,14 |
| P14EA162 | Doble luna+cámara 6+6/10/6+6 con pp de vinilo | m2 | 65,76 |
| P14GE020 | Espejo plateado 5mm. | m2 | 30,27 |
| P14KC010 | Canteado espejo | m. | 1,35 |
| P14KW070 | Taladro espejo D<10mm. | ud | 0,44 |
| P14TP080 | Policarbon.celular 10 mm. color dANPALON N | m2 | 39,47 |
| P14TW010 | Perfil universal goma neopreno DANPALON | m. | 4,34 |
| P15AD160 | Conductor 0,6-1KV RZ1-K(AS) 6 mm2 CU | m | 0,43 |
| P15AD180 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 16 mm2 CU | m | 1,38 |
| P15AD200 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 35 mm2 CU | m | 2,29 |
| P15AD230 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 95 mm2 CU | m | 5,61 |
| P15AE005 | Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu | m. | 0,75 |
| P15AH010 | Cinta señalizadora | m. | 0,08 |
| P15AH200 | Placa cubrecables | m. | 2,15 |
| P15AL030 | Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al | m. | 1,98 |
| P15AL040 | Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al | m. | 3,02 |
| P15AS250 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 150 mm2 CU | m | 8,79 |
| P15CA040 | Caja protec. 250A(III+N)+fusib | ud | 62,55 |
| P15CA050 | Caja protec. 400A(III+N)+fusib | ud | 122,87 |
| P15DB150 | Mod. proteccion y medida X/5 | ud | 57,19 |
| P15DB160 | Tapa metalica nicho en pared medida | ud | 48,73 |
| P15EC020 | Puente de prueba | ud | 5,46 |
| P15F090 | Detector de presencia para corte de luz | ud | 10,76 |
| P15FB160 | Armario para interruptores caja moldeada y mod. carril, GARdy | ud | 491,96 |
| P15FE260 | PIA 4x100 A | ud | 151,88 |
| P15FE280 | Int. aut. 4x250 A 22 KA | ud | 389,96 |
| P15FE290 | Int. aut. 4x400 A 35 KA | ud | 1.140,31 |
| P15FE361 | Int. aut. 4x160 A 22 KA | ud | 131,70 |
| P15FF0120 | Analizador de redes | ud | 163,10 |
| P15GA010 | Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu | m. | 0,05 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|---------------|--|-----|------------|
| P15GA020 | Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu | m. | 0,15 |
| P15GB010 | Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. | m. | 0,08 |
| P15GB0110 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø50mm | m | 0,32 |
| P15GB060 | Tubo PVC rígido de ø interior 16 mm libre de halogeno | m | 0,17 |
| P15GB070 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø20mm | m | 0,08 |
| P15GB080 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø25mm | m | 0,11 |
| P15GD010 | Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23 | m. | 0,42 |
| P15GN001 | Conductor 750V ES07Z1-K(AS) de 1,5 mm2 CU | m | 0,11 |
| P15GN002 | Conductor 750 V ES07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 CU | m | 0,16 |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | m | 0,24 |
| P15GZ010 | Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | m. | 0,27 |
| P15HE010 | Interruptor unipolar | ud | 4,52 |
| P15HE020 | Conmutador | ud | 4,99 |
| P15HE090 | Base ench. schuco | ud | 4,68 |
| P15HH090 | Base ench. schuco | ud | 2,36 |
| P15HV0170 | toma RAJ-45 | ud | 1,68 |
| P15HV0241 | Caja para 2 tomas corrientes + 2 RAJ-45 + TV | ud | 7,05 |
| P15HV0330 | Kit Empotrar CIMA PRO 2 Tomas Blancas 2 Tomas Rojas y 2 RJ-45 | ud | 96,28 |
| P15JA050 | Base IP447 400 V. 16 A. 3p+N+l.t. | ud | 9,83 |
| P15JA080 | Batería de condensadores STC-3-37,5 440 V | ud | 690,92 |
| P15JB080 | SAI DE 15KVA (off-Line) III | ud | 3.927,34 |
| P16AF050 | Columna recta galva. pint. h=4m | ud | 142,30 |
| P16AF065 | Columna recta galva. pint. h=7m | ud | 110,27 |
| P16AF160 | Tubo doble capa Decaplas de 63 | m | 0,56 |
| P16AF220 | Tubo doble capa Decaplas de 225 ø | m | 2,44 |
| P16AF2201 | Tubo doble capa Decaplas de 225 ø | m | 3,30 |
| P16AK10 | Conductor AL. 0,6-1KV. 1X240mm2. XLPE | m | 2,50 |
| P16AW.C001 | Luminaria VMX L074.42.L2L3 de CARANDINI | | 158,60 |
| P16AW.PH001 | STOCH baliza led de antracita, 6 W de PHILIPS | | 42,41 |
| P16BLED.06 | Luminaria Adosada SUPERNOVA XS de DELTALIGHT | ud | 351,19 |
| P16BLED.07 | Luminaria Adosada SUPERNOVA 45 de DELTALIGHT | ud | 407,84 |
| P16FG020 | Blq. aut. emerg. 70 lm. | ud | 18,41 |
| P16FG030 | Blq. aut. emerg. 150 lm. | ud | 30,15 |
| P16FG040 | Blq. aut. emerg. 315 lm. | ud | 30,15 |
| P16LED.001 | Foco de empotrar DALI 3 W, 3000 K | ud | 11,34 |
| P16LED.003 | Aro Downlights de 24 W, 3000 K, 2.000 Lum. mod. LUGO | ud | 35,65 |
| P16LED.EL001 | Luminaria Estanca LED ECO, 26W, 3.150 lm de EFECTO LED | | 18,09 |
| P16LED.EL002 | Luminaria Estanca LED ECO, 48W, 3.500 lm de EFECTO LED | | 27,15 |
| P16LED.PERF04 | Mini Downlight LED DWL LED, 8W, 720 lm de BEGHELLI | | 12,09 |
| P16LED.PERF05 | Downlights LED VELÁZQUEZ, 18 W, 1.440 lm de GOPILED | | 12,69 |
| P16LED.PERF06 | Downlights LED VELÁZQUEZ, 24 W, 1.920 lm de GOPILED | | 16,91 |
| P16LED.PERF07 | Plafón GEO LED, 20 W, 1.650 lm, de BEGHELLI | | 21,75 |
| P16LED.PERF08 | Downlight LED KA42EB LED FLOOD, 43 W, 4.400 lm de SPITTLER | | 141,39 |
| P16LED.PERF09 | Luminaria suspendida VENERE PRO M, 50 W, 7.000 lm de IMOON | | 325,66 |
| P16LED.PH001 | Luminaria empotrada RC532B LED 25S, 25 W, 2.500 lm de PHILIPS | | 242,28 |
| P16LED.PH002 | Tapas para Luminaria empotrada RC532B LED 25S | | 17,52 |
| P16LED.PH003 | CORELINE SM120VLED37S,40,5 W, 3.700 lm, + acces. suspens PHILIPS | | 125,66 |
| P17AR020 | Arm.1h.poliester 75x50x30cm | ud | 118,11 |
| P17BI050 | Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) | ud | 87,18 |
| P17DP030 | Depósito PVC.C. c/tapa.1.000 l. | ud | 122,01 |
| P17GE070 | Codo acero galvan. DN65 mm. | ud | 4,22 |
| P17GR070 | Tubo acero galvan.R. DN65 mm. | m. | 7,87 |
| P17KF040 | Sumidero sifónico fund. 30x30 cm | ud | 15,21 |
| P17PA040 | Tubo polietileno ad 10atm.32mm. | m. | 1,08 |
| P17PA070 | Tubo polietileno ad 10atm.63mm. | m. | 1,80 |
| P17PB010 | Tubo polietileno bd 6atm.16mm. para desagüe | m. | 0,10 |
| P17PP030 | Codo polietileno de 32 mm. | ud | 5,85 |
| P17PP060 | Codo polietileno de 63 mm. | ud | 11,62 |
| P17PP100 | Te polietileno de 32 mm. | ud | 6,07 |
| P17PP130 | Te polietileno de 63 mm. | ud | 18,81 |
| P17PP200 | Manguito polietileno de 63 mm. | ud | 4,59 |
| P17RC030 | Grupo presión 2 bombas velc. variable AP-HA-B/15-2 | ud | 2.073,92 |
| P17SC130 | Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm | ud | 2,47 |
| P17SV020 | Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm | ud | 1,87 |
| P17SV070 | Válv.gigante inox.p/fregade.40mm | ud | 1,80 |
| P17SV090 | Válvula para baño c/cadena 40mm. | ud | 1,20 |
| P17SV100 | Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. | ud | 1,26 |
| P17SW060 | Bajante de cisterna alta D=32mm. | ud | 1,52 |
| P17SW070 | Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. | ud | 0,72 |
| P17VE050 | Codo PVC presión de 40 mm | ud | 0,62 |
| P17VE130 | Te PVC presión de 40 mm | ud | 0,84 |
| P17WT010 | Derechos acometi.indiv.red munic | ud | 49,52 |
| P17WT020 | Timbrado contad. M. Industria | ud | 7,35 |
| P17WW060 | Collarín toma poliet.125 a 1 1/4" | ud | 9,58 |
| P17WW080 | Collarín toma polie.200 2"-3"-4" | ud | 42,76 |
| P17XA100 | Grifo de purga D=25mm. | ud | 3,04 |
| P17XC030 | Válv.compuerta latón roscar 1" | ud | 2,78 |
| P17XE060 | Válvula esfera latón niqu.1 1/2" | ud | 3,69 |
| P17XE070 | Válvula esfera latón niquelad.2,1/2"" | ud | 10,65 |
| P17XE120 | Válvula esfera PVC roscada 1" | ud | 7,86 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|-----------|--|-----|------------|
| P17XR050 | Válv.retención latón rosc.1 1/2" | ud | 2,78 |
| P17XR060 | Válv.retención latón roscar 2,1/2" | ud | 7,47 |
| P17XT030 | Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" | ud | 1,24 |
| P17XW010 | Grifo de pared convenc.cal.media | ud | 4,14 |
| P18BW020 | Bañaseo composite.100x70cm.blanco | ud | 98,94 |
| P18CW060 | Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. | ud | 87,54 |
| P18CW070 | Barra duc-bañ.2 par.p/mi.61x61cm | ud | 100,69 |
| P18GB020 | Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr. | ud | 29,62 |
| P18GD120 | Mez.ducha mmdo.s.alta color | ud | 71,67 |
| P18GE190 | G.tempor.urinario | ud | 25,02 |
| P18GL140 | G.monomando s.normal color | ud | 41,07 |
| P18GL180 | G.monomando s.alta color | ud | 63,11 |
| P18GW040 | Latiguillo flex.20cm.1/2" a 1/2" | ud | 0,78 |
| P18GW100 | Enlace para urinario de 1/2" | ud | 6,83 |
| P18IA010 | Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b. | ud | 118,13 |
| P18IB040 | Inod.t.bajo c/tapa-mec.dama senso, incluso cisterna y tapa | ud | 78,50 |
| P18IB041 | Inod.t.bajo c/tapa-mec.meridian, incluso cisterna y tapa | ud | 219,02 |
| P18LE080 | Lavabo 62x48cm.s.alta blanco | ud | 41,76 |
| P18LP180 | Lavabo infantil Mons | ud | 102,01 |
| P18WU010 | Urinario mural c/fijac.blanco | ud | 86,38 |
| P18WV010 | Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. | ud | 52,14 |
| P19AP505 | Cerco DM 7x3,5 cm. | MI | 2,66 |
| P19GAM050 | Arm.metál. 400x300x200 mm. | ud | 346,37 |
| P19GBA050 | Tubería de cobre D=16/18 mm. | m. | 1,00 |
| P19GBA070 | Tubería de cobre D=26/28 mm. | m. | 0,75 |
| P19GCM060 | Contador de membrana G-40 | ud | 326,24 |
| P19GPA030 | Tubería PE D=40 mm.SDR-11 | m. | 0,63 |
| P19GPA040 | Tubería PE D=63 mm.SDR-11 | m. | 1,54 |
| P19GPV030 | Válv. acometida DN-50x40 ext. PE | ud | 39,76 |
| P19GPW130 | Tallo-acometida PE/PE DN-40 | ud | 32,10 |
| P19GPW140 | Tubo guarda con tapón l=500 mm. | ud | 2,73 |
| P19GPW160 | Soporte para válvula-acometida | ud | 11,00 |
| P19GPW170 | Arqueta polipropi. válv.-acomet. | ud | 2,56 |
| P19GRC030 | Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi | ud | 38,57 |
| P19GRC100 | Centralita electróni. seis zonas | ud | 132,01 |
| P19GRC120 | Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc | ud | 36,32 |
| P19GRF020 | Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1" | ud | 20,85 |
| P19GRF070 | Cartucho filtro de 1" -DN 25 | ud | 12,11 |
| P19GRR100 | Reg. MPB Qs=40m3/h c/máx | ud | 112,78 |
| P19GTA100 | Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold. | m. | 6,44 |
| P19GTB020 | Brida PN-6-DN=65-2 1/2" | ud | 4,16 |
| P19GTV110 | Grifo esfera 1" palanca | ud | 2,84 |
| P19GTV120 | Grifo esfera 1 1/2" palanca | ud | 9,94 |
| P19GTW150 | Cinta 40/10 de 5 cm. | ud | 7,47 |
| P19GWB020 | Brida D=65 mm. | ud | 23,15 |
| P19GWW010 | Válvula D=2 1/2",65 mm. | ud | 46,18 |
| P19GWW340 | Regulador | ud | 17,31 |
| P19GWW350 | Estabilizador | ud | 62,83 |
| P19GZP010 | Pruebas de presión | ud | 26,46 |
| P19IA410 | Puerta paso DM e/32mm lacado | Ud | 47,66 |
| P19QA410 | Tapajuntas DM 70x15 mm. | MI | 1,55 |
| P19XK610 | Tornillo NIQU 21/35 mm. | Ud | 0,02 |
| P20AA030 | Acumulador A.C.S. 800 l.V. | ud | 802,28 |
| P20AE140 | Latiguillo flexible 20 cm.1/2" | ud | 0,60 |
| P20CC160 | Caldera CPA 130 de 130.000 Kcal/h | ud | 1.558,42 |
| P20CM350 | Caldera THEMA CONDENS AS 25 de Saunier Duval | UD | 1.555,83 |
| P20EV030 | Vaso expansión cerrado 50 l | ud | 31,60 |
| P20MA020 | Elemento de aluminio108 kcal/h. | ud | 6,95 |
| P20MW010 | Llave monogiro 3/8" | ud | 2,35 |
| P20MW020 | Purgador automático | ud | 1,44 |
| P20MW030 | Soporte radiador panel | ud | 0,30 |
| P20MW050 | Detentor 3/8" recto | ud | 2,12 |
| P20QO050 | Quemador gasól.160.000 kcal/h. | ud | 750,13 |
| P20RS070 | Tuber.poliet.ret. 4kg.95°C | m. | 1,06 |
| P20RS080 | Panel aislante 20kg/cm3 e=2 | m2 | 6,66 |
| P20RS090 | Grapa para placa aislante | ud | 0,10 |
| P20RS100 | Banda perim.espuma polie.150x8mm | m. | 0,66 |
| P20RS110 | Colector premontado completo | ud | 137,23 |
| P20RS120 | Caja metálica para colectores | ud | 56,79 |
| P20RS130 | Aditivo para mortero | kg | 1,70 |
| P20RS140 | Centralita regulac.comp.4 vías | ud | 451,70 |
| P20TA020 | Tubería acero negro sold. 1/2" | m. | 0,50 |
| P20TA040 | Tubería acero negro sold. 1" | m. | 0,96 |
| P20TA060 | Tubería acero negro sold.1 1/4" para conexiones de seguridad | m. | 1,57 |
| P20TA090 | Tubería acero negro sold. DN65 para IDA y retorno | m. | 3,33 |
| P20TA210 | Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex. | ud | 46,59 |
| P20TC050 | Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc. | m. | 1,48 |
| P20TV100 | Válvula tres vías 1 1/2" | ud | 32,20 |
| P20TV130 | Servomotor | ud | 49,21 |
| P20TV180 | Válv.ret.PN10/16 1 1/2" | ud | 21,48 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|-----------|--|-----|------------|
| P20TV220 | Válv.comp. bronce.1 1/2" | ud | 23,65 |
| P20TV240 | Válv.comp. bronce. 3" | ud | 35,33 |
| P20TV290 | Antivibrador | ud | 14,43 |
| P20WI010 | Circulador 1-3 m3/h | ud | 33,42 |
| P20WR040 | Central regulación 4 fachadas | ud | 842,44 |
| P21FD060 | Puesta a punto y en funcionamiento | ud | 6.570,74 |
| P21WV290 | Linea frigorífica líquido/gas de interconexión interior/exterior | m | 6,12 |
| P22AA060 | Cable coaxial 75 ohmios | m. | 0,57 |
| P22AA070 | Tubo PVC p.estruc.D=16 | m. | 0,11 |
| P22AA320 | Antena 16 dB canales 21 al 69 | ud | 17,14 |
| P22AA330 | Mástil 3 m. 2 mm espesor | ud | 14,07 |
| P22AA370 | Garra muro reforzada | ud | 2,90 |
| P22AA380 | Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF | ud | 24,53 |
| P22AA410 | Fuente de alimentación "F" | ud | 49,44 |
| P22AA500 | Toma TV-FM | ud | 3,05 |
| P22BA010 | Placa de calle vivienda unifam. | ud | 77,30 |
| P22BB010 | Alimentador 1 vivienda | ud | 136,16 |
| P22BC010 | Abrepuerta automático estándar | ud | 24,78 |
| P22BD010 | Teléfono estándar | ud | 27,51 |
| P22BF010 | Manguera 5x0,25 mm2. | ud | 0,41 |
| P22BF040 | Tubo corrugado D 16 mm. | ud | 0,26 |
| P22CA010 | Placa con telecámara 1 vivienda | ud | 469,81 |
| P22CB010 | Alimentador-amplificador 1 viv. | ud | 113,29 |
| P22CC010 | Caja con marco empotrar monitor | ud | 10,15 |
| P22CC020 | Monitor 8" con autoencendido | ud | 136,83 |
| P22CD010 | Abrepuerta | ud | 11,56 |
| P22K160 | RACK I-600 42U 800x1000 c/puerta de cristal | ud | 447,11 |
| P22K170 | panel 24 puertos cat. 6 UTP 1U 24 PCB Optronic PLUS | UD | 23,41 |
| P22K180 | 1UCALBEBAR/BR/B Pasahilos 4 Omegas con paso cables cepillos | ud | 5,82 |
| P22K190 | Ruedas carga con frenos para RACK serie 1700 e IMSERV | ud | 47,58 |
| P22K200 | Ventilación para armario RACK | UD | 95,91 |
| P22K210 | Termostato TS-141 para control ventilación | ud | 15,10 |
| P22K220 | Bandeja fija A19 F400 2U 19" Fijación frontal | ud | 9,83 |
| P22K230 | Base distribución eléctrica 19" 8 schuko c/interruptor | UD | 18,12 |
| P22R030 | Antena FM omnidirec. circ. | ud | 10,93 |
| P22R190 | Amplificador FM | ud | 39,91 |
| P23114 | Cierra Puerta ITS 96 de Dorma | ud | 50,08 |
| P23FA031 | Detector óptico-térmico de humos analógico. | UD | 31,00 |
| P23FA041 | Detector óptico de humos analógico | ud | 23,65 |
| P23FA045 | Punto conexionado de sirena interior , desde las unidades de con | ud | 23,69 |
| P23FA046 | Punto conexionado de sirena exterior , desde las unidades de con | ud | 23,69 |
| P23FA141 | Central de incendios analógica de 8 lazos | ud | 367,86 |
| P23FB101 | Pulsador manual de alarma individual. | ud | 29,96 |
| P23FE610 | Hidrante húmedo 3" 2 bocas | ud | 224,74 |
| P23FJ020 | Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. | ud | 31,55 |
| P23FJ360 | Extintor CO2 5 kg. | ud | 72,05 |
| P23FK010 | Señal poliestireno extintor. Fotolu. | ud | 3,39 |
| P23FK300 | Señal poliestir. 1mm. de 420/594. | ud | 11,55 |
| P23FM010 | P. cortaf. EI2-30-C5 1H. forrada en formica | ud | 149,94 |
| P23RT260 | Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent | ud | 166,16 |
| P23RT520 | grabador de 16 entradas turbo HD HIK VISION | ud | 375,37 |
| P23RT521 | Disco duro de 2TB de Capacidad | ud | 114,04 |
| P23RT522 | CAMARA BULLET TURBO HD VARIFOCAL HIK VISION | ud | 219,78 |
| P23RT523 | Adaptador de baculo + caja de conexión | ud | 33,99 |
| P23RT524 | Alimentador 12V/1A | ud | 14,72 |
| P23RT525 | Pareja de convectoros UTP | ud | 9,83 |
| P23RT526 | Mts. de cable UTP CAT. 5 C/trenza de acero | m | 0,87 |
| P24EI090 | Pintura plástica liso 50%mate 50% satinado -blanco roto, color- | kg | 2,88 |
| P24MT030 | Catalizador | l. | 5,67 |
| P24MT032 | Catalizador | l. | 3,67 |
| P24OF040 | Fondo plástico | kg | 0,86 |
| P24OF050 | Plaste | kg | 1,52 |
| P24OS030 | Imprimación sintética | l. | 4,74 |
| P24PX060 | P.resina de poliéster gel-coat | kg | 21,92 |
| P24QC010 | Clorocaucho suelos (color) | kg | 9,96 |
| P24QC020 | Clorocaucho blanco | kg | 9,96 |
| P24RO040 | Tratam. JENSEN SI22 -pigmentacion+protector | kg | 2,63 |
| P24RO0402 | Tratam. JENSEN SI22 -pigmentacion+protector | kg | 2,63 |
| P24RO0411 | Pintura epoxi (dos comp.) | kg | 6,77 |
| P24VX010 | Cola especial fibra vidrio | kg | 1,30 |
| P24VX030 | Revestimiento fib. vidrio mat450 | m2 | 1,64 |
| P24WD040 | Disolvente clorocaucho | kg | 2,02 |
| P24WW220 | Pequeño material | ud | 0,54 |
| P25OU080 | Minio electrolítico | l. | 4,96 |
| P26CP320 | Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=50mm | m. | 0,93 |
| P26CP325 | Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=63mm | m. | 1,45 |
| P26CP330 | Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm | m. | 2,05 |
| P26DE525 | Collarín toma poliprop.D=50 mm. | ud | 1,18 |
| P26PPL010 | Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2" | ud | 1,30 |
| P26RAE050 | Aspersor turbina 3/4" L=8m | ud | 12,73 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|-----------|---|-----|------------|
| P26RB015 | Boca riego equipada a. fundicion | ud | 50,09 |
| P26RR420 | Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h | m. | 0,58 |
| P26RW030 | Bobinas recortables 3/4" | ud | 0,20 |
| P26SL020 | Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2 | m. | 0,51 |
| P26SP090 | Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac. | ud | 164,54 |
| P26TPB120 | Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm. | m. | 0,62 |
| P26TPB140 | Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm. | m. | 1,48 |
| P26TPI010 | Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm. | m. | 0,28 |
| P26WWW010 | Pequeño material inst.hidráulic. | ud | 0,36 |
| P27SA020 | Codo PVC 90° D=100 mm. | ud | 4,76 |
| P27SA050 | Perno anclaje D=2,0cm., L=50cm | ud | 6,56 |
| P27SA060 | Pica toma tierra L=1 m. | ud | 12,65 |
| P27SA100 | Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado | ud | 24,27 |
| P27TW150 | Conductor voz y datos 6 pares categoria 6 | m | 1,05 |
| P28DA020 | Tierra vegetal cribada | m3 | 11,49 |
| P28DA070 | Mantillo limpio cribado | m3 | 33,28 |
| P28DA080 | Substrato vegetal fertilizado | kg | 0,03 |
| P28DA100 | Materia orgánica seleccionada | m3 | 20,63 |
| P28DA130 | Substrato vegetal fertilizado | kg | 0,37 |
| P28DF010 | Abono mineral NPK 15-15-15 | kg | 0,23 |
| P28DF060 | Fertilizante compl.césped NPK-Mg | kg | 0,62 |
| P28EB120 | Olea europaea, 5 brazos ejemplar | ud | 205,16 |
| P28EE080 | Cistus ladanifer 0,4-0,6 m. cont | ud | 1,21 |
| P28EH070 | Thymus vulgaris 20-40 cm. cont. | ud | 1,82 |
| P28MP010 | Mezcla sem.césped rústico 3 vari | kg | 4,59 |
| P28MP130 | Semilla de cyanodon | kg | 3,72 |
| P29MAA180 | Banco rustico tronco de madera | ud | 113,95 |
| P29MB075 | Banco horm. forma canto rodado stones 02 | ud | 202,18 |
| P29MB205 | Papelera horm. tipo pedreta de escofet | ud | 53,39 |
| P30PF060 | Pav.sint.poliisoprénico 6 mm. | m2 | 17,34 |
| P30PW100 | Adhesivo especial resinas | kg | 5,02 |
| P30PW260 | Nivelación c/resinas sintéticas | m2 | 3,05 |
| P31BA020 | Acometida prov. fonta.a caseta | ud | 56,00 |
| P31BA030 | Acometida prov. sane.a caseta | ud | 293,20 |
| P31BC020 | Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90 | ud | 56,89 |
| P31BC200 | Alq. caseta comedor 7,87x2,33 | ud | 91,02 |
| P31BC220 | Transp.200km.ent. y rec.1 módulo | ud | 390,07 |
| P31BM010 | Percha para aseos o duchas | ud | 2,17 |
| P31BM020 | Portarrollos indust.c/cerrad. | ud | 12,21 |
| P31BM030 | Espejo vestuarios y aseos | ud | 7,65 |
| P31BM040 | Jabonera industrial 1 l. | ud | 16,81 |
| P31BM070 | Taquilla metálica individual | ud | 56,19 |
| P31BM080 | Mesa melamina para 10 personas | ud | 117,51 |
| P31BM090 | Banco madera para 5 personas | ud | 58,06 |
| P31BM100 | Depósito-cubo basuras | ud | 32,23 |
| P31BM110 | Botiquín de urgencias | ud | 78,90 |
| P31BM120 | Reposición de botiquín | ud | 65,04 |
| P31CA040 | Tapa provisional arqueta 80x80 | ud | 18,98 |
| P31CB030 | Tablón madera pino 20x7 cm. | m3 | 160,28 |
| P31CB035 | Tabloncillo madera pino 20x5 cm. | m3 | 160,28 |
| P31CB040 | Tabla madera pino 15x5 cm. | m3 | 160,28 |
| P31CB050 | Valla contención peatones 2,5 m. | ud | 31,28 |
| P31CB210 | Pasamanos tubo D=50 mm. | m. | 2,44 |
| P31CE020 | Cable cobre desnudo D=35 mm. | m. | 1,73 |
| P31CE030 | Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. | m. | 1,85 |
| P31CE040 | Pica cobre p/toma tierra 14,3 | m. | 3,37 |
| P31CE050 | Grapa para pica | ud | 0,89 |
| P31CE060 | Transformador seg. 24 1000 W. | ud | 92,58 |
| P31CE100 | Cuadro general obra pmáx. 40 kW. | ud | 558,83 |
| P31CE160 | Cuadro secundario obra pmáx.40KW | ud | 623,60 |
| P31CI010 | Extintor polvo ABC 6 kg. | ud | 27,16 |
| P31CR010 | Malla plástica stopper 1,00 m. | m. | 0,41 |
| P31IA010 | Casco seguridad homologado | ud | 1,17 |
| P31IA100 | Pantalla mano seguridad soldador | ud | 4,69 |
| P31IA105 | Casco pantalla soldador | ud | 5,87 |
| P31IA120 | Gafas protectoras homologadas | ud | 1,17 |
| P31IA140 | Gafas antipolvo | ud | 0,74 |
| P31IA150 | Semi-mascarilla 1 filtro | ud | 4,00 |
| P31IA160 | Filtro antipolvo | ud | 1,05 |
| P31IA200 | Cascos protectores auditivos | ud | 3,53 |
| P31IA210 | Juego tapones antiruido silicona | ud | 0,58 |
| P31IC090 | Mono de trabajo poliéster-algod. | ud | 6,47 |
| P31IC100 | Traje impermeable 2 p. P.V.C. | ud | 3,53 |
| P31IC130 | Mandil cuero para soldador | ud | 7,60 |
| P31IM010 | Par guantes de goma látex-antic. | ud | 1,05 |
| P31IM025 | Par guantes nitrilo amarillo | ud | 1,76 |
| P31IM030 | Par guantes uso general serraje | ud | 0,59 |
| P31IM040 | Par guantes p/soldador | ud | 3,41 |
| P31IM050 | Par guantes aislam. 5.000 V. | ud | 16,32 |
| P31IP010 | Par botas altas de agua (negras) | ud | 3,53 |

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UD. | PRECIO/UD. |
|---------------|--|-----|------------|
| P31IP020 | Par botas c/puntera/plant. metál | ud | 10,58 |
| P31IP030 | Par botas aislantes 5.000 V. | ud | 15,24 |
| P31IP040 | Par plantillas resis.perforación | ud | 2,01 |
| P31IP050 | Par polainas para soldador | ud | 3,82 |
| P31IS060 | Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón | ud | 95,73 |
| P31IS470 | Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. | ud | 59,58 |
| P31IS600 | Cuerda nylon 14 mm. | m. | 0,95 |
| P31SB010 | Cinta balizamiento bicolor 8 cm. | m. | 0,02 |
| P31SS080 | Chaleco de obras reflectante | ud | 10,15 |
| P31SV010 | Señal triang. L=70 cm.reflex. EG | ud | 34,22 |
| P31SV030 | Señal circul. D=60 cm.reflex.EG | ud | 41,71 |
| P31SV040 | Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG | ud | 41,71 |
| P31SV050 | Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m | ud | 6,49 |
| P31SV060 | Trípode tubular para señal | ud | 15,92 |
| P31SV090 | Paleta manual 2c. stop-d.obli | ud | 7,81 |
| P31SV100 | Panel direc. reflec. 165x45 cm. | ud | 65,96 |
| P31SV110 | Soporte panel direc. metálico | ud | 8,33 |
| P31SV120 | Placa informativa PVC 50x30 | ud | 3,06 |
| P33IO020 | Toldo manual en tejido SOLTIS 96 | M2 | 33,99 |
| P34IEH021 | Toldo horizontal Dickson Symphony+ estructura y motores | m2 | 64,63 |
| P35020 | Residuos de acero | t. | 60,12 |
| PA434° | Pernio acero inoxidable 80/95 mm. codillo | ud | 0,29 |
| PACCESI | Medidas complementarias Accesibilidad | ud | 2.408,75 |
| PANEL2 | Panel solar mod. SRV-2.3 de Saunier Duval de 2,32 m2 | ud | 312,13 |
| PC103306 | Plantación de plantas en zona corteza pino | m2 | 2,82 |
| PP1021 | Pulido de adoquín de piedra | m2 | 4,02 |
| PPERNI | Herrajes y manillas de acero inox. | Ud | 23,62 |
| PREYNOBOND1 | Forrado de Puerta Reynobond | ud | 57,34 |
| PU19IA411 | Puerta paso estratificada abatib, cerco acero, herj inox, cerrad | Ud | 108,89 |
| PU19IA4112 | Puerta paso estratificada abatib duelas, cerco acero, herj inox, cerrad | Ud | 146,66 |
| PU19IA41122 | Forro de Puerta paso estratificada abatib, cerco acero, herj inox, cerrad | Ud | 23,41 |
| PUER | Puerta frigorífica de 0,62x0,80 lacada | UD | 440,31 |
| Rejilla de im | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | h. | 12,08 |
| SOPORTE.01 | Parte proporcinal de soporte panel | ud | 41,08 |
| mt15sja100 | Cartucho de masilla de silicona neutra. | Ud | 2,37 |
| mt25mos010d | Mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos. | m² | 26,43 |
| p0125imper | Tratamiento de impermeabilización | M2 | 3,40 |
| p08sw101 | Tablón macizo de madera de IPE de 150x75 | m. | 16,99 |
| p123 | Material auxiliar | ud | 33,99 |
| p125ciir | Apertura electromecánica | ud | 94,78 |
| p223115 | Selector de cierre oculto DORMA SR 392 | ud | 44,24 |
| rjeas | Tratamiento de rejas | M2 | 26,43 |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|---------------------------|--------|----------|-------------|
| 01 | ACTUACIONES PREVIAS | | | | |
| 01.01 | DEMOL.F.T.CARTÓN YESO. Demolición de falsos techos realizados con placas de cartón yeso, atornillada a una estructura portante de acero galvanizado o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | m2 | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,400 h. | 9,02 | 3,61 | |
| | | Suma la partida | | | 3,61 |
| | | Costes indirectos | 4,00% | | 0,14 |
| | | TOTAL PARTIDA..... | | | 3,75 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 01.02 | DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, antes de la demolición se cortará con disco de corte los bordes de la zona a demoler, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | m | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,200 h. | 9,02 | 1,80 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,300 h. | 8,98 | 2,69 | |
| M06CM030 | Compres.port.diesel m.p.5m3/min | 0,200 h. | 2,39 | 0,48 | |
| M06MR110 | Martillo man.romp.neum. 22 kg. | 0,200 h. | 0,80 | 0,16 | |
| | | Suma la partida | | | 5,13 |
| | | Costes indirectos | 4,00% | | 0,21 |
| | | TOTAL PARTIDA..... | | | 5,34 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 01.03 | DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. | m2 | | | |
| O01A050 | Ayudante | 0,100 h. | 9,16 | 0,92 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,250 h. | 8,98 | 2,25 | |
| | | Suma la partida | | | 3,17 |
| | | Costes indirectos | 4,00% | | 0,13 |
| | | TOTAL PARTIDA..... | | | 3,30 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | | | | |
| 01.04 | DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA Desmontaje de revestimientos de chapa en fachada, dejando inalterable la estructura metálica, por medios manuales, incluso montaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | m2 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,450 h. | 8,98 | 4,04 | |
| | | Suma la partida | | | 4,04 |
| | | Costes indirectos | 4,00% | | 0,16 |
| | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,20 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | | |
| 01.05 | DEMOL.TABIQUE CARTÓN YESO Demolición de tabiques de cartón yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | m2 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,350 h. | 8,98 | 3,14 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| 04 | CIMENTACION | | | | |
| 04.01 | ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. | m2 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P01AG150 | Grava 40/80 mm. | 0,220 m3 | 5,85 | 1,29 | |
| M08RI010 | Pisón vibrante 70 kg. | 0,200 h. | 1,15 | 0,23 | |
| | Suma la partida | | | | 3,32 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,13 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 3,45 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 04.02 | BARRERA VAPOR LAM.POLIETILENO. 1mm Aislamiento barrera de vapor realizada con lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes indirectos. | m2 | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,100 h. | 9,02 | 0,90 | |
| P06SL011 | Lam.POLIETILENO e=1 mm. | 1,150 m2 | 1,18 | 1,36 | |
| | Suma la partida | | | | 2,26 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,09 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 2,35 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 04.03 | HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. | m3 | | | |
| O01B020 | Ayudante- Encofrador | 0,600 h. | 9,84 | 5,90 | |
| A01RH040 | HORMIGÓN HM-5/B/32 | 1,100 m3 | 28,75 | 31,63 | |
| M10HV080 | Vibrador hormigón gasolina 75 mm | 0,400 h. | 1,18 | 0,47 | |
| | Suma la partida | | | | 38,00 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,52 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 39,52 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 04.04 | SOLER.HA-25/B/16/IIa 20 cm.#15x15/6 Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. | m2 | | | |
| E04SE070 | HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA | 0,200 m3 | 51,60 | 10,32 | |
| E04AM060 | ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 | 1,250 m2 | 1,85 | 2,31 | |
| | Suma la partida | | | | 12,63 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,51 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 13,14 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | | | | |
| 04.05 | HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. | m3 | | | |
| O01B010 | Oficial 1ª Encofrador | 0,260 h. | 10,21 | 2,65 | |
| O01B020 | Ayudante- Encofrador | 0,260 h. | 9,84 | 2,56 | |
| M10HV080 | Vibrador hormigón gasolina 75 mm | 0,400 h. | 1,18 | 0,47 | |
| P01HC002 | Hormigón HM-20/B/32/I central | 1,060 m3 | 33,85 | 35,88 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| 06 | ALBAÑILERIA | | | | |
| 06.01 | FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p. Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. | m2 | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,620 h. | 10,34 | 6,41 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,310 h. | 8,98 | 2,78 | |
| P01LT020 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 55,000 ud | 0,06 | 3,30 | |
| A01MA050 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,025 m3 | 38,51 | 0,96 | |
| | Suma la partida | | | | 13,45 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,54 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 13,99 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 06.02 | TABLERO CERÁM. M-H + 3 cm. MORT/MALLA. Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre fábrica de ladrillo y capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) de 30 mm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm., embebido en la capa de compresión, regleado, medios auxiliares y elementos de seguridad. | m2 | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,400 h. | 10,34 | 4,14 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,400 h. | 9,16 | 3,66 | |
| P01LG160 | Rasillón cerámico m-h 100x25x4 | 4,200 ud | 0,50 | 2,10 | |
| A01MA050 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,040 m3 | 38,51 | 1,54 | |
| P03AM165 | Malla 20x30x4 0,822 kg/m2 | 1,200 m2 | 0,68 | 0,82 | |
| | Suma la partida | | | | 12,26 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,49 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 12,75 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 06.03 | MOCHETA 24x12cm. LADRILLO PERFORADO MI. Mocheta de 24x12cm. adosada a muro de cualquier tipo, realizada con ladrillo perforado, de 25x12x7, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir i/pp. de enjarjes, replanteo, roturas, aplomado y nivelación, según NTE-FFL, y MV-201. | MI | | | |
| O01A130 | Cuadrilla E | 0,800 h. | 19,32 | 15,46 | |
| P01LT010 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x10 | 12,500 ud | 0,08 | 1,00 | |
| A01MA050 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,015 m3 | 38,51 | 0,58 | |
| | Suma la partida | | | | 17,04 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,68 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 17,72 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 06.04 | CHAPA DINTEL HUECO 250x8 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 8 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo y pintura de esmalte color a elegir (dos manos), soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A. | m. | | | |
| O01OB130 | Oficial 1ª Cerrajeros | 0,300 h. | 10,52 | 3,16 | |
| O01OB140 | Ayudante Cerrajeros | 0,300 h. | 10,06 | 3,02 | |
| P13TC010 | Chapa galvanizada 250x10 mm. | 8,300 kg | 0,49 | 4,07 | |
| P03ALP010 | Acero laminado S 275JR | 2,856 kg | 0,78 | 2,23 | |
| P25OU080 | Minio electrolítico | 0,120 l. | 4,96 | 0,60 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|---------|
| | | | | | 13,08 |
| | | | | | 0,52 |
| | | | | | 13,60 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 06.05 | FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.+ malla MURFOR m2 | | | | |
| | Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armado horizontalmente con: 2,10 m. x m2. de armadura Murfor RND.5/Z-50 tipo cercha, dispuesta cada 5 hiladas (h=55 cm), incluso 5% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (15 cm) con parte proporcional de ganchos Murfor LHK 304-84 a razón de 1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para control de fisuras según EC6, de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,610 h. | 10,34 | 6,31 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,305 h. | 8,98 | 2,74 | |
| P01LT010 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x10 | 40,000 ud | 0,08 | 3,20 | |
| A01MA200 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,020 m3 | 38,51 | 0,77 | |
| P01LA030 | Arm.D=4mm.galv.e.muro=10cm.3,05m | 0,500 ud | 2,15 | 1,08 | |
| P01LA240 | Gancho inox. e.muro=44mm. | 0,300 ud | 3,23 | 0,97 | |
| | | | | | 15,07 |
| | | | | | 0,60 |
| | | | | | 15,67 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 06.06 | ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m. m2 | | | | |
| | Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,190 h. | 10,34 | 1,96 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,095 h. | 9,16 | 0,87 | |
| A01MA200 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,022 m3 | 38,51 | 0,85 | |
| | | | | | 3,68 |
| | | | | | 0,15 |
| | | | | | 3,83 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 06.07 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. m2 | | | | |
| | Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,400 h. | 10,34 | 4,14 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P01LH020 | Ladrillo h. doble 25x12x8 | 34,000 ud | 0,07 | 2,38 | |
| A01MA080 | MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 | 0,015 m3 | 36,39 | 0,55 | |
| | | | | | 8,87 |
| | | | | | 0,35 |
| | | | | | 9,22 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| 06.10 | TAB.DOB.2x15+70+15+70+15X2+AISLAMIENTO/64dBA pp hidrofugo | m2 | | | |
| | Tabique de doble estructura con aislamiento acústico mínimo de 65,5 dBA, formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con una placa de 15 mm colocada en posición intermedia entre ambas perfilierías, en el interior de la cámara creada, con un ancho total de 200 mm., con dos paneles aislantes a base lana de roca de ROCKWOOL con un espesor de 80 mm. modelo ROCKPLUS -E- 220. l/p.p. de banda acústica en zonas de la perfiliería autoportante en contacto con elementos por donde se pueda producir transmisión de ruidos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares, pp de zonas curvadas en rincones realizado según planos con placa de pladur de 9,5 mm. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN y DB-HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Todos los acabados de los paramentos con placa de yeso laminado tendrán acabado superficial Q3 según EUROGYPSUM, Federación Europea de Fabricantes de Yeso | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,500 h. | 10,34 | 5,17 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,500 h. | 9,16 | 4,58 | |
| P04PY040 | Placa yeso terminac.normal 15 mm | 4,050 m2 | 3,24 | 13,12 | |
| P04PY140 | Placa yeso resistente agua 15 mm | 1,000 m2 | 3,33 | 3,33 | |
| P04PY005 | Placa yeso estándar 9,5 mm. | 0,100 m2 | 3,17 | 0,32 | |
| P04PW040 | Pasta para juntas placas de yeso | 0,900 kg | 0,49 | 0,44 | |
| P04PW010 | Cinta juntas placas cart-yeso | 3,150 m. | 0,05 | 0,16 | |
| P04PW250 | Canal 73 mm. | 1,900 m. | 0,88 | 1,67 | |
| P04PW170 | Montante de 70 mm. | 5,000 m. | 1,01 | 5,05 | |
| P04PW360 | Banda estanqueidad 70 mm. | 1,200 m. | 0,60 | 0,72 | |
| P07AL350 | Panel lana roca ROCKWOOL Rockplus E-220 80 mm. | 2,050 m2 | 2,35 | 4,82 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | Suma la partida | 39,38 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 1,58 |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 40,96 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 06.11 | AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. | ud | | | |
| | Ayuda de albañilería a instalación de electricidad en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,900 ud | 507,60 | 456,84 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | Suma la partida | 456,84 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 18,27 |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 475,11 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | | |
| 06.12 | AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. | ud | | | |
| | Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,600 ud | 507,60 | 304,56 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | Suma la partida | 304,56 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 12,18 |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 316,74 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| 06.13 | AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC. Ayuda de albañilería a instalación de calefacción en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | ud | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,800 ud | 507,60 | 406,08 | |
| | | | | Suma la partida | 406,08 |
| | | | | Costes indirectos | 16,24 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 422,32 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 06.14 | AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES Ayuda de albañilería a instalaciones especiales en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | ud | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,400 ud | 507,60 | 203,04 | |
| | | | | Suma la partida | 203,04 |
| | | | | Costes indirectos | 8,12 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 211,16 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 06.15 | AYUDA ALBAÑ. INST. GAS. Ayuda de albañilería a instalación de gas en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | ud | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,300 ud | 507,60 | 152,28 | |
| | | | | Suma la partida | 152,28 |
| | | | | Costes indirectos | 6,09 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 158,37 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 06.16 | AYUDA ALBAÑ. INST. SOLARES. Ayuda de albañilería a instalación de solares en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | ud | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,750 ud | 507,60 | 380,70 | |
| | | | | Suma la partida | 380,70 |
| | | | | Costes indirectos | 15,23 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 395,93 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 06.17 | AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICACIONES. Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | ud | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,200 ud | 507,60 | 101,52 | |
| | | | | Suma la partida | 101,52 |
| | | | | Costes indirectos | 4,06 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 105,58 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|----------------------------|--------|----------|---------------|
| 06.18 | AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN. Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | ud | | | |
| P01WA010 | Ayuda de albañilería | 0,600 ud | 507,60 | 304,56 | |
| | | Suma la partida | | | 304,56 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 12,18 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 316,74 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|----------------------------|--------|----------|-------------|
| 07 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | | | | |
| 07.01 | AISL.TER-ACÚS.P.L.R.50mm.CAM.AIR. Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana roca de ROCKWO- OL con un espesor de 50 mm. modelo ROCKPLUS -E- 220, colocado verti- calmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesivo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos. | m2 | | | |
| O01A050 | Ayudante | 0,100 h. | 9,16 | 0,92 | |
| P07TV230 | Panel flexible lana de roca 50 cámaras | 1,060 m2 | 1,78 | 1,89 | |
| P07CV280 | Cinta alum. autoadhesivo | 1,000 m. | 0,38 | 0,38 | |
| | | | | | |
| | | Suma la partida | | | 3,19 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,13 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 3,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|---|-------------|--------|----------------------------|--------------|
| 08 | REVESTIMIENTOS | | | | |
| 08.01 | REVES.PANEL COMPOSITE AL. REYNOBOND DOS CARAS Revestimiento de paramentos con paneles composite de aluminio Reynobond con acabado tipo Duragloss 500 ó equivalente, a elegir por la d.f., fijado a estructura de aluminio formando quiebros ó segun planos ó alineados, combinando placas lisas con placas microperforadas de panel Reynolux ó equivalente de 1,2 mm de espesor, con celosias de listones horizontales/verticales de aluminio a modo de estructura auxiliar, realizado todo ellos segun planos de acabados y detalles, fijaciones, elementos auxiliares, piezas de arranque y terminacion, rejillas de ventilacion, totalmente rematado, medido deduciendo huecos. | m2 | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,450 h. | 8,64 | 3,89 | |
| O01OA030 | Oficial primera | 0,450 h. | 5,85 | 2,63 | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,450 h. | 8,98 | 4,04 | |
| P04ML060 | Panel Reynobond | 1,500 m2 | 28,91 | 43,37 | |
| P04ML0601 | Panel Reynolux microperforado | 0,300 m2 | 34,17 | 10,25 | |
| P08MA08011 | Rastrel uxiliar alumnio | 3,000 m. | 1,16 | 3,48 | |
| A01A030 | PASTA DE YESO NEGRO | 0,006 m3 | 46,76 | 0,28 | |
| P04MW010 | Mater. auxiliar revest. madera | 1,000 ud | 0,47 | 0,47 | |
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 68,41 |
| | | | | Costes indirectos | 2,74 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 71,15 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | | | | |
| 08.02 | REVES.PANEL COMPOSITE AL. REYNOBOND UNA CARA Revestimiento de paramentos con paneles composite de aluminio Reynobond con acabado tipo Duragloss 500 ó equivalente, a elegir por la d.f., fijado a estructura de aluminio alineado según planos de arquitectura, con placas lisas de panel Reynolux ó equivalente de 1,2 mm de espesor, con celosias de listones horizontales/verticales de aluminio a modo de estructura auxiliar, realizado todo ellos segun planos de acabados y detalles, fijaciones, elementos auxiliares, piezas de arranque y terminacion, rejillas de ventilacion, totalmente rematado, medido deduciendo huecos. | m2 | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,450 h. | 8,64 | 3,89 | |
| O01OA030 | Oficial primera | 0,450 h. | 5,85 | 2,63 | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,450 h. | 8,98 | 4,04 | |
| P04ML060 | Panel Reynobond | 0,750 m2 | 28,91 | 21,68 | |
| P04ML0601 | Panel Reynolux microperforado | 0,300 m2 | 34,17 | 10,25 | |
| P08MA08011 | Rastrel uxiliar alumnio | 3,000 m. | 1,16 | 3,48 | |
| A01A030 | PASTA DE YESO NEGRO | 0,006 m3 | 46,76 | 0,28 | |
| P04MW010 | Mater. auxiliar revest. madera | 1,000 ud | 0,47 | 0,47 | |
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 46,72 |
| | | | | Costes indirectos | 1,87 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 48,59 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 08.03 | ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08. | m2 | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,460 h. | 10,34 | 4,76 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,230 h. | 9,16 | 2,11 | |
| A01MA020 | MORTERO CEMENTO M-15 | 0,022 m3 | 45,62 | 1,00 | |
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 7,87 |
| | | | | Costes indirectos | 0,31 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 8,18 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| 08.04 | REVESTIMIENTO TABLERO DM LACADO CON DISEÑO DE TEXTOS | m2 | | | |
| | Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de DM lacado de 19 mm. de espesor, acabado en colores fuertes segun d.f., lacado en poliuretano en colores a elegir por la df., incluso impresión de textos con letras en disitintos tamaños, gruesos colores y estilos, según los alzados, enrasado con la carpinteria, y sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con tornilleria a montantes de a. galvanizado de pladur, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. | | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,450 h. | 8,64 | 3,89 | |
| O01OA030 | Oficial primera | 0,450 h. | 5,85 | 2,63 | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,450 h. | 8,98 | 4,04 | |
| P04MM020 | Tablero DM LACADO CON IMPRESIÓN DE TEXTOS | 1,050 m2 | 22,35 | 23,47 | |
| P08MA080 | Rastrel pino 70x70 cm. | 3,000 m. | 1,16 | 3,48 | |
| A01A030 | PASTA DE YESO NEGRO | 0,006 m3 | 46,76 | 0,28 | |
| P04MW010 | Mater. auxiliar revest. madera | 1,000 ud | 0,47 | 0,47 | |
| | Suma la partida | | | | 38,26 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,53 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 39,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|----------|--|----------|-------|-------|--------------|
| 08.05 | REVES.F.VIDRIO TIPO VELOGLAS GEL-COAT | m2 | | | |
| | Revestimiento constituido por capas de fibra de vidrio MAT-450 g/m2 y resina de poliéster, imprimación, plastecido de golpes, extendido de cola en toda la superficie, colocación de capa de fibra de vidrio, mano de doblado de cola y terminación con resina de poliéster de fibra de vidrio y acabado GEL-coat isostatico parafinado Ral a elegir por la D.F., consiguiéndose así la llamada "pintura armada de alta resistencia". Incluida la fibra de vidrio. | | | | |
| O01B230 | Oficial 1ª Pintor | 0,310 h. | 9,62 | 2,98 | |
| O01B240 | Ayudante-Pintor | 0,310 h. | 9,31 | 2,89 | |
| P24OF050 | Plaste | 0,200 kg | 1,52 | 0,30 | |
| P24OS030 | Imprimación sintética | 0,060 l. | 4,74 | 0,28 | |
| P24VX030 | Revestimiento fib. vidrio mat450 | 1,200 m2 | 1,64 | 1,97 | |
| P24VX010 | Cola especial fibra vidrio | 0,350 kg | 1,30 | 0,46 | |
| P24PX060 | P.resina de poliester gel-coat | 0,300 kg | 21,92 | 6,58 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,550 ud | 0,54 | 0,30 | |
| | Suma la partida | | | | 15,76 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,63 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 16,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|----------|---|----------|-------|-------|--------------|
| 08.06 | ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN. | m2 | | | |
| | Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,300 h. | 10,34 | 3,10 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,300 h. | 9,16 | 2,75 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| P09AC080 | Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª | 1,050 m2 | 3,70 | 3,89 | |
| A01MS210 | MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR | 1,060 m2 | 2,46 | 2,61 | |
| A01AL090 | LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 | 0,001 m3 | 80,99 | 0,08 | |
| | Suma la partida | | | | 13,78 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,55 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 14,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| 08.07 | LIMPIEZA DE TODA LA FACHADA Y TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE Tratamiento de limpieza de toda la fachada con chorro de agua presión y detergente neutro, dajándola perfectamente limpia, posterior tratamiento de impermeabilización de toda la fachada con producto neutro y transparente. En las rejás se rasparán, se tratarán con mimio y se darán dos manos de esmalete. /p.p. de medios auxiliares y andamiajes, medido deduciendo huecos. Las esquinas se realizarna con cantos vivos. | m2 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,100 h. | 9,16 | 0,92 | |
| P01DW010 | Agua | 0,010 m3 | 0,19 | 0,00 | |
| P0125FR | Tratamiento de limpieza | 1,000 M2 | 0,72 | 0,72 | |
| p0125imper | Tratamiento de impermeabilización | 1,000 M2 | 3,40 | 3,40 | |
| rjeas | Tratamiento de rejás | 0,010 M2 | 26,43 | 0,26 | |
| | Suma la partida | | | | 6,20 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,25 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 6,45 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 08.08 | CHAPADO ACERO PINTADO Chapado de acero pintado de 2 mm. de espesor en superficies planas, s/ estructura auxiliar de a. galvanizado y despiece s/ detalles, i/corte, montaje, soldadura y pulido, así como dos manos de minio y dos de esmalte en color a decidir por la D.F. Terminado. | m2 | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 0,500 h. | 14,83 | 7,42 | |
| P13WF0101 | Chapa acero miniado y pintado | 1,000 m2 | 17,07 | 17,07 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | Suma la partida | | | | 25,00 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,00 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 26,00 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS | | | | |
| 08.09 | FALSO TECHO MADERA CEMENTO VIROC Falso techo exterior de madera-cemento de 10 mm VIROC en color a elegir por la d.f., suspendido de perfilería oculta de acero galvanizado, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos. | m2 | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,300 h. | 8,64 | 2,59 | |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | 0,300 h. | 7,98 | 2,39 | |
| P04TB160 | Panel VIROC de 10 mm | 1,050 m2 | 28,91 | 30,36 | |
| P04TW060 | Perfilería oculta U, Z o T | 4,600 m. | 0,70 | 3,22 | |
| P04TW040 | Pieza cuelgue perfil TR ó varilla roscada | 1,050 ud | 0,10 | 0,11 | |
| | Suma la partida | | | | 38,67 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,55 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 40,22 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | | | | |
| 08.10 | F.TE. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 25 mm. de espesor con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. | m2 | | | |
| O01BR150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,500 h. | 10,36 | 5,18 | |
| O01BR160 | Ayudante-Carpintero | 0,500 h. | 9,74 | 4,87 | |
| P04TM020 | Panel viruta mad.60x60x25 cm. | 1,050 m2 | 12,76 | 13,40 | |
| P04TW060 | Perfilería oculta U, Z o T | 4,600 m. | 0,70 | 3,22 | |
| P04TW040 | Pieza cuelgue perfil TR ó varilla roscada | 1,050 ud | 0,10 | 0,11 | |
| | Suma la partida | | | | 26,78 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,07 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 27,85 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 08.11 | REV.MOR.MON.MEC.COTEGRAN 3D | m2 | | | |
| | Revestimiento de paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero de red tridimensional 3D, de Cotegrán, acabado y color a definir por la D.F., aplicado a lana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., ejecutado en dos manos, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes, medido deduciendo huecos. Las esquinas se realizarna con cantos vivos. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,200 h. | 9,16 | 1,83 | |
| M01MP010 | Proyector de mortero 3 m3/h. | 0,100 h. | 6,17 | 0,62 | |
| P01DW010 | Agua | 0,010 m3 | 0,19 | 0,00 | |
| P04RW030 | Malla refuerzo monocapas | 0,250 m2 | 1,25 | 0,31 | |
| P04RM0401 | Mort.monoc.raspa.Cotegrán 3D | 20,000 kg | 0,26 | 5,20 | |
| | | | | | |
| | | | | | Suma la partida 9,76 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 0,39 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 10,15 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|----------------------------|--------------|
| 09 | SOLADOS | | | | |
| 09.01 | COLOCACIÓN DE TABLERO DE IPE Colocación de tablón macizo de 150x75 de lpe, en juntas de dilatación. | m | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,150 h. | 10,34 | 1,55 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| p08sw101 | Tablón macizo de madera de IPE de 150x75 | 1,000 m. | 16,99 | 16,99 | |
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 19,89 |
| | | | | Costes indirectos | 0,80 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 20,69 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 09.02 | PAV. DEP. IMP. CAUCHO 6 mm. Pavimento deportivo sintético para exteriores de 6 mm. de espesor constituido por goma poliisoprenica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado. | m2 | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,110 h. | 23,99 | 2,64 | |
| P30PW260 | Nivelación c/resinas sintéticas | 1,000 m2 | 3,05 | 3,05 | |
| P30PW100 | Adhesivo especial resinas | 0,500 kg | 5,02 | 2,51 | |
| P30PF060 | Pav.sint.poliisoprenico 6 mm. | 1,000 m2 | 17,34 | 17,34 | |
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 25,54 |
| | | | | Costes indirectos | 1,02 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 26,56 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 09.03 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVIM. HORM. JENSEN SI-22 Tratamiento superficial sobre superficies de hormigon mediante aplicacion de 1): dos manos de sistema de pigmentacion Jensen SI22 ó equivalente, y 2): dos manos de protector SI22 ó equivalente, aplicado a pistola y posteriormente frotado, a rodillo o manopla, color con la intensidad y efecto a definir por la d.f., no formando película y penetrando en la superficie a tratar, dando un aspecto totalmente natural y mate, con una capacidad de endurecimiento de la superficie tratada de hasta practicamente el doble, con una capacidad impermeabilizante de entre un 85%-100% y una capacidad de penetracion de hasta 1 cm, sobre suelos de hormigón, i/lijado previo y limpieza, mano de imprimación especial, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. | m2 | | | |
| O01B230 | Oficial 1ª Pintor | 0,122 h. | 9,62 | 1,17 | |
| O01B240 | Ayudante-Pintor | 0,122 h. | 9,31 | 1,14 | |
| P24MT032 | Catalizador | 0,250 l. | 3,67 | 0,92 | |
| P24RO0402 | Tratam. JENSEN SI22 -pigmentacion+protector | 0,360 kg | 2,63 | 0,95 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,54 | 0,11 | |
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 4,29 |
| | | | | Costes indirectos | 0,17 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 4,46 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 09.04 | PAVIMENTO VINILICO ROLLO 2 mm. ARMSTRONG Pavimento vinilico Armstrong en rollo estratificado totalmente flexible constituido por un soporte de composición de vinilo sólido reforzado con poliuretano de 2 mm. de espesor, gama SAFEGUARD SPA modelo a elegir de ARSMTRONG t elevándose 10 cms a modo de zócalo, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, incluso soldadura de juntas en frío, alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada en planta con p.p. de zócalo.. | m2 | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|----------|---------|
| O01OA030 | Oficial primera | 0,200 h. | 5,85 | 1,17 | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P08SV040 | P.vinil composic. rollo 2 mm ARMSTRONG SAFEGUARD SPA | 1,100 m2 | 11,57 | 12,73 | |
| P08MA020 | Adhesivo contacto | 0,350 kg | 1,11 | 0,39 | |
| P08MA040 | Pasta niveladora | 2,000 kg | 1,67 | 3,34 | |

Suma la partida 19,43
 Costes indirectos 4,00% 0,78

TOTAL PARTIDA 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.05 PAV.CONTINUO LINOLEO COLORETTE PLUS ARMSTRONG

m2

Pavimento de linoleo en rollos continuo de COLORETTE PUR de Armstrong, en color a elegir de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Incluso en forrado de peldaños con p.p. de piezas especiales en encuentros. Incluso p.p. de tratamiento superficial protector.

| | | | | | |
|----------|---|----------|-------|-------|--|
| O01OA030 | Oficial primera | 0,116 h. | 5,85 | 0,68 | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,116 h. | 8,98 | 1,04 | |
| P08SG080 | Pav.linoleo colorette pur de armstrong de 2mm | 1,040 m2 | 15,90 | 16,54 | |
| P08MA020 | Adhesivo contacto | 0,350 kg | 1,11 | 0,39 | |
| P08MA040 | Pasta niveladora | 2,000 kg | 1,67 | 3,34 | |
| P08MA121 | Tratamiento Protector | 1,000 m2 | 1,16 | 1,16 | |

Suma la partida 23,15
 Costes indirectos 4,00% 0,93

TOTAL PARTIDA 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.06 PAVIMENTO GOMA EBONY 3 mm.

m2

Pavimento goma EBONY DE ARTICULO N004 y 3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Color azul B207 2 en aseos junto a control.
 Color naranja Y510 3 en aseo de minusválidos.
 Color gris G805 2 en aseos junto a consultas.
 Color gris G805 2 en aseos junto a biblioteca

| | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|-------|-------|--|
| O01A030 | Oficial primera | 0,154 h. | 10,34 | 1,59 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,145 h. | 8,98 | 1,30 | |
| P08SG010 | Pa.EBONY ARTICULO goma 3mm | 1,060 m2 | 13,93 | 14,77 | |
| P08MA020 | Adhesivo contacto | 0,350 kg | 1,11 | 0,39 | |
| P08MA040 | Pasta niveladora | 2,000 kg | 1,67 | 3,34 | |

Suma la partida 21,39
 Costes indirectos 4,00% 0,86

TOTAL PARTIDA 22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.07 PELDAÑO HORM.GRIS

m.

Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris de 180 cm. de longitud y 30x18 cm. en huella y tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/pp de zanquin s/diseño, i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|-------|------|--|
| O01A030 | Oficial primera | 0,470 h. | 10,34 | 4,86 | |
| O01A040 | Oficial segunda | 0,470 h. | 9,20 | 4,32 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,015 h. | 8,98 | 0,13 | |
| P08CP020 | Peldaño hormigón gris | 1,060 m. | 3,05 | 3,23 | |
| A01MA200 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,015 m3 | 38,51 | 0,58 | |
| A01AL090 | LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 | 0,001 m3 | 80,99 | 0,08 | |

Suma la partida 13,20
 Costes indirectos 4,00% 0,53

TOTAL PARTIDA 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|----------------------------|--------|----------|-------------|
| 09.08 | PAVIM.GRAV.FINA COLOR e=10cm. Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. | m2 | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P01DW050 | Agua | 0,020 m3 | 0,58 | 0,01 | |
| P01AG105 | Gravilla seleccio.color 5/15 mm. | 0,120 m3 | 8,62 | 1,03 | |
| %4000000 | Costes indirectos...(s/total) | 0,028 % | 4,00 | 0,11 | |
| | | Suma la partida | | | 2,95 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,12 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 3,07 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 09.09 | PINTURA EPOXI S/CARTÓN YESO Pintura plástica de resinas epoxi antideslizante, dos capas sobre paramentos verticales, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. | m2 | | | |
| O01BP230 | Oficial 1ª Pintor | 0,150 h. | 10,88 | 1,63 | |
| O01BP240 | Ayudante-Pintor | 0,150 h. | 10,55 | 1,58 | |
| P24MT030 | Catalizador | 0,250 l. | 5,67 | 1,42 | |
| P24RO0411 | Pintura epoxi (dos comp.) | 0,360 kg | 6,77 | 2,44 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,54 | 0,11 | |
| | | Suma la partida | | | 7,18 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,29 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 7,47 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 09.10 | RODAPIÉ DM 10x1 cm. Rodapié de DM acabado de 10x1 cm., con rebaje en la parte superior del mismo, para colocar emnutido en el parament, lacado en fábrica, clavado en paramentos, emplastecido y repaso de puntillas de fijaciones, medido en su longitud. | m. | | | |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | 0,091 h. | 7,98 | 0,73 | |
| P08MR110 | Rodapié DM acabado lacado color a elegir | 1,050 m. | 1,36 | 1,43 | |
| | | Suma la partida | | | 2,16 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,09 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 2,25 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-------------|--|-------------|--------|----------|---------------|
| 10 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 10.01 | PUERTA PASO LISA ACABADO ESTRATIFICADO | M2 | | | |
| | M2. Puerta con cercos de acero galvanizado de 1,2mm de grueso con tratamiento de Whas-Primer en su revés y recubierto de vinilo en su cara vista o de acero inoxidable en cualquier acabado, una o dos hojas macizas de 45mm de espesor con interior de aglomerado ligero y bastidor perimetral en madera maciza, acabado de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con maestrado de las llaves o condena en puertas de aseo con apertura de emergencia desde el exterior. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 1,200 h. | 8,64 | 10,37 | |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | 1,200 h. | 7,98 | 9,58 | |
| PU19IA411 | Puerta paso estratificada abatib, cerco acero, herj inox, cerrad | 0,560 Ud | 108,89 | 60,98 | |
| | | | | | 80,93 |
| | | | | | 3,24 |
| | | | | | 84,17 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 10.02 | FORRO DE PUERTA PASO LISA ACABADO ESTRATIFICADO | M2 | | | |
| | M2. Forro de Puerta a una de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con maestrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,300 h. | 8,64 | 2,59 | |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | 0,300 h. | 7,98 | 2,39 | |
| PU19IA41122 | Forro de Puerta paso estratificada abatib, cerco acero, herj inox, cerrad | 1,000 Ud | 23,41 | 23,41 | |
| | | | | | 28,39 |
| | | | | | 1,14 |
| | | | | | 29,53 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 10.03 | PUERTA PASO LISA ACABADO ESTRATIFICADO FORMANDO DUELAS | M2 | | | |
| | M2. Puerta de bastidor de acero con aislamiento interior rígido de 50mm y forrado de ambas caras con tablero fenólico tipo Formica para exteriores formando duelas mediante fresados de 1,5mm. Herrajes y remates en acero inoxidable. Tirador según diseño en acero inoxidable mate. Con taladros en la parte inferior según diseño de planos. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con maestrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 1,200 h. | 8,64 | 10,37 | |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | 1,200 h. | 7,98 | 9,58 | |
| PU19IA41122 | Puerta paso estratificada abatib duelas, cerco acero, herj inox, cerrad | 0,560 Ud | 146,66 | 82,13 | |
| | | | | | 102,08 |
| | | | | | 4,08 |
| | | | | | 106,16 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| 10.04 | PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. ACABADO ESTRATIFICADO M2. Puerta metálica cortafuegos de una hoja o dos., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, i.p.p. de cierra puertas de Dorma modelo oculto ITS-96 , y selector de cierre oculto DORMA SR 392 en puertas de hojas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con mastrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería). | M2 | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 1,200 h. | 8,64 | 10,37 | |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | 1,200 h. | 7,98 | 9,58 | |
| P23FM010 | P. cortaf. EI2-30-C5 1H. forrada en formica | 0,560 ud | 149,94 | 83,97 | |
| P23114 | Cierra Puerta ITS 96 de Dorma | 0,500 ud | 50,08 | 25,04 | |
| p223115 | Selector de cierre oculto DORMA SR 392 | 0,120 ud | 44,24 | 5,31 | |
| | | | | Suma la partida | 134,27 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 5,37 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 139,64 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |
| 10.05 | PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. ACABADO ESTRATIFICADO APERTURA ELECTROCI M2. Puerta metálica cortafuegos de una hoja o dos., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, i.p.p. de cierra puertas de Dorma modelo oculto ITS-96 , y selector de cierre oculto DORMA SR 392 en puertas de hojas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con mastrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería). Con apertura desde el exterior mediante apertura elecromecánico, colocado en recepción, incluso cableado y pulsador. Totalmente funcionando. | M2 | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 1,200 h. | 8,64 | 10,37 | |
| O01OB160 | Ayudante Carpintero | 1,200 h. | 7,98 | 9,58 | |
| P23FM010 | P. cortaf. EI2-30-C5 1H. forrada en formica | 0,560 ud | 149,94 | 83,97 | |
| P23114 | Cierra Puerta ITS 96 de Dorma | 0,500 ud | 50,08 | 25,04 | |
| p223115 | Selector de cierre oculto DORMA SR 392 | 0,120 ud | 44,24 | 5,31 | |
| p125ciir | Apertura electromecánica | 0,250 ud | 94,78 | 23,70 | |
| | | | | Suma la partida | 157,97 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 6,32 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 164,29 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|----------------------------|--------|----------|---------------|
| | | Suma la partida | | | 78,62 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 3,14 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 81,76 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 10.09 | TOPE ALUMINIO APERTURA PUERTAS | ud | | | |
| | Tope de apertura de puertas, con carcasa de acero inoxidable cilíndrico con arandela superior de neopreno, incluso fijación con taco y tirafondo al pavimento. | | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,200 h. | 8,64 | 1,73 | |
| P12AP139 | Tope apertura puertas Aluminio | 1,000 Ud | 1,49 | 1,49 | |
| | | Suma la partida | | | 3,22 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,13 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 3,35 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 10.10 | FTE.ARM.CORR.DM LACADO | m2 | | | |
| | Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que esten en mal estado y repastos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01B150 | Oficial 1ª Carpintero | 1,000 h. | 9,15 | 9,15 | |
| O01B160 | Ayudante-Carpintero | 1,000 h. | 8,60 | 8,60 | |
| p123 | Material auxiliar | 1,000 ud | 33,99 | 33,99 | |
| | | Suma la partida | | | 51,74 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 2,07 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 53,81 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 10.11 | FTE. ARM/MAL. LISO H.PINO LACADO. | m2 | | | |
| | Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que esten en mal estado y repastos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01B150 | Oficial 1ª Carpintero | 0,300 h. | 9,15 | 2,75 | |
| O01B160 | Ayudante-Carpintero | 0,300 h. | 8,60 | 2,58 | |
| p123 | Material auxiliar | 0,800 ud | 33,99 | 27,19 | |
| | | Suma la partida | | | 32,52 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 1,30 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 33,82 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 10.12 | FTE.ARM.CORR.-ABATIBLE DM LACADO | m2 | | | |
| | Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que esten en mal estado y repastos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01B150 | Oficial 1ª Carpintero | 12,000 h. | 9,15 | 109,80 | |
| O01B160 | Ayudante-Carpintero | 10,000 h. | 8,60 | 86,00 | |
| p123 | Material auxiliar | 20,000 ud | 33,99 | 679,80 | |
| | | Suma la partida | | | 875,60 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 35,02 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 910,62 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|---|-------------|--------|----------------------------|--------------|
| 10.13 | FTE. ARM. DM LACADO. Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que esten en mal estado y repasos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | m2 | | | |
| O01B150 | Oficial 1º Carpintero | 0,300 h. | 9,15 | 2,75 | |
| O01B160 | Ayudante-Carpintero | 0,300 h. | 8,60 | 2,58 | |
| p123 | Material auxiliar | 0,500 ud | 33,99 | 17,00 | |
| | | | | Suma la partida | 22,33 |
| | | | | Costes indirectos | 0,89 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 23,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|----------|---------|
| 11 | CARPINTERIA METALICA/VIDRIOS | | | | |
| 11.01 | PUERTA TEMPL.INC.10 mm. | m2 | | | |
| | Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, totalmente instalada. Los tiradores se realizarán según dibujo de plantas en acero inoxidable mate. Se colocarán vinilos para señalización según diseño de la D.F. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| P14BA030 | Luna temp.incol. 10 mm.y vinilos | 1,006 m2 | 53,37 | 53,69 | |
| P14BP120 | Pernio alto 54mm.mod.101 | 0,600 ud | 11,42 | 6,85 | |
| P14BP130 | Pernio bajo 54mm.mod.103 | 0,600 ud | 16,37 | 9,82 | |
| P14BP140 | Punto de giro alto mod.452 | 0,600 ud | 3,98 | 2,39 | |
| P14BP150 | Punto de giro bajo mod.463 | 0,600 ud | 6,68 | 4,01 | |
| P14BP160 | Tapa freno 105 | 0,600 ud | 4,89 | 2,93 | |
| P14BP170 | Caja freno 105 | 0,600 ud | 7,55 | 4,53 | |
| P14BP180 | Mecanismo freno 105 | 0,600 ud | 55,58 | 33,35 | |
| P14BP190 | Cerradura c/llave y manivela | 0,600 ud | 23,14 | 13,88 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 0,800 ud | 0,51 | 0,41 | |

Suma la partida 131,86
Costes indirectos 4,00% 5,27

TOTAL PARTIDA 137,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|-------|-------|--|
| 11.02 | FORRO DE PUERTA METALICA REYNOBOND | M2 | | | |
| | M2 Forro de puertas realizadas con subestructura de aluminio y panel composite tipo reynobond similar a los utilizados en fachada y quedando enrasadas en su composición. Recercado integral del hueco desde la cara exterior de fachada hasta la cara interior del paramento mediante marco decorativo de chapa de acero, pintado en color a elección de la DF. Herrajes de acero inoxidable. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 2,000 h. | 8,64 | 17,28 | |
| O02OB160 | Ayudante carpintero | 2,000 h. | 5,51 | 11,02 | |
| PREYNOBOND1 | Forrado de Puerta Reynobond | 1,000 ud | 57,34 | 57,34 | |

Suma la partida 85,64
Costes indirectos 4,00% 3,43

TOTAL PARTIDA 89,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------|-------|--|
| 11.03 | FORRADO DE PUERTA METALICA REYNOBOND Y CAMBIAR POSICIÓN | M2 | | | |
| | Cambiar de posición puerta existe y forrar la misma con subestructura de aluminio y panel composite tipo reynobond similar a los utilizados en fachada y quedando enrasadas en su composición. Recercado integral del hueco desde la cara exterior de fachada hasta la cara interior del paramento mediante marco decorativo de chapa de acero, pintado en color a elección de la DF. Herrajes de acero inoxidable. (incluso recibido de albañilería). | | | | |
| O01OB150 | Oficial 1ª Carpintero | 4,000 h. | 8,64 | 34,56 | |
| O02OB160 | Ayudante carpintero | 4,000 h. | 5,51 | 22,04 | |
| PREYNOBOND1 | Forrado de Puerta Reynobond | 1,000 ud | 57,34 | 57,34 | |

Suma la partida 113,94
Costes indirectos 4,00% 4,56

TOTAL PARTIDA 118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| 11.04 | TOLDO MANUAL VERTICAL SOLTIS 96 Toldo de sistema enrollable caída vertical fabricado en tejido SOLTIS 96 con todos sus accesorios y perfiles de aluminio lacado en color y toda su tornillería de acero inoxidable, accionamiento manual mediante giro de manivela. Totalmente instalado en hueco | M2 | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,100 h. | 23,99 | 2,40 | |
| P33IO020 | Toldo manual en tejido SOLTIS 96 | 1,000 M2 | 33,99 | 33,99 | |
| | | | | | 36,39 |
| | | | | 4,00% | 1,46 |
| | | | | | 37,85 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 11.05 | PUERTA. ABATIBLE AL. ANODIZADO COR-70 CC R.T.P Carpintería de aluminio anodizado en el mismo color que el existente en la obra, en puerta abatibles, con rotura de puente térmico con perfil de la casa CORTIZO, serie COR-70 CC, compuesta por cerco, fijos, hoja, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.. (incluso recibido de albañilería). | m2 | | | |
| O01OB130 | Oficial 1ª Cerrajeros | 0,220 h. | 10,52 | 2,31 | |
| O01OB140 | Ayudante Cerrajeros | 0,110 h. | 10,06 | 1,11 | |
| P12PW010 | Premarco aluminio | 4,000 m. | 1,09 | 4,36 | |
| P12ABR112 | Ventana abatible eje horizontal COR-70 CC | 1,000 m2 | 144,65 | 144,65 | |
| | | | | | 152,43 |
| | | | | 4,00% | 6,10 |
| | | | | | 158,53 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 11.06 | VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE CORT-60 Carpintería de aluminio anodizado en el mismo color que el existente en la obra, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general perfiles cor-60 R.T.P de Cortizo,, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | m2 | | | |
| O01B041 | Oficial 1ª Cerrajero | 0,210 h. | 10,52 | 2,21 | |
| O01B042 | Ayudante-Cerrajero | 0,105 h. | 10,06 | 1,06 | |
| P12PW010 | Premarco aluminio | 4,000 m. | 1,09 | 4,36 | |
| P12AE010 | Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. Cortizo Cor-60 | 1,000 m2 | 47,25 | 47,25 | |
| | | | | | 54,88 |
| | | | | 4,00% | 2,20 |
| | | | | | 57,08 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 11.07 | P.BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 2 H. CORT-60 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas abatibles de 2 hojas para acristalar, sistema cor-60 R.T.P. de Cortizo compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | m2 | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| O01B041 | Oficial 1ª Cerrajero | 0,260 h. | 10,52 | 2,74 | |
| O01B042 | Ayudante-Cerrajero | 0,130 h. | 10,06 | 1,31 | |
| P12PW010 | Premarco aluminio | 4,000 m. | 1,09 | 4,36 | |
| P12AP140 | P.balcon. abatible r.p.t. 2h. | 1,000 m2 | 119,35 | 119,35 | |

Suma la partida 127,76
 Costes indirectos 4,00% 5,11

TOTAL PARTIDA 132,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.08 TOLDO HORIZONTAL DICKSON SYMPNONY m2

Toldo horizontal de la casa Dickson modelo Symphony, color a decidir por la DF., incluso estructura auxiliar motores, totalmente instalado.

| | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--|
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,240 h. | 8,98 | 2,16 | |
| P34IEH021 | Toldo horizontal Dickson Symphony+ estructura y motores | 1,000 m2 | 64,63 | 64,63 | |

Suma la partida 66,79
 Costes indirectos 4,00% 2,67

TOTAL PARTIDA 69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.09 MOSQUITERA FIJA FORMADA POR MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO LACADO Y TELA DE HILOS DE POLIÉSTER m2

Suministro y montaje de mosquitera fija de la cada Gimenez Ganga, formada por marco de perfiles de aluminio lacado en el color de la carpintería, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Totalmente montada y probada. Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales.

| | | | | | |
|-------------|--|----------|-------|-------|--|
| O01OB130 | Oficial 1ª Cerrajeros | 0,364 h. | 10,52 | 3,83 | |
| mt25mos010d | Mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos. | 1,000 m² | 26,43 | 26,43 | |
| mt15sja100 | Cartucho de masilla de silicona neutra. | 0,200 Ud | 2,37 | 0,47 | |

Suma la partida 30,73
 Costes indirectos 4,00% 1,23

TOTAL PARTIDA 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.10 SUSTITUCIÓN DE MANILLAS UD

Sustitución de elementos de apertura de ventanas por manillas dotadas de cerradura.

| | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|-------|-------|--|
| O01OB130 | Oficial 1ª Cerrajeros | 0,364 h. | 10,52 | 3,83 | |
| E100MANI | Manilla con cerradura | 1,000 UD | 15,21 | 15,21 | |

Suma la partida 19,04
 Costes indirectos 4,00% 0,76

TOTAL PARTIDA 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|---------------------------|--------------|
| 12 | CERRAJERIA | | | | |
| 12.01 | ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm. Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., así como pteccion trasera en aros cada 50 cm. incluso recibido de albañilería. | m. | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,300 h. | 23,99 | 7,20 | |
| P13EV030 | Pate estándar a.galv. D=20 mm | 3,300 ud | 3,91 | 12,90 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | Suma la partida | 20,10 |
| | | | | Costes indirectos | 0,80 |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 20,90 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 12.02 | BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con DOBLE pasamanos circular de diametro 50 mm y pilastras de 50x12 mm. cada 120 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enrrasado con la losa, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de albañilería). | m. | | | |
| O01B041 | Oficial 1ª Cerrajero | 1,165 h. | 10,52 | 12,26 | |
| O01B042 | Ayudante-Cerrajero | 1,260 h. | 10,06 | 12,68 | |
| P13BI010 | Barandilla esc. acero inoxidable | 1,000 m. | 50,87 | 50,87 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | Suma la partida | 75,81 |
| | | | | Costes indirectos | 3,03 |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 78,84 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 12.03 | ENTRAMADO 30x30/30x2 GALV. Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. | m2 | | | |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | 0,485 h. | 11,90 | 5,77 | |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | 0,485 h. | 11,38 | 5,52 | |
| P13DE020 | Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. | 1,000 m2 | 32,44 | 32,44 | |
| | | | | <hr/> | |
| | | | | Suma la partida | 43,73 |
| | | | | Costes indirectos | 1,75 |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 45,48 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| 13 | VIDRIOS | | | | |
| 13.01 | D.L.STADIP 6+6/10/6+6 Acristalamiento doble formado por doble vidrio laminar de 6+6 mm. y cámara de aire deshidratada de 10 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, así como pp. de vinilos de señalización traslucidos, pp de perfiles conformados en frío de acero inoxidable, de 1 mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero inoxidable de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido de albañilería), incluso colocación de junquillos. | m2 | | | |
| P14EA162 | Doble luna+cámara 6+6/10/6+6 con pp de vinilo | 1,006 m2 | 65,76 | 66,15 | |
| P13CB110 | pp. Mampara fija acero inox. | 0,200 ud | 25,05 | 5,01 | |
| | Suma la partida | | | | 71,16 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 2,85 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 74,01 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS | | | | |
| 13.02 | POLICARB.CEL.FACHADA. 10 mm. OPAL Acristalamiento de fachada con plancha celular de policarbonato pal plastic coloreado de 10 mm. de espesor, colocado en formación de paramentos curvos o lisos, Modelo Danpalon 2000 de la casa Tecxone-Hurre de la casa Pal Plastic, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres (montantes) perfiles de anclaje inferior y superior, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. | m2 | | | |
| P14TP080 | Policarbon.celular 10 mm. color dANPALON N | 1,050 m2 | 39,47 | 41,44 | |
| P14TW010 | Perfil universal goma neopreno DANPALON | 3,000 m. | 4,34 | 13,02 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 2,000 ud | 0,41 | 0,82 | |
| | Suma la partida | | | | 55,28 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 2,21 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 57,49 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 13.03 | ESPEJO PLATEADO 5 mm. Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. | m2 | | | |
| P14GE020 | Espejo plateado 5mm. | 1,006 m2 | 30,27 | 30,45 | |
| P14KC010 | Canteado espejo | 4,000 m. | 1,35 | 5,40 | |
| P14KW070 | Taladro espejo D<10mm. | 4,000 ud | 0,44 | 1,76 | |
| | Suma la partida | | | | 37,61 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,50 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 39,11 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|--|---------------------------|--------|----------|-------------|
| 14 | PINTURAS | | | | |
| 14.01 | PINTU.PLÁSTICA LISA Pintura plástica lisa semi-mate en blanco roto con pp. de paramentos en color fuerte, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado. | m2 | | | |
| O01B230 | Oficial 1ª Pintor | 0,050 h. | 9,62 | 0,48 | |
| O01B240 | Ayudante-Pintor | 0,050 h. | 9,31 | 0,47 | |
| P24OF040 | Fondo plástico | 0,100 kg | 0,86 | 0,09 | |
| P24EI090 | Pintura plástica liso 50%mate 50% satinado -blanco roto, color- | 0,400 kg | 2,88 | 1,15 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,54 | 0,11 | |
| | | Suma la partida | | | 2,30 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,09 |
| | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2,39 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | | |
| 14.02 | PINTURA EPOXI S/CARTÓN YESO Pintura plástica de resinas epoxi antideslizante, dos capas sobre paramentos verticales, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. | m2 | | | |
| O01BP230 | Oficial 1ª Pintor | 0,150 h. | 10,88 | 1,63 | |
| O01BP240 | Ayudante-Pintor | 0,150 h. | 10,55 | 1,58 | |
| P24MT030 | Catalizador | 0,250 l. | 5,67 | 1,42 | |
| P24RO0411 | Pintura epoxi (dos comp.) | 0,360 kg | 6,77 | 2,44 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,54 | 0,11 | |
| | | Suma la partida | | | 7,18 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,29 |
| | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,47 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------------------|---|-------------|--------|----------|-----------------|
| 15 | RESIDUOS | | | | |
| 15.01 | GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | Ud | | | |
| | Ud. de Gestión de todos los Residuos de Construcción, demolición, restos en la parcela, obra nueva y movimientos de tierra consistentes en: | | | | |
| | *Retirada en contenedores de 3 m3 de todos los residuos de acero en obra a planta de valorización situada a la distancia necesaria, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | |
| | * Retirada en contenedores de 1 m3 de todos los residuos de áridos y piedras a planta de valorización situada a la distancia necesaria, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen total incluso el esponjamiento. | | | | |
| | * Retirada en contenedor de 3 m3 de todos los residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a la distancia que fuese necesaria, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | |
| | * Retirada de todos los residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a la distancia que fuese necesaria, incluso carga con medios mecánicos. Medido todo el peso en bascula. | | | | |
| | * Retirada en contenedores de 1 m3 de todos los residuos mixtos, a planta de valorización situada a la distancia que fuese necesaria, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen total incluso el esponjamiento. | | | | |
| | * Retirada de tierras inertes a vertedero autorizado situado a la distancia que fuese necesaria, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado. | | | | |
| | * Retirada de cualquier elemento resultante de la demolición o de las obras nuevas a vertedero autorizado situado a la distancia que fuese necesaria, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Incluso elementos potencialmente peligrosos. Medido el volumen esponjado. En todos los precios está incluido el canon de gestión de residuos. | | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 45,100 h. | 9,02 | 406,80 | |
| M12O100 | Contenedor 1 m3 | 586,000 ud | 2,44 | 1.429,84 | |
| M1200 | Contenedor 5 m3 | 133,000 ud | 8,67 | 1.153,11 | |
| P35020 | Residuos de acero | 0,497 t. | 60,12 | 29,88 | |
| M07N120 | Canon gestion de residuos pétreos | 2,000 m3 | 7,33 | 14,66 | |
| M07N140 | Canon gestion de residuos de madera | 0,105 t | 4,89 | 0,51 | |
| M07N130 | Canon gestion de residuos mixtos | 125,000 m3 | 10,19 | 1.273,75 | |
| M07N160 | Canon gestion de tierras | 200,000 m3 | 1,83 | 366,00 | |
| | | | | <hr/> | |
| Suma la partida | | | | | 4.674,55 |
| Costes indirectos | | | | 4,00% | 186,98 |
| | | | | <hr/> | |
| TOTAL PARTIDA | | | | | 4.861,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|----------------------------|----------|----------|-----------------|
| 16 | VARIOS | | | | |
| 16.01 | MOSTRADOR DE CONTROL ml MI. de Mostrador de control formado por: subestructura de apoyos y cierre de mostrador realizada con tablero DM 40mm, barnizado mate, mueble cajonera realizado en tablero DM, barnizado mate, pieza superior de mostrador de madera maciza de IPE 40mm tratado con ceras y aceites tipo Jensen y revestimiento de paramentos verticales con plancha de metacrilato 6 mm en colores fuertes a elección de la DF, colocada mediante fijación oculta. Todo ejecutado según planos de carpintería y directrices de la D.F. | | | | |
| E12PNA030 | ENCIMERA IPE 40, 80 CM. | 1,000 m. | 74,32 | 74,32 | |
| E08PML032 | FORRADO TABLERO DE DM Y METACRILATO | 1,000 m2 | 43,19 | 43,19 | |
| E30VC023 | CAJONERA BAJA CORRIDA | 0,330 m. | 134,52 | 44,39 | |
| | | | | | |
| | | Suma la partida | | | 161,90 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 6,48 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 168,38 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 16.02 | MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESIBILIDAD ud Ud complementaria de accesibilidad consistente en Medios de Apoyo a la Comunicación Oral que a continuación se describen: en Zona Corta Estancia en los Dormitorios adaptados: bucle magnético de baja dispersión y sistema de aviso luminoso de puerta, en las Salas de estar un bucle magnético de baja dispersión, en la Zona Común en el Comedor: bucle magnético de baja dispersión, en la Guardería y sala infantil: bucle magnético de baja dispersión, en Recepción y control: bucle magnético de mostrador, en la Zona Atención Ambulatoria en Recepción y control: bucle magnético de mostrador. Colocación de vinilos en los vidrios en las zonas indicadas por la D.F. | | | | |
| PACCESI | Medidas complementarias Accesibilidad | 1,000 ud | 2.408,75 | 2.408,75 | |
| | | | | | |
| | | Suma la partida | | | 2.408,75 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 96,35 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 2.505,10 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | | | | |
| 16.03 | PANEL CAMARA DE REFRIGERACIÓN 80 m2 Panel en cámara de refrigeración mediante paneles de 80 mm. de espesor, con unión mediante perfil machihembrado simple, formado 2 láminas de Chapa lacada con una protección de zinc de 200 grs/m2. El revestimiento exterior es de 5 micras de imprimación y 20 micras de pintura poliéster, calidad alimentaria y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 80 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, conjunto curva sanitaria de 40 x 40 en verticales y techo. Totalmente instalada. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,290 h. | 10,34 | 3,00 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,290 h. | 9,16 | 2,66 | |
| P05CS0501 | Panel verti.prelac.2 caras 80 mm camara refrigeracion | 1,150 m2 | 25,23 | 29,01 | |
| P05CW010 | Tornillería y pequeño material | 1,000 ud | 0,05 | 0,05 | |
| P05EW140 | Rastrel metálico galvanizado | 3,000 m. | 1,29 | 3,87 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|-------------|--------|----------|---------------|
| | | | | | 38,59 |
| | | | | 4,00% | 1,54 |
| | | | | | 40,13 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS | | | | |
| 16.04 | PANEL CAMARA DE CONGELACIÓN 120 m2 | | | | |
| | Panel en cámara de congelación mediante paneles de 120 mm. de espesor, la unión se realizará mediante perfil machihembrado doble, con masillas de estanqueidad. La unión de los paneles incorporará una junta sanitaria de PVC ensamblada en el proceso de fabricación, para evitar posteriores sellados con silicona a pie de obra., formado 2 láminas de Chapa lacada con una protección de zinc de 200 grs/m2. El revestimiento exterior es de 5 micras de imprimación y 20 micras de pintura poliéster, calidad alimentaria y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 120 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, conjunto curva sanitaria de 40 x 40 en verticales y techo. Totalmente instalada. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,290 h. | 10,34 | 3,00 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,290 h. | 9,16 | 2,66 | |
| P05CS0502 | Panel verti.prelac.2 caras 120 mm canara congelacion | 1,150 m2 | 33,99 | 39,09 | |
| P05CW010 | Tornillería y pequeño material | 1,000 ud | 0,05 | 0,05 | |
| P05EW140 | Rastrel metálico galvanizado | 3,000 m. | 1,29 | 3,87 | |
| | | | | | 48,67 |
| | | | | 4,00% | 1,95 |
| | | | | | 50,62 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 16.05 | PUERTA FRIGORIFCA DE 0,62X0,80 LACADA UD | | | | |
| | Puerta frigorífica de 0,62x0,80 lacada en blanco para encastra en panel hasta 120mm y 200mm para temperatura de conservación. Totalmente instalada en paneles | | | | |
| PUER | Puerta frigorífica de 0,62x0,80 lacada | 1,000 UD | 440,31 | 440,31 | |
| | | | | | 440,31 |
| | | | | 4,00% | 17,61 |
| | | | | | 457,92 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 16.06 | PUERTA CONGELACIÓN DE 0,62X0,80 LACADA UD | | | | |
| | Puerta frigorífica pivotante de dimensiones 0,60x0,80 acabados en aluminio lacado blanco para temperatura de congelación. Totalmente instalada en paneles | | | | |
| pcongel | Puerta de Congelación | 1,000 ud | 639,00 | 639,00 | |
| | | | | | 639,00 |
| | | | | 4,00% | 25,56 |
| | | | | | 664,56 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 16.07 | MASTIL BANDERA TUBO AC. GALV. 9m UD | | | | |
| | Mástil de acero galvanizado de alta resistencia de 9 metros. Incluso pomo superior, driza y tope de retención. | | | | |
| C150011 | Mastil ac. galv 9m | 1,000 UD | 25,36 | 25,36 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|---|-------------|--------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 25,36 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 1,01 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 26,37 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 16.08 | BASE EMPOTRAR MASTIL BANDERA | UD | | | |
| | Base para empotrar mástil realizado mediante excavación para cimentación de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., hormigón en masa HM-20, así como carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. | | | | |
| C150021 | Base empotrar mastil 1,20x1,20x1,20, excav y HM-20 | 1,000 ud | 52,24 | 52,24 | |
| | | | | Suma la partida | 52,24 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 2,09 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 54,33 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------|--|-------------|----------|----------|--------------------------------------|
| 17 | INSTALACIONES | | | | |
| 17.01 | INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | | | | |
| 17.01.01 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION | ud | | | |
| | Puesta en funcionamiento del sistema de climatización y de ventilación instalado, con colocación de los termostatos existentes, carga de gas en los sistemas y puesta a punto de los mismos, con pruebas de funcionamiento incluido, interconexión eléctrica y enclavamiento entre sistema de climatización y ventilación. estimado en el 10 % del valor total de los sistemas instalados. incluyendo p.p. de pequeño material y mano de obra, instalado, funcionando y probado según RITE. | | | | |
| P21FD060 | Puesta a punto y en funcionamiento | 1,000 ud | 6.570,74 | 6.570,74 | |
| | | | | | Suma la partida 6.570,74 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 262,83 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 6.833,57 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.01.02 | MAQ. PARTIDA TX20KV de DAIKIN, 2,60 KW/frío | ud | | | |
| | Unidad partida con unidad interior split con etiqueta de eficiencia energética refrigeración/calefacción A++/A++ de 2.600 W, en frío y 3.500 W, en calor, modelo TX20KV, de DAIKIN, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de interconexión eléctrica y de mando, material de fijación, grúa telescópica para su colocación, si fuera preciso, con pieza curva para expulsión del aire al exterior en sentido lateral y demás elementos necesarios, totalmente instalado y funcionando. | | | | |
| P12WDIA.0086 | Maq. partida split interior mod. TX20KV de daikin | 1,000 ud | 468,25 | 468,25 | |
| Rejilla de im | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 3,000 h. | 12,08 | 36,24 | |
| O01BO180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 3,000 h. | 11,91 | 35,73 | |
| P21WV290 | Línea frigorífica líquido/gas de interconexión interior/externo | 7,000 m | 6,12 | 42,84 | |
| P17PB010 | Tubo polietileno bd 6atm.16mm. para desagüe | 6,000 m. | 0,10 | 0,60 | |
| | | | | | Suma la partida 583,66 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 23,35 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 607,01 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS | | | | |
| 17.02 | INSTALACIÓN DE CALEFACION | | | | |
| 17.02.01 | CALDERA CHAPA DE ACERO MOD. CPA 130 DE ROCA DE 130.000 Kcal/h | ud | | | |
| | Caldera de chapa de acero de 130.000 kcal/h, para calefacción por gas, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas, conexiones de seguridad, carga y vaciado, aislamiento de las tuberías, instalada y funcionando. | | | | |
| O01OA090 | Cuadrilla A | 16,000 h. | 19,70 | 315,20 | |
| P20CC160 | Caldera CPA 130 de 130.000 Kcal/h | 1,000 ud | 1.558,42 | 1.558,42 | |
| P20QO050 | Quemador gasól.160.000 kcal/h. | 1,000 ud | 750,13 | 750,13 | |
| P20TA210 | Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex. | 1,000 ud | 46,59 | 46,59 | |
| P20TA090 | Tubería acero negro sold. DN65 para IDA y retorno | 20,000 m. | 3,33 | 66,60 | |
| P20TA060 | Tubería acero negro sold.1 1/4" para conexiones de seguridad | 8,000 m. | 1,57 | 12,56 | |
| P20TV240 | Válv.comp. bronce. 3" | 8,000 ud | 35,33 | 282,64 | |
| P07CV010 | Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30 | 20,000 m. | 0,89 | 17,80 | |
| | | | | | Suma la partida 3.049,94 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 122,00 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 3.171,94 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|----------|-----------------|
| 17.02.02 | CENTRAL REG. 4 FACHADAS CONDICIONES EXTERNAS Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores de 4 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, totalmente instalada. | ud | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 20,000 h. | 10,70 | 214,00 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 20,000 h. | 10,59 | 211,80 | |
| P20WR040 | Central regulación 4 fachadas | 1,000 ud | 842,44 | 842,44 | |
| P15GA010 | Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu | 20,000 m. | 0,05 | 1,00 | |
| P15GD010 | Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23 | 20,000 m. | 0,42 | 8,40 | |
| | Suma la partida | | | | 1.277,64 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 51,11 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 1.328,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|----------|---|----------|-------|-------|--------------|
| 17.02.03 | ELEMENTO ALUMINIO MOD. EUROPA H=60 108 kcal/h. Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. | ud | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 0,100 h. | 10,70 | 1,07 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 0,100 h. | 10,59 | 1,06 | |
| P20MA020 | Elemento de aluminio 108 kcal/h. | 1,000 ud | 6,95 | 6,95 | |
| P20MW010 | Llave monogiro 3/8" | 0,100 ud | 2,35 | 0,24 | |
| P20MW020 | Purgador automático | 0,100 ud | 1,44 | 0,14 | |
| P20MW030 | Soporte radiador panel | 0,100 ud | 0,30 | 0,03 | |
| P20MW050 | Detentor 3/8" recto | 0,100 ud | 2,12 | 0,21 | |
| | Suma la partida | | | | 9,70 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,39 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 10,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|----------|--|----------|--------|-------|--------------|
| 17.02.04 | CALEF. SUELO RADIANTE SIN MORTERO Calefacción por suelo radiante sistema , con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado , sobre placa base , con grapas para sujeción del tubo, banda perimetral, colectores pre-montados (provistos de válvula micrométrica, detentor, purgador, termómetro y grifo de descarga), aditivo para mortero y sistema de regulación (con válvula motorizada de tres vías, sonda exterior, sonda de impulsión, programador horario semanal y centralita de regulación). Totalmente instalado (no incluye equipo de producción de calor). | m2 | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 0,200 h. | 10,70 | 2,14 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 0,200 h. | 10,59 | 2,12 | |
| P20RS070 | Tuber.poliet.ret. 4kg.95°C | 5,000 m. | 1,06 | 5,30 | |
| P20RS080 | Panel aislante 20kg/cm3 e=2 | 1,000 m2 | 6,66 | 6,66 | |
| P20RS090 | Grapa para placa aislante | 1,500 ud | 0,10 | 0,15 | |
| P20RS100 | Banda perim.espuma polie.150x8mm | 1,000 m. | 0,66 | 0,66 | |
| P20RS110 | Colector premontado completo | 0,010 ud | 137,23 | 1,37 | |
| P20RS120 | Caja metálica para colectores | 0,010 ud | 56,79 | 0,57 | |
| P20RS130 | Aditivo para mortero | 0,200 kg | 1,70 | 0,34 | |
| P20RS140 | Centralita regulac.comp.4 vías | 0,010 ud | 451,70 | 4,52 | |
| | Suma la partida | | | | 23,83 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,95 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 24,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------|--|-------------|--------|----------|-----------------|
| 17.02.05 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RADIADORES EXISTENTES. P.A. de Comprobación y ajuste de radiadores instalados para su prueba y legalización según RITE. | ud | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 0,200 h. | 10,70 | 2,14 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 0,200 h. | 10,59 | 2,12 | |
| | Suma la partida | | | | 4,26 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,17 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 4,43 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y A.C.S. | | | | |
| 17.03.01 | PANEL SOLAR A.C.S. DE 2,32m2 SD SRV-2.3 Panel solar para producción de Agua Caliente, de 2,32 m2. de 38 Kg. de peso, conteniendo 1,36 litros de fluido, presión de trabajo 6,0 Bar, presión de prueba 10 bar, con 4 conexiones a 3/4" y presión de trabajo 8 bar, instalado sobre superficie de cubierta mediante estructura soporte de acero galvanizado con elementos de conexión, incluyendo racores, valvulas de corte, pulgador, etc., pp. de disipador de energia sobrante por convección con valvula termostatica de desvio de 3 vias, incluso transporte, montaje y conexionado, con p.p. de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha . | ud | | | |
| PANEL2 | Panel solar mod. SRV-2.3 de Saunier Duval de 2,32 m2 | 1,000 ud | 312,13 | 312,13 | |
| DISIPADOR.01 | Disipador por convección de 2 KW instalar en paralelo a paneles | 0,250 ud | 140,97 | 35,24 | |
| SOPORTE.01 | Parte proporcinal de soporte panel | 1,000 ud | 41,08 | 41,08 | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 0,450 h. | 10,70 | 4,82 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 0,900 h. | 10,59 | 9,53 | |
| P20AE140 | Latiguillo flexible 20 cm.1/2" | 2,000 ud | 0,60 | 1,20 | |
| | Suma la partida | | | | 404,00 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 16,16 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 420,16 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03.02 | CIRCUITO PRIMARIO, PANELES-INTERACUMULADORES Circuito de distribución cerrado para 10 paneles y 1 interacumuladores de 1.500 litros, incluyendo sistema de tuberias de cobre aisladas para exterior con coquilla de espuna elastomerica de ø35 mm, vaso de expansión, doble bomba de circulación valvulas de equilibrado, llaves de corte, valvula de llenado, fluido caloportador etc. totalmente instalada y funcionando | UD | | | |
| E22TC050 | TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm. | 100,000 m. | 7,08 | 708,00 | |
| E22XRI010 | CIRCULADOR 1-3 m3/h | 1,000 ud | 218,62 | 218,62 | |
| E22ZZ02 | VASO EXPANSOR DE 50 LITROS | 1,000 ud | 48,63 | 48,63 | |
| E22VT010 | VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2" | 1,000 ud | 118,05 | 118,05 | |
| | Suma la partida | | | | 1.093,30 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 43,73 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 1.137,03 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03.03 | CENTRAL SOLAR DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS Central solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumuladores, con dispositivo antihielo. Programable on 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. 4 entrads de sondas, 2 salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de teperatura, p.p. de instalación electrica hasta bateria de captadores y acumuladores, con montaje incluido pruebas de funcionamiento y puesta en marcha S/CTE-DB-HE4 | ud | | | |
| CENTRAL1 | Central de control 4 sondas entrada 2 sondas salidas | 1,000 ud | 198,16 | 198,16 | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 6,000 h. | 10,70 | 64,20 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 6,000 h. | 10,59 | 63,54 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------|---|-------------|----------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 325,90 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 13,04 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 338,94 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03.04 | CALDERA DE CONVERSACION A GAS THEMA CONDENS AS 25 | ud | | | |
| | Caldera de solo calefacción de 25 KW, marca Saunier Duval, modelo THE-MA CONDENS AS 25, para apoyo del A.C.S. de la producción solar. instalado y funcionando. | | | | |
| P20CM350 | Caldera THEMA CONDENS AS 25 de Saunier Duval | 1,000 UD | 1.555,83 | 1.555,83 | |
| Rejilla de im | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,000 h. | 12,08 | 12,08 | |
| O01BO180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 1,000 h. | 11,91 | 11,91 | |
| | | | | | Suma la partida 1.579,82 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 63,19 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 1.643,01 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03.05 | ACUMULADOR A.C.S. 800 l. | ud | | | |
| | Depósito acumulador de A.C.S. capacidad 800 l. fabricado en acero vitrificado S/DIN 4753 para acumulación de agua caliente, calorifugado con aislamiento de más de 50mm con poliuretano de alta densidad, diseñado para protección catódica contra la corrosión, temperatura de 10 a 50°C, , red tuberías, y kit a la salida compuesto por valvula mezcladora, sensores de temperatura, actuador y circuito electronico para control, etc. totalmente instalado. | | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 8,000 h. | 10,70 | 85,60 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 8,000 h. | 10,59 | 84,72 | |
| P20AA030 | Acumulador A.C.S. 800 l.V. | 1,000 ud | 802,28 | 802,28 | |
| P20TA040 | Tubería acero negro sold. 1" | 8,000 m. | 0,96 | 7,68 | |
| P20TA020 | Tubería acero negro sold. 1/2" | 8,000 m. | 0,50 | 4,00 | |
| P20TV180 | Valv.ret.PN10/16 1 1/2" | 1,000 ud | 21,48 | 21,48 | |
| | | | | | Suma la partida 1.005,76 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 40,23 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 1.045,99 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03.06 | EQUIPO DE PROTECCION CONTRA LA LEGIONELA | ud | | | |
| | Equipo automatico programable de protección contra la legionela, para incorporar a deposito acumulador, instalado,comprobado y funcionando. | | | | |
| E20AP01 | Equipo automatico proteccion contra legionela | 1,000 ud | 180,00 | 180,00 | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 1,000 h. | 10,70 | 10,70 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 1,000 h. | 10,59 | 10,59 | |
| | | | | | Suma la partida 201,29 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 8,05 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 209,34 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03.07 | ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.2 1/2" | ud | | | |
| | Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. | | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 2,600 h. | 10,70 | 27,82 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 1,300 h. | 10,59 | 13,77 | |
| P17PA070 | Tubo polietileno ad 10atm.63mm. | 8,000 m. | 1,80 | 14,40 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|----------------------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| P17PP060 | Codo polietileno de 63 mm. | 1,000 ud | 11,62 | 11,62 | |
| P17WW080 | Collarín toma polie.200 2"-3"-4" | 1,000 ud | 42,76 | 42,76 | |
| P17WT010 | Derechos acometi.indiv.red munic | 1,000 ud | 49,52 | 49,52 | |
| | | | | Suma la partida | 159,89 |
| | | | | Costes indirectos | 6,40 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 166,29 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | | | |
| 17.03.08 | CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm | ud | | | |
| <p>Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexasión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior.</p> | | | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 2,000 h. | 10,70 | 21,40 | |
| P17BI050 | Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) | 1,000 ud | 87,18 | 87,18 | |
| P17AR020 | Arm.1h.poliéster 75x50x30cm | 1,000 ud | 118,11 | 118,11 | |
| P17VE050 | Codo PVC presión de 40 mm | 2,000 ud | 0,62 | 1,24 | |
| P17VE130 | Te PVC presión de 40 mm | 1,000 ud | 0,84 | 0,84 | |
| P17XE060 | Válvula esfera latón niqu.1 1/2" | 2,000 ud | 3,69 | 7,38 | |
| P17XA100 | Grifo de purga D=25mm. | 1,000 ud | 3,04 | 3,04 | |
| P17XR050 | Válv.retención latón rosc.1 1/2" | 1,000 ud | 2,78 | 2,78 | |
| P17WT020 | Timbrado contad. M. Industria | 1,000 ud | 7,35 | 7,35 | |
| | | | | Suma la partida | 249,32 |
| | | | | Costes indirectos | 9,97 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 259,29 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | | | |
| 17.03.09 | TUBERÍA POLIETILENO 63 mm.2 1/2" | m. | | | |
| <p>Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.</p> | | | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 0,120 h. | 10,67 | 1,28 | |
| P17PA070 | Tubo polietileno ad 10atm.63mm. | 1,000 m. | 1,80 | 1,80 | |
| P17PP130 | Te polietileno de 63 mm. | 0,300 ud | 18,81 | 5,64 | |
| P17PP200 | Manguito polietileno de 63 mm. | 0,100 ud | 4,59 | 0,46 | |
| | | | | Suma la partida | 9,18 |
| | | | | Costes indirectos | 0,37 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 9,55 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| 17.03.10 | TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4" | m. | | | |
| <p>Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4. Incluso la excavación de la zanja</p> | | | | | |
| Rejilla de im | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 0,120 h. | 12,08 | 1,45 | |
| P17PA040 | Tubo polietileno ad 10atm.32mm. | 1,000 m. | 1,08 | 1,08 | |
| P17PP030 | Codo polietileno de 32 mm. | 0,300 ud | 5,85 | 1,76 | |
| P17PP100 | Te polietileno de 32 mm. | 0,100 ud | 6,07 | 0,61 | |
| | | | | Suma la partida | 4,90 |
| | | | | Costes indirectos | 0,20 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 5,10 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| 17.03.11 | DEPOSITO DE 3.000 LITROS Suministro y colocación de depósitos de PVC (3 unidades de 1.000l), con capacidad total para 3.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" totalmente montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, sin incluir la tubería de abastecimiento. | ud | | | |
| P17DP030 | Depósito PVC.C. c/tapa,1.000 l. | 3,000 ud | 122,01 | 366,03 | |
| O01OA030 | Oficial primera | 1,000 h. | 5,85 | 5,85 | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 1,000 h. | 10,70 | 10,70 | |
| P17XC030 | Válv.compuerta latón roscar 1" | 1,000 ud | 2,78 | 2,78 | |
| P17XE120 | Válvula esfera PVC roscada 1" | 1,000 ud | 7,86 | 7,86 | |
| P01MC020 | Mortero 1/4 de central (M-80) | 0,250 m3 | 34,75 | 8,69 | |
| | Suma la partida | | | | 401,91 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 16,08 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 417,99 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.03.12 | GRUPO PRESIÓN 12 m3/h y H=30 m. c/variador de velocidad Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 12 m3/h y 30 m. de altura manométrica, con velocidad variable, modelo AP-HI-B/15-2 formado por 2 electrobomba de 2, CV a 380 V, con variador de velocidad, presión constante de EBARA , e instalación de válvula de retención, manguito antivibratorio, llaves de corte de esfera, deposito de 20 litros con valvula de control HIDRO INVERTER, manometro, colector común de impulsión, bancada metalica para soporte, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de acero galvanizado, entre los distintos elementos, totalmente instalado y funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. | ud | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 3,000 h. | 10,70 | 32,10 | |
| O01OB180 | Oficial 2ª Fontanero-Calefactor | 1,500 h. | 10,59 | 15,89 | |
| P17RC030 | Grupo presión 2 bombas velc. variable AP-HA-B/15-2 | 1,000 ud | 2.073,92 | 2.073,92 | |
| P17XR060 | Válv.retención latón roscar 2,1/2" | 1,000 ud | 7,47 | 7,47 | |
| P17XE070 | Válvula esfera latón niquelad.2,1/2" | 2,000 ud | 10,65 | 21,30 | |
| P17GR070 | Tubo acero galvan.R. DN65 mm. | 3,000 m. | 7,87 | 23,61 | |
| P17GE070 | Codo acero galvan. DN65 mm. | 2,000 ud | 4,22 | 8,44 | |
| | Suma la partida | | | | 2.182,73 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 87,31 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 2.270,04 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.04 | INSTALACIÓN DE GAS | | | | |
| 17.04.01 | ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm. Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada. | ud | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 3,750 h. | 14,83 | 55,61 | |
| E02EDM040 | EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP | 1,920 m3 | 5,78 | 11,10 | |
| P19GPA040 | Tubería PE D=63 mm.SDR-11 | 6,000 m. | 1,54 | 9,24 | |
| P19GPV030 | Válv. acometida DN-50x40 ext. PE | 1,000 ud | 39,76 | 39,76 | |
| P19GTW150 | Cinta 40/10 de 5 cm. | 2,000 ud | 7,47 | 14,94 | |
| P19GPW140 | Tubo guarda con tapón l=500 mm. | 1,000 ud | 2,73 | 2,73 | |
| P19GPW160 | Soporte para válvula-acometida | 1,000 ud | 11,00 | 11,00 | |
| P19GPW170 | Arqueta polipropi. válv.-acomet. | 1,000 ud | 2,56 | 2,56 | |
| P19GPW130 | Tallo-acometida PE/PE DN-40 | 1,000 ud | 32,10 | 32,10 | |
| P01AA020 | Arena de río 0/5 mm. | 1,200 m3 | 5,96 | 7,15 | |
| P01HC020 | Hormigón HM-20/B/20/l central | 0,480 m3 | 33,85 | 16,25 | |
| P19GZP010 | Pruebas de presión | 1,000 ud | 26,46 | 26,46 | |
| | Suma la partida | | | | 228,90 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 9,16 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 238,06 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|--|-------------|--------|----------|-------------------------------------|
| 17.04.02 | ARMARIO REGULACION Y MEDIDA G-25 EN MPB. hasta 40m3/h C/MÁX ud Conjunto de armario de regulacion y medida (sin contador) para gas, de M.P.B. Q hasta 40 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario normalizado. Totalmente montado lincluyendo p.p. de pequeño material y mano de obra. | | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 2,500 h. | 14,83 | 37,08 | |
| P19GRR100 | Reg. MPB Qs=40m3/h c/máx | 1,000 ud | 112,78 | 112,78 | |
| P19GRF020 | Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1" | 1,000 ud | 20,85 | 20,85 | |
| P19GRF070 | Cartucho filtro de 1" -DN 25 | 1,000 ud | 12,11 | 12,11 | |
| P19GTV110 | Grifo esfera 1" palanca | 2,000 ud | 2,84 | 5,68 | |
| P19GTV120 | Grifo esfera 1 1/2" palanca | 2,000 ud | 9,94 | 19,88 | |
| P19GAM050 | Arm.metál. 400x300x200 mm. | 1,000 ud | 346,37 | 346,37 | |
| %. | Accesorios, pruebas, etc. | 5,548 % | 5,00 | 27,74 | |
| | | | | | Suma la partida 582,49 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 23,30 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 605,79 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.04.03 | BATERÍA 1 CONTADOR PARA LECTURA INTERNA G-25 ud 1 contador interno para control de los consumo en calefacción modelo G-25 instalado. | | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 8,000 h. | 14,83 | 118,64 | |
| E24GTA100 | TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD. | 4,000 m. | 12,46 | 49,84 | |
| E24GVV010 | VÁLVULA GAS D=2 1/2" | 2,000 ud | 111,89 | 223,78 | |
| P19GTB020 | Brida PN-6-DN=65-2 1/2" | 2,000 ud | 4,16 | 8,32 | |
| P19GCM060 | Contador de membrana G-40 | 1,000 ud | 326,24 | 326,24 | |
| | | | | | Suma la partida 726,82 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 29,07 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 755,89 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.04.04 | TUBERÍA PE D=40 mm.SDR 11 m. Tubería de polietileno de D=40 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. | | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 0,150 h. | 14,83 | 2,22 | |
| M05EN020 | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | 0,160 h. | 21,70 | 3,47 | |
| P19GPA030 | Tubería PE D=40 mm.SDR-11 | 1,000 m. | 0,63 | 0,63 | |
| P01AA020 | Arena de río 0/5 mm. | 0,015 m3 | 5,96 | 0,09 | |
| P01HC002 | Hormigón HM-20/B/32/I central | 0,012 m3 | 33,85 | 0,41 | |
| %.00001600 | Medios auxiliares | 0,068 % | 16,00 | 1,09 | |
| | | | | | Suma la partida 7,91 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,32 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 8,23 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.04.05 | TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. m. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. | | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 0,080 h. | 14,83 | 1,19 | |
| P19GBA050 | Tubería de cobre D=16/18 mm. | 1,000 m. | 1,00 | 1,00 | |
| %.00001000 | Medios auxiliares | 0,022 % | 10,00 | 0,22 | |
| | | | | | Suma la partida 2,41 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,10 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 2,51 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 17.04.06 | TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. m. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------|--|-------------|--------|----------|-------------------------------------|
| O01OA130 | Cuadrilla E | 0,100 h. | 14,83 | 1,48 | |
| P19GBA070 | Tubería de cobre D=26/28 mm. | 1,000 m. | 0,75 | 0,75 | |
| %.00001000 | Medios auxiliares | 0,022 % | 10,00 | 0,22 | |
| | | | | | |
| | | | | | Suma la partida 2,45 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,10 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 2,55 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.04.07 | INSTALACION ELECTROVÁLVULAS PARA GAS. | ud | | | |
| | Instalación de electroválvula, de gas de 3/4" y1,1/2" 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada. | | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 3,500 h. | 14,83 | 51,91 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 6,500 h. | 12,42 | 80,73 | |
| P19GRC030 | Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi | 1,000 ud | 38,57 | 38,57 | |
| P19GRC100 | Centralita electróni. seis zonas | 1,000 ud | 132,01 | 132,01 | |
| P19GRC120 | Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc | 4,000 ud | 36,32 | 145,28 | |
| %.00001000 | Medios auxiliares | 4,485 % | 10,00 | 44,85 | |
| | | | | | Suma la partida 493,35 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 19,73 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 513,08 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.04.08 | REGULADORES O ESTABILIZAROS DE GAS PARA APARATOS | ud | | | |
| | Reguladores y estabilizadores para aparatos de consumo de gas, instalado y probados a la presión de prueba | | | | |
| O01OA130 | Cuadrilla E | 1,000 h. | 14,83 | 14,83 | |
| P19GWV340 | Regulador | 0,120 ud | 17,31 | 2,08 | |
| P19GWV350 | Estabilizador | 0,880 ud | 62,83 | 55,29 | |
| %.00000900 | Medios auxiliares | 0,722 % | 9,00 | 6,50 | |
| | | | | | Suma la partida 78,70 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 3,15 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 81,85 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05 | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD | | | | |
| 17.05.01 | ARO EMPOTRAR LED 3W 3000 °K | UD | | | |
| | Aro para empotrar de LED con 3 W, 3.000 °K, modelo DALI o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT | | | | |
| P16LED.001 | Foco de empotrar DALI 3 W, 3000 K | 1,000 ud | 11,34 | 11,34 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | | | | Suma la partida 14,87 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,59 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 15,46 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.02 | ARO MINI DOWNLIGHT DWL LED, 8 W, 720 LM DE BEGHELLI | ud | | | |
| | Mini Downlight LED empotrado de 8 W, 720 lm, 3000 K, modelo DWL LED de BEGHELLI o equivalente con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.PERF04 | Mini Downlight LED DWL LED, 8W, 720 lm de BEGHELLI | 1,000 | 12,09 | 12,09 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------|--|----------------------------|--------|----------|--------------|
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 15,62 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,62 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 16,24 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.03 | ARO VELAZQUEZ, 18 W, 1.440 LM DE GOPILED | ud | | | |
| | Aro Downlight LED, 18 W, 1.440 lm, 3000 K, modelo VELAZQUEZ de GOPILED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.PERF05 | Downlights LED VELÁZQUEZ, 18 W, 1.440 lm de GOPILED | 1,000 | 12,69 | 12,69 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 16,22 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,65 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 16,87 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.04 | ARO VELAZQUEZ, 24 W, 1.920 LM DE GOPILED | ud | | | |
| | Aro Downlight LED, 24 W, 1.920 lm, 3000 K, modelo VELAZQUEZ de GOPILED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.PERF06 | Downlights LED VELÁZQUEZ, 24 W, 1.920 lm de GOPILED | 1,000 | 16,91 | 16,91 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 20,44 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,82 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 21,26 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.05 | ARO DOWNLIGHTS 24W 3000 °K 2.000 LUM. MOD LUGO | ud | | | |
| | Aro Downlights para empotrar de LED de 24 W, 3.000 °K, 2.000 lum. mod. LUGO o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT | | | | |
| P16LED.003 | Aro Downlights de 24 W, 3000 K, 2.000 Lum. mod. LUGO | 1,000 ud | 35,65 | 35,65 | |
| P15GB010 | Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. | 1,000 m. | 0,08 | 0,08 | |
| P15GZ010 | Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 39,02 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 1,56 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 40,58 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.06 | PLAFÓN LED MOD. GEO LED, 20 W, 1650 LM DE BEGHELLI | ud | | | |
| | Plafón LED, 20 W, 1.650 lm, 3.000 K, modelo GEO LED de BEGHELLI o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.PERF07 | Plafón GEO LED, 20 W, 1.650 lm, de BEGHELLI | 1,000 | 21,75 | 21,75 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------|---|----------------------------|--------|----------|---------------|
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 25,28 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 1,01 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 26,29 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.07 | LUMINARIA ESTANCA LED ECO, 36W, 3150 LM, DE EFECTO LED ud Pantalla estanca de 26 W, 3.150 lm, modelo LED ECO de EFECTO LED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.EL001 | Luminaria Estanca LED ECO, 26W, 3.150 lm de EFECTO LED | 1,000 | 18,09 | 18,09 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 21,62 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,86 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 22,48 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.08 | LUMINARIA ESTANCA LED ECO, 48W, 3500 LM, DE EFECTO LED ud Pantalla estanca de 48 W, 3.500 lm, modelo LED ECO de EFECTO LED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.EL002 | Luminaria Estanca LED ECO, 48W, 3.500 lm de EFECTO LED | 1,000 | 27,15 | 27,15 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 30,68 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 1,23 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 31,91 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.09 | DOWNLIGHT KA42EB LED FLOOD, 43W, 4.400 LM DE SPITLER ud Aro Downlight LED de empotrar, 43 W, 4.400 lm, 3000 K, modelo KA42EB LED FLOOD de SPITLER o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.PERF08 | Downlight LED KA42EB LED FLOOD, 43 W, 4.400 lm de SPITLER | 1,000 | 141,39 | 141,39 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | Suma la partida | | | 144,92 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 5,80 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 150,72 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.10 | LUMINARIA SUSPENDIDA VENERE PRO M, 50W, 7000 LM DE IMOON ud Luminaria suspendida de aluminio fundido a presión, con recubrimiento de polvo disipador de calor alta y pasiva. Con alimentador electrónico de alta eficiencia y reflector "MIRO" plata de alto rendimiento. Óptica 90 °, con 50 W, 7.000 lúmenes. Modelo VENERE PRO M de IMOON o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------|--|-------------|--------|----------|-------------------------------------|
| P16LED.PERF09 | Luminaria suspendida VENERE PRO M, 50 W, 7.000 lm de IMOON | 1,000 | 325,66 | 325,66 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | | | | Suma la partida 329,19 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 13,17 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 342,36 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.11 | SUPERNOVA XS 330, 22W, 2.600 LM. DELTA | ud | | | |
| | Luminaria adosada de superficie modelo SUPERNOVA XS 330 (274 87 3224) dotada de LED de 22 W, 3.000 ° K, con unas prestaciones de 2.600 Lúmenes, de DELTA LIGHT, instalada, probada y funcionando según R.E.B.T. | | | | |
| P16BLED.06 | Luminaria Adosada SUPERNOVA XS de DELTALIGHT | 1,000 ud | 351,19 | 351,19 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,530 h. | 12,01 | 6,37 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,620 ud | 0,41 | 0,25 | |
| | | | | | Suma la partida 357,81 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 14,31 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 372,12 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.12 | SUPERNOVA 4583, 34W, 4.400 LM. DELTA | ud | | | |
| | Luminaria adosada de superficie modelo SUPERNOVA 4583 (274 95 45 83) dotada de LED de 34 W, 3.000 ° K, con unas prestaciones de 4.400 Lúmenes, de DELTA LIGHT, instalada, probada y funcionando según R.E.B.T. | | | | |
| P16BLED.07 | Luminaria Adosada SUPERNOVA 45 de DELTALIGHT | 1,000 ud | 407,84 | 407,84 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,530 h. | 12,01 | 6,37 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,620 ud | 0,41 | 0,25 | |
| | | | | | Suma la partida 414,46 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 16,58 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 431,04 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.13 | RC532B LED25S, 25W, 2500 LM DE PHILIPS | ud | | | |
| | Luminaria empotrada 25W, 2.500 lm, modelo RC532B LED 25S de PHILIPS o equivalente, con parte proporcional tapas y parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexión, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.PH001 | Luminaria empotrada RC532B LED 25S, 25 W, 2.500 lm de PHILIPS | 1,000 | 242,28 | 242,28 | |
| P16LED.PH002 | Tapas para Luminaria empotrada RC532B LED 25S | 0,400 | 17,52 | 7,01 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | | | | Suma la partida 252,82 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 10,11 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 262,93 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.14 | CORELINE SM120VLED37S, 40,5W, 3.700 LM + ACCES. SUSPEN. DE PHILI | ud | | | |
| | Luminaria suspendida con tecnología LED, de 40,5 W, 3.700 lm, modelo Core Line SM120V LED 37S de PHILIPS o equivalente, incluye kit de suspensión, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexión, probado y funcionando, según REBT. | | | | |
| P16LED.PH003 | CORELINE SM120VLED37S,40,5 W, 3.700 lm, + acces. suspens PHILIPS | 1,000 | 125,66 | 125,66 | |
| P15GW.001 | Tubo coarrugado no propagador de la llama de ø16mm | 1,000 m | 0,24 | 0,24 | |
| P15GZ010 | Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos | 3,000 m. | 0,27 | 0,81 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|-------------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,01 | 2,40 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,41 | 0,08 | |
| | | | | Suma la partida | 129,19 |
| | | | | Costes indirectos | 5,17 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 134,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.05.15

LINEA DE ACOMETIDA

m

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm² Al. XLPE 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores bajo tubería de capas doble capa color rojo de Ø225mm, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------|--------------|
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,100 h. | 12,42 | 1,24 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,100 h. | 11,86 | 1,19 | |
| E02EZM010 | EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. | 0,350 m3 | 3,06 | 1,07 | |
| E02ESZ060 | RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT | 0,300 m3 | 4,49 | 1,35 | |
| P15AH010 | Cinta señalizadora | 1,000 m. | 0,08 | 0,08 | |
| P15AH200 | Placa cubrecables | 1,000 m. | 2,15 | 2,15 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| P15AL040 | Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al | 3,000 m. | 3,02 | 9,06 | |
| P15AL030 | Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al | 1,000 m. | 1,98 | 1,98 | |
| | | | | Suma la partida | 18,63 |
| | | | | Costes indirectos | 0,75 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 19,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.16

EQUIPO DE MEDIDA Y PROTECCION X/5, 200 A

ud

Equipo de protección y medida para ubicación en exterior, conteniendo, marco y puerta metálica normalizada ENDESA, módulo para equipo de medida D.T. y Máx. X/5, con espacio para contador digital multifunción preparado para D.T. y Máxima (a alquilar) y 3 transformadores de intensidad 200 A junto con protección de bases fusible de 400 A. y fusibles calibrados de 315 A. así como p.p. de pequeño material y mano de obra, instalados y funcionando, incluido verificación de contadores.

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------|
| P15DB160 | Tapa metálica nicho en pared medida | 1,000 ud | 48,73 | 48,73 | |
| P15DB150 | Mod. proteccion y medida X/5 | 1,000 ud | 57,19 | 57,19 | |
| P15CA050 | Caja protec. 400A(III+N)+fusib | 1,000 ud | 122,87 | 122,87 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 4,000 h. | 12,42 | 49,68 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 4,000 h. | 11,86 | 47,44 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 8,000 ud | 0,51 | 4,08 | |
| | | | | Suma la partida | 329,99 |
| | | | | Costes indirectos | 13,20 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 343,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| 17.05.17 | LÍNEA SUBTERRANEA DE AL RZ1-K (AS) 4X(1X240MM2) B/TUBO Ø225MM Línea de B.T. subterránea, realizada con conductor de aluminio en RZ1-K(AS) de 0,6-1 KV. y una sección de 4x(1x240mm ²), canalizado bajo tubería coarrugada doble capa tipo decaplas de ø200mm, con p.p. de pequeño material de conexión y mano de obra. así como interconexiones con C.T. y cuadro de medida y protección. Instalada y funcionando. Incluso la excavación de la zanja | m | | | |
| P16AK10 | Conductor AL. 0,6-1KV. 1X240mm ² . XLPE | 4,000 m | 2,50 | 10,00 | |
| P16AF220 | Tubo doble capa Decaplas de 225 ø | 1,000 m | 2,44 | 2,44 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,060 h. | 12,42 | 0,75 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,060 h. | 11,86 | 0,71 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | 14,41 |
| | | | | 4,00% | 0,58 |
| | | | | | 14,99 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.18 | CUADRO GENERAL DE PROTECCION Cuadro general de protección, conteniendo todas las protecciones contra sobrecargas, de las líneas que parten a los distintos edificios que conforman la parcela, así como de la batería de condensadores a situar en las inmediaciones del cuadro, reflejadas en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de las líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos 1 Interruptor general de 4 x 400 A regulado a 315 A. de 35 KA de P.d. C. 1 PIA de 4 x 250 A 22 KA. 2 PIAs de 4x160A A 22 KA de P.d.C. 1 PIAs de 4x100 A. 1 Analizador de redes | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 4,000 h. | 12,42 | 49,68 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 4,000 h. | 11,86 | 47,44 | |
| P15FB160 | Armario para interruptores caja moldeada y mod. carril, GARdy | 1,000 ud | 491,96 | 491,96 | |
| P15FE290 | Int. aut. 4x400 A 35 KA | 1,000 ud | 1.140,31 | 1.140,31 | |
| P15FF0120 | Analizador de redes | 1,000 ud | 163,10 | 163,10 | |
| P15FE280 | Int. aut. 4x250 A 22 KA | 2,000 ud | 389,96 | 779,92 | |
| P15FE361 | Int. aut. 4x160 A 22 KA | 1,000 ud | 131,70 | 131,70 | |
| P15FE260 | PIA 4x100 A | 1,000 ud | 151,88 | 151,88 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 2,000 ud | 0,51 | 1,02 | |
| | | | | | 2.957,01 |
| | | | | 4,00% | 118,28 |
| | | | | | 3.075,29 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.19 | LÍNEA 4x35mm ² RZ1-K(AS) Línea empotrada de de 0,6-1KV., libre de halogeno tipo RZ1-K(AS), de 4 x 35mm ² + T.T. bajo tubería coarrugada libre de halogeno de 50 mm. de ø, instalada incluso con p.p. de pequeño material y mano de obra. | m | | | |
| P15AD200 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 35 mm ² CU | 4,000 m | 2,29 | 9,16 | |
| P15AD180 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 16 mm ² CU | 1,000 m | 1,38 | 1,38 | |
| P15GB0110 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø50mm | 1,000 m | 0,32 | 0,32 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,230 h. | 12,42 | 2,86 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,230 h. | 11,86 | 2,73 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | 16,96 |
| | | | | 4,00% | 0,68 |
| | | | | | 17,64 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| 17.05.20 | BATERIA DE CONDENSADORES DE ESCALONES DE 30 KVAR Bateria de condensadores, incluyendo interruptory transformador de nucleo partido mod. std 3-37,5 - 440 de CIRCUTOR, con p.p. de pequeño material auxiliar y mano de obra, así como material de fijación y sustentación, instalada y conexionada. | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 4,000 h. | 12,42 | 49,68 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 4,000 h. | 11,86 | 47,44 | |
| P15JA080 | Bateria de condensadores STC-3-37,5 440 V | 1,000 ud | 690,92 | 690,92 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | Suma la partida | | | | 788,55 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 31,54 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 820,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------------|
| 17.05.21 | LINEA 3*(1*240mm2)+120mm2 AL XLPE SUBT. B/TUBOø225mm Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. XLPE 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores bajo tubería de capas doble capa color rojo de ø225mm, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. | m | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,100 h. | 12,42 | 1,24 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,100 h. | 11,86 | 1,19 | |
| E02EZM010 | EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. | 0,350 m3 | 3,06 | 1,07 | |
| E02ESZ060 | RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT | 0,300 m3 | 4,49 | 1,35 | |
| P15AH010 | Cinta señalizadora | 1,000 m. | 0,08 | 0,08 | |
| P15AH200 | Placa cubrecables | 1,000 m. | 2,15 | 2,15 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| P15AL040 | Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al | 3,000 m. | 3,02 | 9,06 | |
| P15AL030 | Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al | 1,000 m. | 1,98 | 1,98 | |
| | Suma la partida | | | | 18,63 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,75 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 19,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|----------|---|----------|-------|-------|--------------|
| 17.05.22 | CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A. Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,500 h. | 12,42 | 6,21 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,500 h. | 9,98 | 4,99 | |
| P15CA040 | Caja protec. 250A(III+N)+fusib | 1,000 ud | 62,55 | 62,55 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | Suma la partida | | | | 74,26 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 2,97 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 77,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| 17.05.23 | LINEA 4x150mm2 RZ1-K(AS) Línea empotrada de de 0,6-1KV., libre de halogeno tipo RZ1-K(AS), de 4 x 150mm2 + T.T. bajo tubería coarrugada decaplas de 225 mm. de ø, instalada incluso con p.p. de pequeño material y mano de obra. | m | | | |
| P15AS250 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 150 mm2 CU | 4,000 m | 8,79 | 35,16 | |
| P15AD230 | Conductor 0,6-1 KV RZ1-K(AS) 95 mm2 CU | 1,000 m | 5,61 | 5,61 | |
| P16AF2201 | Tubo doble capa Decaplas de 225 ø | 1,000 m | 3,30 | 3,30 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,42 | 2,48 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,200 h. | 11,86 | 2,37 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | |
| | | | | | 49,43 |
| | | | | 4,00% | 1,98 |
| | | | | | 51,41 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.24 | PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO GENERAL DE EDIFICIO A y B Puesta en funcionamiento de Cuadro general existente para protección de edificios A y B, con protección contra contactos indirectos, sobretensiones y sobretensiones de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos 1 Interruptor general de 4 x 250A 22 KA 7 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 2 diferencial de 4x25x30 mA 1 diferencial de 4x40x30mA 1 PIA de 4x100 A 3 PIAs de 4x63 A 3 PIAs de 4 x 40 A 2 PIAs de 4x32 A 2 PIAs de 4x25 A 10 PIAs de 2x16 A 11 PIAs de 2x10 A 5 PIAs de 2x2 A 1 Descargador de sobretensiones 1 Conmutador manual 1 autotransformador con separador de circuito de 250 VA 3 Contactores para control de encendido 1 reloj astronómico para control del alumbrado exterior 2 contactores con enclavamiento para conmutación | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 6,500 h. | 12,42 | 80,73 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 6,500 h. | 11,86 | 77,09 | |
| P01255PUE | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 188,81 | 188,81 | |
| | | | | | |
| | | | | | 346,63 |
| | | | | 4,00% | 13,87 |
| | | | | | 360,50 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|--|-------------|--------|----------|------------------------------------|
| 17.05.25 | PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO PARA CLIMATIZACION Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para climatización de los edificios A. y B, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos 1 Interruptor general de 4 x 100 A 3 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 1 diferencial de 4x100x300 mA 1 PIA de 4x80 A 1 PIA de 4x20 A 8 PIAs de 2x16 A 1 contactor de 4x100 A. con enclavamiento | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,500 h. | 12,42 | 6,21 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,500 h. | 11,86 | 5,93 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |
| | | | | | Suma la partida 53,68 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 2,15 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 55,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | |
|------------|---|----------|-------|-------|------------------------------------|
| 17.05.26 | PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO COCINA Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para zona cocina, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos 1 Interruptor general de 4 x 63 A 7 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 1 diferencial de 4x40x300 mA 1 diferencial de 4x25x300 mA 1 PIA de 4x25 A 2 PIA de 4x16 A 7 PIAs de 2x16 A 6 PIAs de 2 x 10 A | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,800 h. | 12,42 | 9,94 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,800 h. | 11,86 | 9,49 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |
| | | | | | Suma la partida 60,97 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 2,44 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 63,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| 17.05.27 | <p>PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO LAVANDERIA ud</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para lavandería, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 40 A 4 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 1 Diferencial de 4x25x300mA 2 Diferenciales de 4x40x300 mA 2 PIAs de 2x10 A 2 PIAs de 2x16 A 4 PIAs de 4x16 A 1 PIA de 4x25 A</p> | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,100 h. | 12,42 | 1,24 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,100 h. | 11,86 | 1,19 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |
| | | | | | 43,97 |
| | | | | | 1,76 |
| | | | | | 45,73 |
| | <p>Suma la partida 43,97</p> <p>Costes indirectos 4,00% 1,76</p> <p>TOTAL PARTIDA 45,73</p> <p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS</p> | | | | |
| 17.05.28 | <p>PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO SALA DE CALDERA ud</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para sala de caldera, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 25 A 4 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 2 PIAs de 2x10 A 4 PIAs de 2x16 A</p> | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,100 h. | 12,42 | 1,24 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,100 h. | 11,86 | 1,19 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |
| | | | | | 43,97 |
| | | | | | 1,76 |
| | | | | | 45,73 |
| | <p>Suma la partida 43,97</p> <p>Costes indirectos 4,00% 1,76</p> <p>TOTAL PARTIDA 45,73</p> <p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS</p> | | | | |
| 17.05.29 | <p>PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO ZONA DE HABITACIONES ud</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para zona de habitaciones, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 40 A 7 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 9 PIAs de 2x10 A 7 PIAs de 2x16 A</p> | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,150 h. | 12,42 | 1,86 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,150 h. | 11,86 | 1,78 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|--|----------------------------|--------|----------|---------------|
| | | Suma la partida | | | 45,18 |
| | | Costes indirectos | 4,00% | | 1,81 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 46,99 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.30 | PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO ZONA ATENCION AMBULATORIA ud | | | | |
| | Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para zona de atención ambulatoria, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos | | | | |
| | 1 Interruptor general de 4 x 63 A | | | | |
| | 13 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA | | | | |
| | 16 PIAs de 2x10 A | | | | |
| | 22 PIAs de 2x16 A | | | | |
| | 1 contactor para control de encendido | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 2,250 h. | 12,42 | 27,95 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 2,250 h. | 11,86 | 26,69 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |
| | | Suma la partida | | | 96,18 |
| | | Costes indirectos | 4,00% | | 3,85 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 100,03 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.31 | PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO SALON DE ACTOS ud | | | | |
| | Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para salón de actos, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos | | | | |
| | 1 Interruptor general de 4 x 40 A | | | | |
| | 1 Diferencial de 4 x 40 x 30 mA | | | | |
| | 4 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA | | | | |
| | 3 PIAs de 2x16 A | | | | |
| | 6 PIAs de 2 x 10 A | | | | |
| | 1 PIA de 4 x 25 A | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,100 h. | 12,42 | 1,24 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,100 h. | 11,86 | 1,19 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |
| | | Suma la partida | | | 43,97 |
| | | Costes indirectos | 4,00% | | 1,76 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 45,73 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| 17.05.32 | PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO PARA CIRCUITOS PROCEDENTE DE S.A.I. Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para circuitos de salida dd S.A.I., con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexión de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos 1 Interruptor general de 4 x 25 A 2 Diferenciales de 2 x 25 x 30 mA 1 Diferencial de 2 x 40 x 30 mA 5 diferenciales de 2x40x30 mA superinmunizados 10 PIAs de 2x16 A 5 PIAs de 2 x 10 A | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,120 h. | 12,42 | 1,49 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,120 h. | 11,86 | 1,42 | |
| P01255PUEs | Todos los elementos necesarios y puesta en marcha | 1,000 ud | 41,54 | 41,54 | |
| | Suma la partida | | | | 44,45 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,78 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 46,23 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.33 | LINEA 2x2,5mm2+TT ES07Z1-K(AS) EMPOTRADO B/TUBO Circuito interior realizado con conductor libre de halogeno ES07Z1-K(AS), de cobre en 750 V., de aislamiento de 2x2,5mm2+TT bajo tubería coarrugada flexible no propagadora de llama tipo 4321 con p.p. de cajas de registro, ayuda de albañilería para apertura de rozas, p.p. de pequeño material y mano de obra, unidad instalada y conexiada | m | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,060 h. | 12,42 | 0,75 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,060 h. | 11,86 | 0,71 | |
| P15GB070 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø20mm | 1,000 m | 0,08 | 0,08 | |
| P15GN002 | Conductor 750 V ES07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 CU | 3,000 m | 0,16 | 0,48 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 0,300 ud | 0,51 | 0,15 | |
| | Suma la partida | | | | 2,17 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,09 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 2,26 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.34 | P.LUZ SENCILLO TICCINO LIGHT Colocación de mecanismos para Punto de luz sencillo, <i>TICCINO serie LIGHT</i> , que dispone en la actualidad de cableado y caja general de empotrar, totalmente instalado, probado y funcionando según R.E.B.T.. | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,42 | 2,48 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,200 h. | 9,98 | 2,00 | |
| P15HE010 | Interruptor unipolar | 1,000 ud | 4,52 | 4,52 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | Suma la partida | | | | 9,51 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,38 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 9,89 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.35 | P.LUZ CONM. TICCINO LIGHT Colocación de mecanismos para Punto de luz conmutado, <i>TICCINO serie LIGHT</i> , a elegir por la propiedad, que dispone en la actualidad de cableado y cajas generales de empotrar, totalmente instalado, probado y funcionando según R.E.B.T.. | ud | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,300 h. | 12,42 | 3,73 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,300 h. | 9,98 | 2,99 | |
| P15HE020 | Conmutador | 2,000 ud | 4,99 | 9,98 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|----------------------------|--------|----------|--------------|
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | Suma la partida | | | 17,21 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,69 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 17,90 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.36 | DETECTOR DE PRESENCIA | UD | | | |
| | Detector de presencia por infrarojo para uso de interior, empleado para el control de encendido del alumbrado, con línea eléctrica instalado y funcionando. | | | | |
| P15F090 | Detector de presencia para corte de luz | 1,000 ud | 10,76 | 10,76 | |
| P15GB060 | Tubo PVC rígido de ø interior 16 mm libre de halogeno | 8,000 m | 0,17 | 1,36 | |
| P15GN001 | Conductor 750V ES07Z1-K(AS) de 1,5 mm2 CU | 24,000 m | 0,11 | 2,64 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,200 h. | 12,42 | 2,48 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,200 h. | 11,86 | 2,37 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 0,500 ud | 0,51 | 0,26 | |
| | | Suma la partida | | | 19,87 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,79 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 20,66 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.37 | B.ENCH.SCHUCO TICCINO LIGHT | ud | | | |
| | Colocación de Base de enchufe con toma de tierra lateral, tipo Schuko TIC-CINO serie LIGHT, dispone en la actualidad de cableado y caja general de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalado, probado y funcionando según R.E.B.T.. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,500 h. | 12,42 | 6,21 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,500 h. | 9,98 | 4,99 | |
| P15GB010 | Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. | 6,000 m. | 0,08 | 0,48 | |
| P15GA020 | Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu | 18,000 m. | 0,15 | 2,70 | |
| P15HE090 | Base ench. schuco | 1,000 ud | 4,68 | 4,68 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | Suma la partida | | | 19,57 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,78 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 20,35 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.38 | BASE SUP. IP447 16 A. 3P+N+T.T. | ud | | | |
| | Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+N+T.T., 16 A. 400 V., con protección IP447, totalmente instalada incluido conexión eléctrica y mano de obra. | | | | |
| P15GB070 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø20mm | 4,000 m | 0,08 | 0,32 | |
| P15GN002 | Conductor 750 V ES07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 CU | 16,000 m | 0,16 | 2,56 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,250 h. | 12,42 | 3,11 | |
| P15IA050 | Base IP447 400 V. 16 A. 3p+N+t.t. | 1,000 ud | 9,83 | 9,83 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | Suma la partida | | | 16,33 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,65 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 16,98 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.39 | CONJUNTO 2 TOMAS 2P+TT 16A + 2 RAJ-45 + TV | ud | | | |
| | Caja preparada para 2 tomas de 2P+TT 16A + 2 RAJ-45 + TV conexiónada y cableada con p.p. de pequeña material y mano de obra. | | | | |
| P15HH090 | Base ench. schuco | 2,000 ud | 2,36 | 4,72 | |
| P22AA500 | Toma TV-FM | 1,000 ud | 3,05 | 3,05 | |
| P15HV0170 | toma RAJ-45 | 2,000 ud | 1,68 | 3,36 | |
| P15HV0241 | Caja para 2 tomas corrientes + 2 RAJ-45 + TV | 1,000 ud | 7,05 | 7,05 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,500 h. | 12,42 | 6,21 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,500 h. | 9,98 | 4,99 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|----------|----------|--------------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 29,89 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 1,20 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 31,09 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.40 | PUESTO DE TRABAJO EN PARED ud Puesto para trabajos de empotrar CIMA PRO para 6 mecanismos, 4 tomas de corriente monofasicas 2P+TT 16A, 2 color rojo, 2 color blanco y 2 voz y datos RJ45, con conductor libre de halogeno ES07Z1-K(AS) de 2,5mm2 en CU. 750 V., y cable para voz y datos 6 pares categoria 6, y tubería no propagadora de la llama, así como p.p. de pequeño material, cajas de registro y mano de obra, instalada y funcionando. | | | | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,300 h. | 9,98 | 2,99 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,300 h. | 12,42 | 3,73 | |
| P15HV0330 | Kit Empotrar CIMA PRO 2 Tomas Blancas 2 Tomas Rojas y 2 RJ-45 | 1,000 ud | 96,28 | 96,28 | |
| P15GB070 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø20mm | 9,000 m | 0,08 | 0,72 | |
| P15GN002 | Conductor 750 V ES07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 CU | 18,000 m | 0,16 | 2,88 | |
| P27TW150 | Conductor voz y datos 6 pares categoria 6 | 6,000 m | 1,05 | 6,30 | |
| | | | | | Suma la partida 112,90 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 4,52 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 117,42 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.41 | S.A.I. LIEBER NXC 15KVA C/TARJETA SNMP PARA COMUNI, EMERSON UD De 15 KVA, III, 10´ marca OTTAWA, así como p.p. de conexión eléctrica, pequeño material y mano de obra, instalada y funcionado. | | | | |
| P15JB080 | SAI DE 15KVA (off-Line) III | 1,000 ud | 3.927,34 | 3.927,34 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 2,000 h. | 12,42 | 24,84 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 2,000 h. | 11,86 | 23,72 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | Suma la partida 3.976,41 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 159,06 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 4.135,47 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.42 | BLQ.AUTO.EMERGENCIA 70 lm. m. HIDRA ó SOL, enrasada de Daisalux ud Luminaria de emergencia autónoma de 70 lúmenes, mod. HINDRA para enrasar en techo o modelo SOL 3N4 para enrasar en pared, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,600 h. | 12,42 | 7,45 | |
| P16FG020 | Blq. aut. emerg. 70 lm. | 1,000 ud | 18,41 | 18,41 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | Suma la partida 26,37 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 1,05 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 27,42 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.43 | BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm. m. HIDRA ó SOL, enrasada de Daisalux ud Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, mod. HINDRA para enrasar en techo o modelo SOL 3N4 para enrasar en pared, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,600 h. | 12,42 | 7,45 | |
| P16FG030 | Blq. aut. emerg. 150 lm. | 1,000 ud | 30,15 | 30,15 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 38,11 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 1,52 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 39,63 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.05.44 | BLQ.AUTO.EMERGENCIA 315 lm. m. HIDRA ó SOL, enrasada de Daisalux | ud | | | |
| | Luminaria de emergencia autónoma de 315 lúmenes, mod. HINDRA para enrasar en techo o modelo SOL 3N4 para enrasar en pared,telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,600 h. | 12,42 | 7,45 | |
| P16FG040 | Blq. aut. emerg. 315 lm. | 1,000 ud | 30,15 | 30,15 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | Suma la partida 38,11 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 1,52 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 39,63 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 17.06 | INSTALACIONES DE INFORMÁTICA Y TELEFONIA | | | | |
| 17.06.01 | CANALIZACIÓN TELÉFONO | m. | | | |
| | Canalización prevista para línea telefónica exteriores para acometida a los edificios y guía de alambre galvanizado, totalmente terminada. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,060 h. | 12,42 | 0,75 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,060 h. | 9,98 | 0,60 | |
| P16AF160 | Tubo doble capa Decaplas de 63 | 1,000 m | 0,56 | 0,56 | |
| | | | | | Suma la partida 1,91 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,08 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 1,99 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.06.02 | VIDEOPORTERO INDIVIDUAL. | ud | | | |
| | Instalación de videoportero en puerta formado por placa de calle con telecámara, alimentador, monitor empotrado en caja con marco y abrepuerta, totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 4,000 h. | 12,42 | 49,68 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 4,000 h. | 9,98 | 39,92 | |
| P22CA010 | Placa con telecámara 1 vivienda | 1,000 ud | 469,81 | 469,81 | |
| P22CB010 | Alimentador-amplificador 1 viv. | 1,000 ud | 113,29 | 113,29 | |
| P22CC010 | Caja con marco empotrar monitor | 1,000 ud | 10,15 | 10,15 | |
| P22CC020 | Monitor 8" con autoencendido | 1,000 ud | 136,83 | 136,83 | |
| P22CD010 | Abrepuerta | 1,000 ud | 11,56 | 11,56 | |
| P22AA070 | Tubo PVC p.estruc.D=16 | 10,000 m. | 0,11 | 1,10 | |
| P22BF010 | Manguera 5x0,25 mm2. | 10,000 ud | 0,41 | 4,10 | |
| P22AA060 | Cable coaxial 75 ohmios | 10,000 m. | 0,57 | 5,70 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | | Suma la partida 842,65 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 33,71 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 876,36 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.06.03 | SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL | ud | | | |
| | Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil 2 mm y garras, con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y conexionado. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 5,000 h. | 12,42 | 62,10 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 5,000 h. | 9,98 | 49,90 | |
| P22AA320 | Antena 16 dB canales 21 al 69 | 1,000 ud | 17,14 | 17,14 | |
| P22AA330 | Mástil 3 m. 2 mm espesor | 1,000 ud | 14,07 | 14,07 | |
| P22AA370 | Garra muro reforzada | 2,000 ud | 2,90 | 5,80 | |
| P22AA380 | Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF | 1,000 ud | 24,53 | 24,53 | |
| P22AA410 | Fuente de alimentación "F" | 1,000 ud | 49,44 | 49,44 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|----------------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| P22AA060 | Cable coaxial 75 ohmios | 25,000 m. | 0,57 | 14,25 | |
| P22R030 | Antena FM onmidirec. circ. | 1,000 ud | 10,93 | 10,93 | |
| P22R190 | Amplificador FM | 1,000 ud | 39,91 | 39,91 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | Suma la partida | 288,58 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 11,54 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 300,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17.06.04 ARMARIO RACK para 96 PT Y 8 TOMAS
ud
Armario 800 X 1000 RACK para hasta 96 P.T. y 8 tomas con conexión del cableado y señalización de líneas. instalado y funcionando con parte proporcional de crimpado y certificación de líneas..

| | | | | | |
|----------|---|-----------|--------|----------------------------|-----------------|
| P22K160 | RACK I-600 42U 800x1000 c/puerta de cristal | 1,000 ud | 447,11 | 447,11 | |
| P22K170 | panel 24 puertos cat. 6 UTP 1U 24 PCB Optronc PLUS | 4,000 UD | 23,41 | 93,64 | |
| P22K180 | 1UCALBEBAR/BR/B Pasahilos 4 Omegas con paso cables cepillos | 4,000 ud | 5,82 | 23,28 | |
| P22K190 | Ruedas carga con frenos para RACK serie 1700 e IMSERV | 1,000 ud | 47,58 | 47,58 | |
| P22K200 | Ventilación para armario RACK | 1,000 UD | 95,91 | 95,91 | |
| P22K210 | Termostato TS-141 para control ventilación | 1,000 ud | 15,10 | 15,10 | |
| P22K220 | Bandeja fija A19 F400 2U 19" Fijación frontal | 1,000 ud | 9,83 | 9,83 | |
| P22K230 | Base distribución eléctrica 19" 8 schuko c/interruptor | 1,000 UD | 18,12 | 18,12 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 96,000 ud | 0,51 | 48,96 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 20,000 h. | 12,42 | 248,40 | |
| | | | | Suma la partida | 1.047,93 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 41,92 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1.089,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.06.05 PORTERO ELECTRICO APERTURA PUERTA
ud
Portero electrónico convencional para apertura de puerta en zonas de acceso restringido, formado por placa, junto a puerta, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar. Todo totalmente montado incluyendo cables de conexión, parte proporcional de pequeño material y mano de obra..

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 4,000 h. | 12,01 | 48,04 | |
| O01BL220 | Ayudante-Electricista | 4,000 h. | 10,40 | 41,60 | |
| P22BA010 | Placa de calle vivienda unifam. | 1,000 ud | 77,30 | 77,30 | |
| P22BB010 | Alimentador 1 vivienda | 1,000 ud | 136,16 | 136,16 | |
| P22BC010 | Abrepuerta automático estándar | 1,000 ud | 24,78 | 24,78 | |
| P22BD010 | Teléfono estándar | 1,000 ud | 27,51 | 27,51 | |
| P22BF040 | Tubo corrugado D 16 mm. | 50,000 ud | 0,26 | 13,00 | |
| P22BF010 | Manguera 5x0,25 mm2. | 50,000 ud | 0,41 | 20,50 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,41 | 0,41 | |
| | | | | Suma la partida | 389,30 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 15,57 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 404,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.07 URBANIZACIÓN
17.07.01 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA
m3
Excavación de zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, para las distintas instalaciones de la zona de la urbanización.

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|-------|----------------------------|-------------|
| O01A020 | Capataz | 0,025 h. | 9,40 | 0,24 | |
| M05EN030 | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 0,025 h. | 23,20 | 0,58 | |
| M07CB020 | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,025 h. | 17,86 | 0,45 | |
| M07N070 | Canon de tierras a vertedero | 0,100 m3 | 0,23 | 0,02 | |
| M05PN010 | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,018 h. | 19,66 | 0,35 | |
| | | | | Suma la partida | 1,64 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 0,07 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

17.07.02 COLUMNA 7 M CON LUMINARIA VMX L074.42L2L3, 57 W, DE CARANDINI
ud
Luminaria VMX L074.42.L2L3 de CARANDINI

| | | | | | |
|------------|---|-------|--------|--------|--|
| P16AW.C001 | Luminaria VMX L074.42.L2L3 de CARANDINI | 1,000 | 158,60 | 158,60 | |
|------------|---|-------|--------|--------|--|

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|----------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| P16AF065 | Columna recta galva. pint. h=7m | 1,000 ud | 110,27 | 110,27 | |
| U05SAM030 | CIMENTACIÓN P/BÁCULO 7m. | 1,000 ud | 54,31 | 54,31 | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,700 h. | 23,99 | 16,79 | |
| U05SAT010 | PICA TOMA TIERRA INSTALADA | 1,000 ud | 62,10 | 62,10 | |
| P15AE005 | Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu | 7,000 m. | 0,75 | 5,25 | |

Suma la partida 407,32
Costes indirectos 4,00% 16,29

TOTAL PARTIDA 423,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| 17.07.03 | STOCH BALIZA LED DE ANTRACITA, 6W, DE PHILIPS | ud | | | |
|-------------|---|----------|-------|-------|--|
| P16AW.PH001 | STOCH baliza led de antracita, 6 W de PHILIPS | 1,000 | 42,41 | 42,41 | |
| U05SAM030 | CIMENTACIÓN P/BÁCULO 7m. | 1,000 ud | 54,31 | 54,31 | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,700 h. | 23,99 | 16,79 | |
| U05SAT010 | PICA TOMA TIERRA INSTALADA | 1,000 ud | 62,10 | 62,10 | |
| P15AE005 | Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu | 7,000 m. | 0,75 | 5,25 | |

Suma la partida 180,86
Costes indirectos 4,00% 7,23

TOTAL PARTIDA 188,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| 17.07.04 | LINEA 4x6mm2 RZ1-K(AS) | m | | | |
|----------|---|---|--|--|--|
| | Línea empotrada de de 0,6-1KV., libre de halogeno tipo RZ1-K(AS), de 4 x 6mm2 + T.T. bajo tubería coarrugada libre de halogeno de 25 mm. de ø, instalada incluso con p.p. de pequeño material y mano de obra. | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------|-------|------|--|
| P15AD160 | Conductor 0,6-1KV RZ1-K(AS) 6 mm2 CU | 5,000 m | 0,43 | 2,15 | |
| P15GB080 | Tubo PVC coarrugado no propagador de llama 4321 de ø25mm | 1,000 m | 0,11 | 0,11 | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,080 h. | 12,42 | 0,99 | |
| O01OB210 | Oficial 2ª Electricista | 0,080 h. | 11,86 | 0,95 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |

Suma la partida 4,71
Costes indirectos 4,00% 0,19

TOTAL PARTIDA 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| 17.08 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA URBANIZACIÓN | | | | |
|----------|---|----------|--------|--------|--|
| 17.08.01 | GRABADOR DE 16 ENTRADAS TURBO HD HIK VISION | ud | | | |
| | Grabador turbo HD/Analógico de 16 canales con interfaz auto-adaptivos a resolución 1.280x720p a 25 IPS y 10880P a 12 IPS, con una entrada de audio, 1 interfaz SATA, carcasa de tamaño IU, con disco magnetoco HDD, con una capacidad de 2000 GB especial para GRABADOR de videoconferencia compatible con bus sistema SATA 24/7 Incluido p.p. de pequeño material y mano de obra. probado y funcionando. | | | | |
| P23RT520 | grabador de 16 entradas turbo HD HIK VISION | 1,000 ud | 375,37 | 375,37 | |
| P23RT521 | Disco duro de 2TB de Capacidad | 1,000 ud | 114,04 | 114,04 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 2,000 h. | 12,01 | 24,02 | |
| O01BL220 | Ayudante-Electricista | 2,000 h. | 10,40 | 20,80 | |

Suma la partida 534,23
Costes indirectos 4,00% 21,37

TOTAL PARTIDA 555,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| 17.08.02 | CAMARA COLOCADA EN EXTERIOR | ud | | | |
|----------|--|----|--|--|--|
| | Camara compacta con óptica varifocal de 2,8-12mm, para vigilancia de espacios tanto interior como exteriores gracias a su grado de protección IP66 y con una gran calidad que se le da su resolución en Full HD 1080p y alcance máximo en visión nocturna de 40 m. con IR incorporado, junto con adaptador para colocación en columna, alimentador y pareja de conectorres, junto con p.p. de pequeño material y mano de obra. | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------|--|-------------|----------|----------|---------------|
| P23RT522 | CAMARA BULLET TURBO HD VARIFOCAL HIK VISION | 1,000 ud | 219,78 | 219,78 | |
| P23RT523 | Adaptador de baculo + caja de conexión | 1,000 ud | 33,99 | 33,99 | |
| P23RT524 | Alimentador 12V/1A | 1,000 ud | 14,72 | 14,72 | |
| P23RT525 | Pareja de convectores UTP | 1,000 ud | 9,83 | 9,83 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,500 h. | 12,01 | 6,01 | |
| O01BL220 | Ayudante-Electricista | 0,500 h. | 10,40 | 5,20 | |
| | | | | | 289,53 |
| | | | | 4,00% | 11,58 |
| | | | | | 301,11 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.08.03 | MTS. DE LINEA DE CABLE UTP CAT.5 C/TRENZA ACERO | ud | | | |
| | Mts. de cable para comunicación entre cámara y grabador modelo UTP Categoría 5 con trenza de acero, tendido, en zanja subterránea, sin incluir ésta. con p.p. de pequeño material y mano de obra.. | | | | |
| P23RT526 | Mts. de cable UTP CAT. 5 C/trenza de acero | 1,000 m | 0,87 | 0,87 | |
| Línea subterr | Tubo canaflex ø 63mm | 1,000 m | 0,47 | 0,47 | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 0,020 h. | 12,01 | 0,24 | |
| O01BL220 | Ayudante-Electricista | 0,020 h. | 10,40 | 0,21 | |
| | | | | | 1,79 |
| | | | | 4,00% | 0,07 |
| | | | | | 1,86 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.08.04 | COLUMNAS DE 4m PARA CAMARAS DE SEGURIDAD | ud | | | |
| | Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, preparada para albergar cámaras de seguridad. Totalmente instalada, incluida pica de T.T. y excavación y anclaje con cimentación, junto con p.p. de pequeño material y mano de obra. | | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,200 h. | 23,99 | 4,80 | |
| P16AF050 | Columna recta galva. pint. h=4m | 1,000 ud | 142,30 | 142,30 | |
| | | | | | 147,10 |
| | | | | 4,00% | 5,88 |
| | | | | | 152,98 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.08.05 | MONITOR COLOR 15" 4 E | ud | | | |
| | Monitor de color de 15" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada. | | | | |
| O01B220 | Ayudante-Electricista | 2,000 h. | 9,19 | 18,38 | |
| P23RT260 | Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent | 1,000 ud | 166,16 | 166,16 | |
| | | | | | 184,54 |
| | | | | 4,00% | 7,38 |
| | | | | | 191,92 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EURO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 17.09 | INSTALACIÓN CAMARAS FRIGORÍFICAS Y DE CONGELACIÓN DE ALIMENTOS | | | | |
| 17.09.01 | CÁMARA FRIGORÍFICA DE HASTA 14 m3 | UD | | | |
| | Cámara frigorífica de hasta 14 m3 para 0 °C, formado por equipo semicom-pacto con condensadora vertical y evaporador de bajo perfil modelo MSV-NF-1018 de ITARCON con instalación de equipo, paneles sanitarios de 8 cms. de espesor y puertas frigoríficas de 0,90 m. por 1,90 m. junto con p.p. de conexiones frigoríficas 1/4" - 1/2", carga de refrigerante R-404A, un consumo eléctrico de 1.345 W, conexiones eléctricas, control, y mano de obra, instala, funcionando y con garantía. | | | | |
| P12FRIO.002 | MSV-NF-1018 para cámaras hasta 14 m3. | 1,000 ud | 1.799,02 | 1.799,02 | |
| P12FRIO.00212 | Panel acabado sanitario 8 cms. | 25,000 m2 | 35,50 | 887,50 | |
| P12FRIO.00213 | Puerta Camara. 0,90 x 1,90 | 1,000 ud | 634,41 | 634,41 | |
| O01OA090 | Cuadrilla A | 16,000 h. | 19,70 | 315,20 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------|---|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 3.636,13 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 145,45 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 3.781,58 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.09.02 | CÁMARA DE CONGELACIÓN DE HASTA 14 m3, BSV.-NF-2074 | UD | | | |
| | Cámara de congelación de hasta 14 m3 para -20 °C, formado por equipo semicompacto con condensadora vertical y evaporador de bajo perfil modelo BSV-NF-2.074 de ITARCON con instalación de equipo, paneles sanitarios de 10 cms. de espesor y puertas frigoríficas de 0,90 m. por 1,90 m. junto con p.p. de conexiones frigoríficas 3/8" - 5/8", carga de refrigerante R-404A, un consumo eléctrico de 2.010 W, conexiones eléctricas, control, y mano de obra, instala, funcionando y con garantía. | | | | |
| P12FRIO.0021 | BSV-NF-2074 para cámaras congelación hasta 14 m3 | 1,000 ud | 2.788,40 | 2.788,40 | |
| P12FRIO.00313 | Panel sanitario de 10cms. de espesor para cámaras de congelación | 25,000 m2 | 40,03 | 1.000,75 | |
| P12FRIO.00213 | Puerta Camara. 0,90 x 1,90 | 1,000 ud | 634,41 | 634,41 | |
| O01OA090 | Cuadrilla A | 16,000 h. | 19,70 | 315,20 | |
| | | | | Suma la partida 4.738,76 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 189,55 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 4.928,31 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 17.10 | INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | | | |
| 17.10.01 | SIST. AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN | | | | |
| 17.10.01.01 | DETECTORES | | | | |
| 17.10.01.01.01 | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO | ud | | | |
| | Detector óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base, intercambiable con el resto de detectores analógicos. | | | | |
| | Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: NOTIFIER Modelo SDX-751E.o equivalente. | | | | |
| O01B200 | Oficial 1ª Electricista | 0,300 h. | 10,61 | 3,18 | |
| O01B220 | Ayudante-Electricista | 0,300 h. | 9,19 | 2,76 | |
| P23FA041 | Detector óptico de humos analógico | 1,000 ud | 23,65 | 23,65 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,41 | 0,41 | |
| | | | | Suma la partida 30,00 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 1,20 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 31,20 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.10.01.01.02 | DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO DE HUMOS ANALÓGICO | ud | | | |
| | Detector multisensorial de humo y calor, óptico-térmico analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base intercambiable con el resto de detectores analógicos. Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: NOTIFIER Modelo SDX-751TEM.o equivalente. | | | | |
| O01B200 | Oficial 1ª Electricista | 0,300 h. | 10,61 | 3,18 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------------------------|--------------|
| O01B220 | Ayudante-Electricista | 0,300 h. | 9,19 | 2,76 | |
| P23FA031 | Detector óptico-térmico de humos analógico. | 1,000 UD | 31,00 | 31,00 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,41 | 0,41 | |
| | | | | Suma la partida | 37,35 |
| | | | | Costes indirectos | 1,49 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 38,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.10.01.02 CENTRALES DETECCIÓN INCENDIOS

17.10.01.02.01 CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DE 8 LAZOS ud

Central de detección de incendios analógica multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y compatible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View. Equipada con ocho lazos, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos por lazo, gran pantalla LCD de 240 X 64 pixels, teclado de membrana con teclas de función y control y llave de acceso. Montada en cabina metálica.

Certificada conforme a la norma EN54 parte 2 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.

Equipada con:

- equipo básico BE-3000
- 1 tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S
- 2 tarjetas de doble lazo analógico LIB3000M
- tarjeta de comunicaciones ISO-RS232
- tarjeta de comunicaciones ISO-RS485
- cabina metálica CAB-IDB2
- tapa frontal para cabina TF-BE3000
- tapa frontal suplemento TFS-3000
- tapa ciega metálica TCS-3000
- fuente de alimentación supervisada de 24 V. y 7 A. FA457
- módulo convertidor de tensión para f.a. CFA457
- dos baterías 12 V. 20 A/h PS1220
- programa de configuración PK-ID3000.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. La puesta en marcha deberá incluir la certificación de los lazos mediante la entrega de datos de la herramienta POL-100.

Medida la unidad funcionando sin defectos o errores. Marca/modelo:

NOTIFIER Modelo ID3000, o equivalente .

| | | | | | |
|----------|---|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| O01B200 | Oficial 1ª Electricista | 2,000 h. | 10,61 | 21,22 | |
| O01B220 | Ayudante-Electricista | 2,000 h. | 9,19 | 18,38 | |
| P23FA141 | Central de incendios analógica de 8 lazos | 1,000 ud | 367,86 | 367,86 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 10,000 ud | 0,41 | 4,10 | |
| | | | | Suma la partida | 411,56 |
| | | | | Costes indirectos | 16,46 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 428,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

17.10.01.03 SIST. MANUALES ALARMA INCENDIOS

17.10.01.03.01 PULSADOR MANUAL DE ALARMA CON IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL. ud

Pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.

. Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: NOTIFIER Modelo M700KACI-FF/C. o equivalente

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|-------|--|
| O01B200 | Oficial 1ª Electricista | 0,300 h. | 10,61 | 3,18 | |
| O01B220 | Ayudante-Electricista | 0,300 h. | 9,19 | 2,76 | |
| P23FB101 | Pulsador manual de alarma individual. | 1,000 ud | 29,96 | 29,96 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|------------------|----------------------------|--------|----------|--------------|
| P01DW020 | Pequeño material | 2,000 ud | 0,41 | 0,82 | |
| | | Suma la partida | | | 36,72 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 1,47 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 38,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

17.10.01.04 SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA

17.10.01.04.01 PUNTO DE CONEXIONADO PARA SIRENA INTERIOR, DESDE LAS UINDADES DE ud

Punto de conexionado de sirena interior , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando.

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-------|-------|--------------|
| P23FA045 | Punto conexionado de sirena interior , desde las unidades de con | 1,000 ud | 23,69 | 23,69 | |
| O01B200 | Oficial 1ª Electricista | 0,250 h. | 10,61 | 2,65 | |
| O01B220 | Ayudante-Electricista | 0,250 h. | 9,19 | 2,30 | |
| | | Suma la partida | | | 28,64 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 1,15 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 29,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.10.01.04.02 PUNTO DE CONEXIONADO PARA RETENEDORES ELECTOMANÉTICOS, DESDE LAS ud

Punto de conexionado de sirena exterior , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando.

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-------|-------|--------------|
| P23FA046 | Punto conexionado de sirena exterior , desde las unidades de con | 1,000 ud | 23,69 | 23,69 | |
| O01B200 | Oficial 1ª Electricista | 0,250 h. | 10,61 | 2,65 | |
| O01B220 | Ayudante-Electricista | 0,250 h. | 9,19 | 2,30 | |
| | | Suma la partida | | | 28,64 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 1,15 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 29,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.10.02 SIST. ABAST. AGUA CONTRA INCENDIOS

17.10.02.01 HIDRANTE

17.10.02.01.01 HIDRANTE HÚMEDO 3" 2 BOCAS ud

Hidrante húmedo de 3" con dos bocas, 2x70 mm., medida la unidad instalada.

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------|
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 0,750 h. | 10,67 | 8,00 | |
| O01B195 | Ayudante-Fontanero/Calefactor | 0,750 h. | 9,87 | 7,40 | |
| P23FE610 | Hidrante húmedo 3" 2 bocas | 1,000 ud | 224,74 | 224,74 | |
| | | Suma la partida | | | 240,14 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 9,61 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 249,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Suma la partida 14,11 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 0,56 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 14,67 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.10.03 | EXTINTORES | | | | |
| 17.10.03.01 | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC | ud | | | |
| | Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. | | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,100 h. | 9,02 | 0,90 | |
| P23FJ020 | Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. | 1,000 ud | 31,55 | 31,55 | |
| | | | | Suma la partida | 32,45 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 1,30 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 33,75 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.10.03.02 | EXTINTOR CO2 5 kg. | ud | | | |
| | Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. | | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,100 h. | 9,02 | 0,90 | |
| P23FJ360 | Extintor CO2 5 kg. | 1,000 ud | 72,05 | 72,05 | |
| | | | | Suma la partida | 72,95 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 2,92 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 75,87 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 17.10.04 | SEÑALIZACION | | | | |
| 17.10.04.01 | SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR | ud | | | |
| | Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. | | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,250 h. | 9,02 | 2,26 | |
| P23FK010 | Señal poliestireno extintor. Fotolu. | 1,000 ud | 3,39 | 3,39 | |
| | | | | Suma la partida | 5,65 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 0,23 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 5,88 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 17.10.04.02 | SEÑAL POLIESTIRENO DE 420/594 mm | ud | | | |
| | Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada. | | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,250 h. | 9,02 | 2,26 | |
| P23FK300 | Señal poliestir. 1mm. de 420/594. | 1,000 ud | 11,55 | 11,55 | |
| | | | | Suma la partida | 13,81 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% 0,55 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 14,36 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| 18 | APARATOS SANITARIOS | | | | |
| 18.01 | GRIFERÍA Y RED DE DESAGÜE PARA DUCHA Colocación de grifería mezcladora exterior monomando serie alta a decidir por la D.F., con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando. | ud | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 0,800 h. | 10,67 | 8,54 | |
| P18GD120 | Mez.ducha mmdo.s.alta color | 1,000 ud | 71,67 | 71,67 | |
| P17SV020 | Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm | 1,000 ud | 1,87 | 1,87 | |
| | Suma la partida | | | | 82,08 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 3,28 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 85,36 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 18.02 | LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MONOMA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, Berna de Roca, para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando en color, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. | ud | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,100 h. | 10,67 | 11,74 | |
| P18LE080 | Lavabo 62x48cm.s.alta blanco | 1,000 ud | 41,76 | 41,76 | |
| P18GL140 | G.monomando s.normal color | 1,000 ud | 41,07 | 41,07 | |
| P17SV100 | Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. | 1,000 ud | 1,26 | 1,26 | |
| P17XT030 | Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" | 2,000 ud | 1,24 | 2,48 | |
| P18GW040 | Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" | 2,000 ud | 0,78 | 1,56 | |
| | Suma la partida | | | | 99,87 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 3,99 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 103,86 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 18.03 | INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, Roca Dama Senso, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). | ud | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,300 h. | 10,67 | 13,87 | |
| P18IB040 | Inod.t.bajo c/tapa-mec.dama senso, incluso cisterna y tapa | 1,000 ud | 78,50 | 78,50 | |
| P17XT030 | Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" | 1,000 ud | 1,24 | 1,24 | |
| P18GW040 | Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" | 1,000 ud | 0,78 | 0,78 | |
| | Suma la partida | | | | 94,39 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 3,78 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 98,17 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 18.04 | INODORO T.BAJO S.MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, Roca Meridian movilidad reducida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). | ud | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,300 h. | 10,67 | 13,87 | |
| P18IB041 | Inod.t.bajo c/tapa-mec.meridian, incluso cisterna y tapa | 1,000 ud | 219,02 | 219,02 | |
| P17XT030 | Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" | 1,000 ud | 1,24 | 1,24 | |
| P18GW040 | Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" | 1,000 ud | 0,78 | 0,78 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 234,91 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 9,40 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 244,31 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 18.05 | VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED | ud | | | |
| | Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). | | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 0,900 h. | 10,67 | 9,60 | |
| P18WV010 | Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. | 1,000 ud | 52,14 | 52,14 | |
| P17XW010 | Grifo de pared convenc.cal.media | 1,000 ud | 4,14 | 4,14 | |
| P17SV070 | Válv.gigante inox.p/fregade.40mm | 1,000 ud | 1,80 | 1,80 | |
| | | | | Suma la partida 67,68 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 2,71 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 70,39 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 18.06 | URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO | ud | | | |
| | Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, Urinet sin tapa de Roca, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). | | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,000 h. | 10,67 | 10,67 | |
| P18WU010 | Urinario mural c/fijac.blanco | 1,000 ud | 86,38 | 86,38 | |
| P18GE190 | G.tempor.urinario | 1,000 ud | 25,02 | 25,02 | |
| P18GW100 | Enlace para urinario de 1/2" | 1,000 ud | 6,83 | 6,83 | |
| P17XT030 | Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" | 1,000 ud | 1,24 | 1,24 | |
| | | | | Suma la partida 130,14 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 5,21 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 135,35 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 18.07 | ENCIMERA SILESTONE C/HUECO | m. | | | |
| | Encimera de silestone de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y zócalo, totalmente colocada. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,970 h. | 10,34 | 10,03 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,970 h. | 9,16 | 8,89 | |
| P09EM030 | Encimera silestone e=3cm. | 1,000 m. | 54,46 | 54,46 | |
| P09EA010 | Hueco para lavabo en mármol | 1,000 ud | 17,62 | 17,62 | |
| P09ED030 | Material aux. anclaje encimera | 1,000 ud | 5,13 | 5,13 | |
| | | | | Suma la partida 96,13 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 3,85 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 99,98 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 18.08 | INODORO INFANTIL T.ALTO BLANCO | ud | | | |
| | Inodoro INFANTIL de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, tipo Sangra blanco, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). | | | | |
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,300 h. | 10,67 | 13,87 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| P18IA010 | Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b. | 1,000 ud | 118,13 | 118,13 | |
| P17SW060 | Bajante de cisterna alta D=32mm. | 1,000 ud | 1,52 | 1,52 | |
| P17SW070 | Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm. | 1,000 ud | 0,72 | 0,72 | |
| P17XT030 | Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" | 1,000 ud | 1,24 | 1,24 | |
| P18GW040 | Latiguillo flex.20cm.1/2" a 1/2" | 1,000 ud | 0,78 | 0,78 | |

Suma la partida 136,26
 Costes indirectos 4,00% 5,45

TOTAL PARTIDA 141,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

18.09 LAV.INFANTIL MONS BLA.G.MONOMA. ud

Lavabo INFANTIL de pared tipo Mons realizado en duralmond: material composite de resinas naturales y sintéticas. En color a decidir por la D.F. con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--------|--------|--|
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,100 h. | 10,67 | 11,74 | |
| P18LP180 | Lavabo infantil Mons | 1,000 ud | 102,01 | 102,01 | |
| P18GL180 | G.monomando s.alta color | 1,000 ud | 63,11 | 63,11 | |
| P17SV100 | Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. | 1,000 ud | 1,26 | 1,26 | |
| P17XT030 | Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" | 2,000 ud | 1,24 | 2,48 | |
| P18GW040 | Latiguillo flex.20cm.1/2" a 1/2" | 2,000 ud | 0,78 | 1,56 | |

Suma la partida 182,16
 Costes indirectos 4,00% 7,29

TOTAL PARTIDA 189,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.10 BAÑO-ASEO ENCIMERA COMPOS. RESINA.G.MONO m.

Baño-aseo de Duralmond material composite de resina de 70 cm. ancho con bañera infantil realizada en el mismo material, color y diemnsiones y formas a definir por la d.f., con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalado y funcionando.

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|-------|-------|--|
| O01B170 | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 1,000 h. | 10,67 | 10,67 | |
| P18BW020 | Bañaseo composite.100x70cm.blanco | 1,000 ud | 98,94 | 98,94 | |
| P18GB020 | Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr. | 1,000 ud | 29,62 | 29,62 | |
| P17SC130 | Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm | 1,000 ud | 2,47 | 2,47 | |
| P17SV090 | Válvula para baño c/cadena 40mm. | 1,000 ud | 1,20 | 1,20 | |

Suma la partida 142,90
 Costes indirectos 4,00% 5,72

TOTAL PARTIDA 148,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.11 ASIDERO MINUSV. ESCUADRA P/DUCHA ud

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 90x70x70 cm. de medidas totales, compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--------|--------|--|
| O01A030 | Oficial primera | 0,400 h. | 10,34 | 4,14 | |
| P18CW070 | Barra duc-bañ.2 par.p/mi.61x61cm | 1,000 ud | 100,69 | 100,69 | |

Suma la partida 104,83
 Costes indirectos 4,00% 4,19

TOTAL PARTIDA 109,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|----------------------------|--------|----------|--------------|
| 18.12 | EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. | ud | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,350 h. | 10,34 | 3,62 | |
| P18CW060 | Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. | 1,000 ud | 87,54 | 87,54 | |
| | | Suma la partida | | | 91,16 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 3,65 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 94,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------|---|-------------|--------|----------|-------------|
| 19 | URBANIZACIÓN | | | | |
| 19.01 | ACTUACIONES PREVIAS | | | | |
| 19.01.01 | DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA/ TRANSP. Desbroce, corte de arbustos, arboles, vegetacion no servible y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, asi como aplicacion de herbicidas en toda la superficie, incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al vertedero, con p.p. de medios auxiliares. | m2 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,005 h. | 8,98 | 0,04 | |
| M05PN010 | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,005 h. | 19,66 | 0,10 | |
| E02T020 | TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC | 0,100 m3 | 4,19 | 0,42 | |
| | Suma la partida | | | | 0,56 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,02 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 0,58 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.01.02 | DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | m2 | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,200 h. | 9,02 | 1,80 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| M06CM030 | Compres.port.diesel m.p.5m3/min | 0,200 h. | 2,39 | 0,48 | |
| M06MR110 | Martillo man.romp.neum. 22 kg. | 0,200 h. | 0,80 | 0,16 | |
| | Suma la partida | | | | 4,24 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,17 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 4,41 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 19.01.03 | LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GR. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. | m3 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,320 h. | 8,98 | 2,87 | |
| M05DC040 | Dozer cadenas D-9 460 CV | 0,010 h. | 108,20 | 1,08 | |
| | Suma la partida | | | | 3,95 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,16 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 4,11 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.01.04 | LEVANTADO COMPRESOR ACERA Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. | m2 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| M06CM010 | Compres.port.diesel m.p.2m3/min | 0,100 h. | 1,90 | 0,19 | |
| M06MI110 | Mart.manual picador neum.9kg | 0,100 h. | 0,26 | 0,03 | |
| | Suma la partida | | | | 1,57 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,06 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 1,63 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 19.01.05 | DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP. Demolición de cerramiento existente, de diferentes materiales, compuesto por zonas metalicas, de fca, de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, etc., de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | m2 | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,200 h. | 9,02 | 1,80 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|----------|-------------|
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| M06CM030 | Compres.port.diesel m.p.5m3/min | 0,510 h. | 2,39 | 1,22 | |
| M06MP110 | Martillo man.perfor.neum. 20 kg. | 0,510 h. | 1,09 | 0,56 | |
| | | | | | |
| | | | | | 5,38 |
| | | | | 4,00% | 0,22 |
| | | | | | |
| | | | | | 5,60 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 19.01.06 | LEVANT.VALLADOS LIGEROS I/SETOS VEGETALES A MANO | | | | |
| | | | | | |
| | Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, incluso vegetales de cualquier altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | |
| | | | | | |
| O01A050 | Ayudante | 0,350 h. | 9,16 | 3,21 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,300 h. | 8,98 | 2,69 | |
| | | | | | |
| | | | | | 5,90 |
| | | | | 4,00% | 0,24 |
| | | | | | |
| | | | | | 6,14 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 19.02.01 | EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS | | | | |
| | | | | | |
| | Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte de escombros al vertedero, a cualquier distancia., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, i.p.p. de medios auxiliares. | | | | |
| | | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,025 h. | 8,98 | 0,22 | |
| M05RN030 | Retrocargadora neum. 100 CV | 0,050 h. | 23,05 | 1,15 | |
| M07CB020 | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,050 h. | 17,86 | 0,89 | |
| M07N050 | Canon de tierra a vertedero | 1,000 m3 | 0,15 | 0,15 | |
| | | | | | |
| | | | | | 2,41 |
| | | | | 4,00% | 0,10 |
| | | | | | |
| | | | | | 2,51 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 19.02.02 | EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP | | | | |
| | | | | | |
| | Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, incluso demolición de hormigón, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | |
| | | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| M05RN060 | Retro-pala con martillo rompedor | 0,267 h. | 22,58 | 6,03 | |
| | | | | | |
| | | | | | 7,38 |
| | | | | 4,00% | 0,30 |
| | | | | | |
| | | | | | 7,68 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.02.03 | EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO | | | | |
| | | | | | |
| | Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y posterior relleno, con carga y transporte de escombros al vertedero, a cualquier distancia., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, i.p.p. de medios auxiliares. | | | | |
| | | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,125 h. | 8,98 | 1,12 | |
| M05EN030 | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 0,196 h. | 23,20 | 4,55 | |
| M07CB020 | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,050 h. | 17,86 | 0,89 | |
| M07N050 | Canon de tierra a vertedero | 1,000 m3 | 0,15 | 0,15 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| | | | | | 6,71 |
| | | | | 4,00% | 0,27 |
| | | | | | 6,98 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.02.04 | EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP. m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, incluso demolición de hormigón, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,600 h. | 8,98 | 5,39 | |
| M05RN060 | Retro-pala con martillo rompedor | 0,300 h. | 22,58 | 6,77 | |
| M05RN020 | Retrocargadora neum. 75 CV | 0,150 h. | 18,79 | 2,82 | |
| | | | | | 14,98 |
| | | | | 4,00% | 0,60 |
| | | | | | 15,58 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.03 | SANEAMIENTO | | | | |
| 19.03.01 | ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO ud Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta red municipal., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. | | | | |
| O01OA040 | Oficial segunda | 0,750 h. | 7,98 | 5,99 | |
| O01OA060 | Peón especializado | 1,500 h. | 7,80 | 11,70 | |
| M06CM010 | Compres.port.diesel m.p.2m3/min | 1,000 h. | 1,90 | 1,90 | |
| M06MI110 | Mart.manual picador neum.9kg | 1,000 h. | 0,26 | 0,26 | |
| P01HD090 | Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central | 0,720 m3 | 26,73 | 19,25 | |
| E03CAE020 | TUBERIA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm | 8,000 m. | 6,74 | 53,92 | |
| | | | | | 93,02 |
| | | | | 4,00% | 3,72 |
| | | | | | 96,74 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.03.02 | SOL. CONO POZO D=80/60 cm. h=60 ud Solera de hormigón HM-20/B/32/I, ligeramente armada con mallazo de 20 cms. de espesor, para pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y formación de cono de 50 cms. de altura y de 80 a 60 cms. de diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altura, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 1,500 h. | 10,34 | 15,51 | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,750 h. | 9,02 | 6,77 | |
| P01HC002 | Hormigón HM-20/B/32/I central | 0,440 m3 | 33,85 | 14,89 | |
| P03AM070 | ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) | 2,200 m2 | 0,87 | 1,91 | |
| P01LT020 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 266,000 ud | 0,06 | 15,96 | |
| P01MC040 | Mortero 1/6 de central (M-5) | 0,158 m3 | 25,59 | 4,04 | |
| P01MC010 | Mortero 1/5 de central (M-7,5) | 0,017 m3 | 27,21 | 0,46 | |
| | | | | | 59,54 |
| | | | | 4,00% | 2,38 |
| | | | | | 61,92 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|----------|---------------|
| 19.03.03 | DESARROLLO DE POZO D=80 cm. Desarrollo de pozos de 80 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates, incluso la sobre-excavación, y el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5. | m. | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 3,300 h. | 10,34 | 34,12 | |
| O01A060 | Peón especializado | 1,650 h. | 9,02 | 14,88 | |
| P01LT020 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 532,000 ud | 0,06 | 31,92 | |
| P01MC040 | Mortero 1/6 de central (M-5) | 0,318 m3 | 25,59 | 8,14 | |
| P01MC010 | Mortero 1/5 de central (M-7,5) | 0,038 m3 | 27,21 | 1,03 | |
| P02PC020 | Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm. | 3,000 ud | 2,48 | 7,44 | |
| | Suma la partida | | | | 97,53 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 3,90 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 101,43 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 19.03.04 | MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. B-125 Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y marco redondo de 80 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado. | ud | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,150 h. | 10,34 | 1,55 | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,070 h. | 9,02 | 0,63 | |
| P02PC200 | Tapa HA arqueta 50x50x6 cm. | 1,000 ud | 6,96 | 6,96 | |
| | Suma la partida | | | | 9,14 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,37 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 9,51 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 19.03.05 | ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5. | ud | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 1,900 h. | 10,34 | 19,65 | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,950 h. | 9,02 | 8,57 | |
| P01HD070 | Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central | 0,085 m3 | 23,63 | 2,01 | |
| P01LT020 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 133,000 ud | 0,06 | 7,98 | |
| P01MC040 | Mortero 1/6 de central (M-5) | 0,055 m3 | 25,59 | 1,41 | |
| P01MC010 | Mortero 1/5 de central (M-7,5) | 0,035 m3 | 27,21 | 0,95 | |
| P02AC040 | Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. | 1,000 ud | 12,00 | 12,00 | |
| | Suma la partida | | | | 52,57 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 2,10 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 54,67 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.03.06 | TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUCT.D=200 Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso con p.p. de piezas especiales, incluso excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. | m. | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|----------|--------------|
| O01A030 | Oficial primera | 0,100 h. | 10,34 | 1,03 | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,100 h. | 9,02 | 0,90 | |
| P02TP100 | Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. | 1,000 m. | 6,93 | 6,93 | |
| P01AA030 | Arena de río 0/5 mm. | 0,354 m3 | 6,68 | 2,36 | |
| Suma la partida | | | | | 11,22 |
| Costes indirectos | | | | | 4,00% |
| | | | | | 0,45 |
| TOTAL PARTIDA | | | | | 11,67 |

19.03.07 **TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUCT.D=250** m.
 Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 250 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso con p.p. de piezas especiales, incluso excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------|-------|-------|--------------|
| O01A030 | Oficial primera | 0,100 h. | 10,34 | 1,03 | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,100 h. | 9,02 | 0,90 | |
| P02TP110 | Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. | 1,000 m. | 11,08 | 11,08 | |
| P01AA030 | Arena de río 0/5 mm. | 0,400 m3 | 6,68 | 2,67 | |
| Suma la partida | | | | | 15,68 |
| Costes indirectos | | | | | 4,00% |
| | | | | | 0,63 |
| TOTAL PARTIDA | | | | | 16,31 |

19.03.08 **SUMIDERO SIFÓNICO DE OBRA ARENERO** ml
 Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Imbornal sifónico arenero de 50 cm. de profundidad para recogida de aguas pluviales, 20 cm de ancho interior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 central de 10 cm de espesor, partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ nomas de diseño recogidas en el DB-HS5.

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------|-------|--------------|
| O01A030 | Oficial primera | 1,000 h. | 10,34 | 10,34 | |
| O01A060 | Peón especializado | 1,000 h. | 9,02 | 9,02 | |
| P01HD070 | Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central | 0,046 m3 | 23,63 | 1,09 | |
| P01LT020 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 60,000 ud | 0,06 | 3,60 | |
| P01LH020 | Ladrillo h. doble 25x12x8 | 6,000 ud | 0,07 | 0,42 | |
| P01MC040 | Mortero 1/6 de central (M-5) | 0,055 m3 | 25,59 | 1,41 | |
| P01MC010 | Mortero 1/5 de central (M-7,5) | 0,030 m3 | 27,21 | 0,82 | |
| P02WR230 | Rejilla fundic.sumid.100x20 cm | 1,000 ud | 24,23 | 24,23 | |
| Suma la partida | | | | | 50,93 |
| Costes indirectos | | | | | 4,00% |
| | | | | | 2,04 |
| TOTAL PARTIDA | | | | | 52,97 |

19.03.09 **SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30** ud
 Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|-------|-------|--|
| O01A030 | Oficial primera | 0,330 h. | 10,34 | 3,41 | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,165 h. | 9,02 | 1,49 | |
| P17KF040 | Sumidero sifónico fund. 30x30 cm | 1,000 ud | 15,21 | 15,21 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 4,000 ud | 0,41 | 1,64 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|------------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 21,75 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,87 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 22,62 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 19.03.10 | CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/RANURA EN T.GALV. | m. | | | |
| | Canal de drenaje para instalación enterrada en zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas tipo ACO DRAIN BRICKSLOT o equivalente, de 100x13x20 cm, con pendiente incorporada, colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-12,5/B/16, incluso con tapa ranura en T de acero galvanizado y p.p. de excavación, encofrado, junta de dilatación, piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,300 h. | 10,34 | 3,10 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,300 h. | 9,16 | 2,75 | |
| P02WC095 | Canal tipo ACO DRAIN BRICKSLOT o equivalente.c/ranura T galv. | 1,000 m. | 31,27 | 31,27 | |
| P01HD120 | Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/16 central | 0,022 m3 | 25,66 | 0,56 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 2,000 ud | 0,41 | 0,82 | |
| | | | | | Suma la partida 38,50 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 1,54 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 40,04 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.04 | HORMIGONES | | | | |
| 19.04.01 | ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm | m2 | | | |
| | Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| P01AG150 | Grava 40/80 mm. | 0,165 m3 | 5,85 | 0,97 | |
| M08RI010 | Pisón vibrante 70 kg. | 0,150 h. | 1,15 | 0,17 | |
| | | | | | Suma la partida 2,49 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,10 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 2,59 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.04.02 | SOLER.HA-25/B/16/Ila 10cm.#15x15/6 | m2 | | | |
| | Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/Ila, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. | | | | |
| E04SE070 | HORMIGÓN HA-25/B/16/Ila EN SOLERA | 0,100 m3 | 51,60 | 5,16 | |
| E04AM060 | ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 | 1,250 m2 | 1,85 | 2,31 | |
| | | | | | Suma la partida 7,47 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,30 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 7,77 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.04.03 | SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm | m2 | | | |
| | Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C. | | | | |
| E04SE040 | HORMIGÓN HM-15/B/16 EN SOLERA | 0,100 m3 | 52,85 | 5,29 | |
| | | | | | Suma la partida 5,29 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,21 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 5,50 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| 19.04.04 | SOLER.HA-25/B/16/Ila 15cm.#15x15/6 | m2 | | | |
| | Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/Ila, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. | | | | |
| E04SE070 | HORMIGÓN HA-25/B/16/Ila EN SOLERA | 0,150 m3 | 51,60 | 7,74 | |
| E04AM060 | ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 | 1,250 m2 | 1,85 | 2,31 | |
| | Suma la partida | | | | 10,05 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,40 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 10,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.05 PAVIMENTOS

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-------|-------|--------------|
| 19.05.01 | PAVIM.ADOQUINES P. CALIZA "CALZATILLA" 7X7X7 cm | m2 | | | |
| | Pavimento con adoquines de piedra caliza en piezas cubicas de 7x7x7 cm., colocados previa solera de hormigon, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y cemento blanco realizado todo ello en seco y posterior humedecido de la superficie, y limpieza, medida la superficie ejecutada. I.p.p de zonas pulidas al comienzo y al finalización de las rampas, como en zonas que indique la D.F. para conseguir la diferenciación de texturas. | | | | |
| O01OA030 | Oficial primera | 0,370 h. | 5,85 | 2,16 | |
| O01OA050 | Ayudante | 0,370 h. | 9,36 | 3,46 | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,230 h. | 8,98 | 2,07 | |
| P08PG010 | Adoquin piedr.natural 7x7x7 | 54,000 ud | 0,30 | 16,20 | |
| P01AA020 | Arena de río 0/5 mm. | 0,100 m3 | 5,96 | 0,60 | |
| M08RB050 | Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. | 0,300 h. | 1,75 | 0,53 | |
| A01AL020 | LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R | 0,001 m3 | 40,67 | 0,04 | |
| PP1021 | Pulido de adoquín de piedra | 0,100 m2 | 4,02 | 0,40 | |
| | Suma la partida | | | | 25,46 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 1,02 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 26,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|----------|--|----------|-------|-------|-------------|
| 19.05.02 | PAVIMENTO CONTINUO GRIS | m2 | | | |
| | Pavimento continuo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelacion PERFECTA de solera utilizando medios laser, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado manteniendo poro abierto a la superficie del hormigon, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecutada, juntas de dilatacion cada 50 m2 colocando un tablon macizo de 150x75 de ipe con tratamiento Jansen. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,150 h. | 10,34 | 1,55 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| P08CT010 | Pavimento continuo gris | 1,060 m2 | 1,49 | 1,58 | |
| P08SW020 | Sellado de juntas 3 mm. | 0,520 m. | 1,35 | 0,70 | |
| | Suma la partida | | | | 5,18 |
| | Costes indirectos | | | 4,00% | 0,21 |
| | TOTAL PARTIDA | | | | 5,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|-------------|--------|----------|-------------|
| 19.05.03 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVIM. HORM. JENSEN SI-22 Tratamiento superficial sobre superficies de hormigon mediante aplicacion de 1): dos manos de sistema de pigmentacion Jensen SI22 ó equivalente, y 2): dos manos de protector SI22 ó equivalente, aplicado a pistola y posteriormente frotado, a rodillo o manopla, color con la intensidad y efecto a definir por la d.f., no formando película y penetrando en la superficie a tratar, dando un aspecto totalmente natural y mate, con una capacidad de endurecimiento de la superficie tratada de hasta prácticamente el doble, con una capacidad impermeabilizante de entre un 85%-100% y una capacidad de penetración de hasta 1 cm, sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. | m2 | | | |
| O01B230 | Oficial 1ª Pintor | 0,122 h. | 9,62 | 1,17 | |
| O01B240 | Ayudante-Pintor | 0,122 h. | 9,31 | 1,14 | |
| P24MT030 | Catalizador | 0,100 l. | 5,67 | 0,57 | |
| P24RO040 | Tratam. JENSEN SI22 -pigmentacion+protector | 0,360 kg | 2,63 | 0,95 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,54 | 0,11 | |
| | | | | | 3,94 |
| | | | | 4,00% | 0,16 |
| | | | | | 4,10 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | | | | |
| 19.05.04 | RELL/APIS.MEC. ZAHORRA ARTIFICIAL Relleno, extendido y apisonado de zahorra artificial a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. | m3 | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,085 h. | 8,98 | 0,76 | |
| P01AF090 | Zahorra artificial | 1,150 m3 | 2,69 | 3,09 | |
| M08RT030 | Rodillo v.autop.tándem 7,5 t. | 0,040 h. | 20,41 | 0,82 | |
| M08NM020 | Motoniveladora de 200 CV | 0,020 h. | 30,85 | 0,62 | |
| | | | | | 5,29 |
| | | | | 4,00% | 0,21 |
| | | | | | 5,50 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 19.05.05 | ARIPAQ esp.6 cm - PEATONAL Suministro y ejecución del pavimento continuo natural aripaq terrizo, de 6 cm. de espesor, con árido de granulometría 0-5 de la zona, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea y certificado une-en iso 14021:2002; extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo proctor modificado, ensayado por organismo oficial competente. | m2 | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,215 h. | 8,98 | 1,93 | |
| M05PN120 | Minicargadora neumáticos 60 CV | 0,215 h. | 13,25 | 2,85 | |
| M08RL010 | Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man | 0,100 h. | 2,75 | 0,28 | |
| P01DW050 | Agua | 0,100 m3 | 0,58 | 0,06 | |
| P01AA0801 | Aridos formación aripaq | 0,080 m3 | 18,58 | 1,49 | |
| | | | | | 6,61 |
| | | | | 4,00% | 0,26 |
| | | | | | 6,87 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.05.06 | LLANTA METALICA CHAPA AC.CORTEN 250x10 Llanta metalica de chapa de acero corten de 25 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, p.p. de garras cada 50 cm. con perfiles metalicos anclados a soleira de hormigon armado para su fijacion colocado a modo de tabica. Totalmente colocada y montada. | m. | | | |
| O01OB130 | Oficial 1ª Cerrajeros | 0,200 h. | 10,52 | 2,10 | |
| O01OB140 | Ayudante Cerrajeros | 0,200 h. | 10,06 | 2,01 | |
| P13TC010 | Chapa galvanizada 250x10 mm. | 16,600 kg | 0,49 | 8,13 | |
| P03AL010 | Acero laminado S 275 JR | 2,856 kg | 0,71 | 2,03 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|------------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 14,27 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,57 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 14,84 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.05.07 | CAPA PIEDRA BLANCA SELECCIONADA | m2 | | | |
| | Pavimento capa de piedra blanca seleccionada de 10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. | | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,080 h. | 8,98 | 0,72 | |
| M05PN120 | Minicargadora neumáticos 60 CV | 0,012 h. | 13,25 | 0,16 | |
| M08RL010 | Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man | 0,025 h. | 2,75 | 0,07 | |
| P01DW050 | Agua | 0,020 m3 | 0,58 | 0,01 | |
| P01AA110 | Arena caliza de machaqueo 0/5 mm | 0,120 m3 | 22,65 | 2,72 | |
| | | | | | Suma la partida 3,68 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,15 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 3,83 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 19.05.08 | MARCADO PLAZA GARAJE | m. | | | |
| | Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. | | | | |
| O01BP230 | Oficial 1ª Pintor | 0,100 h. | 10,88 | 1,09 | |
| P24WD040 | Disolvente clorocaucho | 0,025 kg | 2,02 | 0,05 | |
| P24QC010 | Clorocaucho suelos (color) | 0,075 kg | 9,96 | 0,75 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,050 ud | 0,54 | 0,03 | |
| | | | | | Suma la partida 1,92 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,08 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 2,00 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS | | | | |
| 19.05.09 | FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE | ud | | | |
| | Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación. | | | | |
| O01BP230 | Oficial 1ª Pintor | 0,170 h. | 10,88 | 1,85 | |
| O01BP240 | Ayudante-Pintor | 0,170 h. | 10,55 | 1,79 | |
| P24QC020 | Clorocaucho blanco | 0,400 kg | 9,96 | 3,98 | |
| P24WD040 | Disolvente clorocaucho | 0,150 kg | 2,02 | 0,30 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,200 ud | 0,54 | 0,11 | |
| | | | | | Suma la partida 8,03 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,32 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 8,35 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.05.10 | ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE | ud | | | |
| | Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. | | | | |
| O01BP230 | Oficial 1ª Pintor | 0,100 h. | 10,88 | 1,09 | |
| P24WD040 | Disolvente clorocaucho | 0,010 kg | 2,02 | 0,02 | |
| P24QC010 | Clorocaucho suelos (color) | 0,045 kg | 9,96 | 0,45 | |
| P24WW220 | Pequeño material | 0,050 ud | 0,54 | 0,03 | |
| | | | | | Suma la partida 1,59 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,06 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 1,65 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------|---|-------------|--------|----------|------------------------------------|
| 19.06 | CERRAMIENTOS | | | | |
| 19.06.01 | HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm ² ., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. | m3 | | | |
| O01B010 | Oficial 1ª Encofrador | 0,260 h. | 10,21 | 2,65 | |
| O01B020 | Ayudante- Encofrador | 0,260 h. | 9,84 | 2,56 | |
| M10HV080 | Vibrador hormigón gasolina 75 mm | 0,400 h. | 1,18 | 0,47 | |
| P01HC002 | Hormigón HM-20/B/32/I central | 1,060 m3 | 33,85 | 35,88 | |
| | | | | | Suma la partida 41,56 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 1,66 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 43,22 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | | | | |
| 19.06.02 | H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.M.ENCOF Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm ² ., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m ³ .), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. | m3 | | | |
| E04CA010 | H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL | 1,000 m3 | 87,36 | 87,36 | |
| E04CE020 | ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. | 2,000 m2 | 10,02 | 20,04 | |
| | | | | | Suma la partida 107,40 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 4,30 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 111,70 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 19.06.03 | H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C. V.M Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm ² ., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m ³ .), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. | m3 | | | |
| E04MM010 | HORM HA-25/B/16/IIa MUROS V.MAN. | 1,000 m3 | 51,23 | 51,23 | |
| E04MEM020 | ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m | 3,100 m2 | 35,19 | 109,09 | |
| E04AB020 | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | 60,000 kg | 1,05 | 63,00 | |
| | | | | | Suma la partida 223,32 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 8,93 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 232,25 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.06.04 | VALLA ANGULOS 100X5 MM A 10 CM GALV. Valla formada por bastidor de ANGULOS de 100x5 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, garrotas, anclajes, i/montaje rápido, sin soldadura. | m2 | | | |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | 0,500 h. | 11,90 | 5,95 | |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | 0,500 h. | 11,38 | 5,69 | |
| P13VB160 | Valla angulos 100x5 mm galv. h=1,00 | 1,000 m. | 37,71 | 37,71 | |
| | | | | | Suma la partida 49,35 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 1,97 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 51,32 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 19.06.05 | <p>PUERTA ABAT. ANGULOS 1 H. 1x2,5 m.</p> <p>Puerta de una hoja abatible de 1x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor perimetral de pletina 150x10 e interior idem. cerramiento con ANGULOS de 100x4 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra y recibido de albañilería.</p> | ud | | | |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | 1,250 h. | 11,90 | 14,88 | |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | 1,250 h. | 11,38 | 14,23 | |
| P13VT020 | Puerta abat. angulos 100x5mm | 1,000 ud | 237,15 | 237,15 | |
| | | | | | |
| | | | | Suma la partida | 266,26 |
| | | | | Costes indirectos | 10,65 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 276,91 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 19.06.06 | <p>PUERTA ABAT. ANGULOS 2 H. 2x2,5 m.</p> <p>Puerta de 4x2,5 m. realizada en dos hojas abatibles de 2x2,5 m. para cerramiento exterior y acceso peatonal, formada por bastidor perimetral de pletina 150x10 e interior idem. cerramiento con ANGULOS de 100x4 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, así como conexionado y cableado para apertura mecánica y recibido de albañilería.</p> | ud | | | |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | 1,250 h. | 11,90 | 14,88 | |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | 1,250 h. | 11,38 | 14,23 | |
| P13VT020 | Puerta abat. angulos 100x5mm | 2,000 ud | 237,15 | 474,30 | |
| | | | | Suma la partida | 503,41 |
| | | | | Costes indirectos | 20,14 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 523,55 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.06.07 | <p>PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2</p> <p>Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor perimetral de pletina 150x10 e interior idem. cerramiento con ANGULOS de 100x4 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, así como recibido de albañilería.</p> | ud | | | |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | 4,000 h. | 11,90 | 47,60 | |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | 4,000 h. | 11,38 | 45,52 | |
| P13VT100 | P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2 | 1,000 ud | 1.265,95 | 1.265,95 | |
| | | | | Suma la partida | 1.359,07 |
| | | | | Costes indirectos | 54,36 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1.413,43 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 19.06.08 | <p>EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.</p> <p>Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento.</p> | ud | | | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 2,000 h. | 12,01 | 24,02 | |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | 3,000 h. | 11,90 | 35,70 | |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | 3,000 h. | 11,38 | 34,14 | |
| P13CM050 | Equipo automatiz.p.correder.rod. | 1,000 ud | 553,70 | 553,70 | |
| P13CX050 | Pulsador interior abrir-cerrar | 1,000 ud | 18,64 | 18,64 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|----------------------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| P13CX200 | Cuadro maniobra | 1,000 ud | 112,57 | 112,57 | |
| P13CX180 | Receptor con ant.rígida monocan. | 1,000 ud | 61,68 | 61,68 | |
| P13CX160 | Emisor bicanal micro | 1,000 ud | 20,04 | 20,04 | |
| P13CS030 | Fotocélula doble aliment. 50 m. | 1,000 ud | 83,26 | 83,26 | |
| | | | | Suma la partida | 943,75 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 37,75 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 981,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|-----------------|
| 19.06.09 | EQUIPO MOTORIZ.P.ABATIBLE 2 H. | ud | | | |
| Equipo de motorización para puerta abatible de 2 hojas, compuesto por actuadores electrohidráulicos con bloqueo en cierre, armario estanco para grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento. | | | | | |
| O01BL200 | Oficial 1ª Electricista | 2,750 h. | 12,01 | 33,03 | |
| O01BC041 | Oficial 1ª Cerrajero | 2,500 h. | 11,90 | 29,75 | |
| O01BC042 | Ayudante-Cerrajero | 2,500 h. | 11,38 | 28,45 | |
| P13CM020 | Equipo automatiz.p.abatible 2 H. | 1,000 ud | 861,11 | 861,11 | |
| P13CX020 | Cerradura contacto simple | 1,000 ud | 38,55 | 38,55 | |
| P13CX050 | Pulsador interior abrir-cerrar | 1,000 ud | 18,64 | 18,64 | |
| P13CX180 | Receptor con ant.rígida monocan. | 1,000 ud | 61,68 | 61,68 | |
| P13CX150 | Emisor monocanal micro | 1,000 ud | 18,51 | 18,51 | |
| P13CS010 | Fotocélula proyector-espejo 5 m. | 1,000 ud | 92,49 | 92,49 | |
| | | | | Suma la partida | 1.182,21 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 47,29 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1.229,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|--|-----------|-------|----------------------------|--------------|
| 19.06.10 | MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m. | m. | | | |
| Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10) | | | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,290 h. | 23,99 | 6,96 | |
| P13VS010 | Malla S/T galv.cal. 40/14 STD | 2,000 m2 | 1,42 | 2,84 | |
| P13VP130 | Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio | 0,030 ud | 6,37 | 0,19 | |
| P13VP120 | Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra | 0,080 ud | 20,42 | 1,63 | |
| P13VP140 | Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón | 0,080 ud | 20,42 | 1,63 | |
| P13VP150 | Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta | 0,080 ud | 5,75 | 0,46 | |
| A01MA030 | MORTERO CEMENTO M-10 | 0,010 m3 | 44,21 | 0,44 | |
| | | | | Suma la partida | 14,15 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 0,57 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 14,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|------|----------------------------|-------------|
| 19.07 | JARDINERIA | | | | |
| 19.07.01 | DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO | m2 | | | |
| Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte | | | | | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,025 h. | 9,02 | 0,23 | |
| M09AD040 | Desbrozadora de hilo a motor | 0,025 h. | 3,30 | 0,08 | |
| | | | | Suma la partida | 0,31 |
| | | | | Costes indirectos | 4,00% |
| | | | | | 0,01 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 0,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|
| 19.07.02 | SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO | m3 | | | |
| Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel. | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| O01A070 | Peón ordinario | 0,400 h. | 8,98 | 3,59 | |
| P28DA020 | Tierra vegetal cribada | 1,000 m3 | 11,49 | 11,49 | |
| | | | | | 15,08 |
| | | | | | 0,60 |
| | | | | | 15,68 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.03 | FORMACIÓN CÉSPED FINO<5000 m2 | m2 | | | |
| | Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. | | | | |
| O01BJ270 | Oficial 1ª Jardinero | 0,030 h. | 10,85 | 0,33 | |
| O01BJ280 | Peón | 0,100 h. | 9,00 | 0,90 | |
| M09AO010 | Motocultor 60/80 cm. | 0,025 h. | 5,84 | 0,15 | |
| P28MP010 | Mezcla sem.césped rústico 3 vari | 0,040 kg | 4,59 | 0,18 | |
| P28DF010 | Abono mineral NPK 15-15-15 | 0,025 kg | 0,23 | 0,01 | |
| P28DA070 | Mantillo limpio cribado | 0,007 m3 | 33,28 | 0,23 | |
| | | | | | 1,80 |
| | | | | | 0,07 |
| | | | | | 1,87 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.04 | FORM.VEGETACIÓN DE BAJO MANTENIMIENTO | m2 | | | |
| | Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por siembra de mezcla de especies según zona climática, tipo festuca 70%, y el resto lolium perenne, poa pratense y agrostis, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego. | | | | |
| O01OB270 | Oficial 1ª jardinería | 0,035 h. | 9,64 | 0,34 | |
| O01OB280 | Peón jardinería | 0,090 h. | 8,00 | 0,72 | |
| M10PN010 | Motoazada normal | 0,025 h. | 2,72 | 0,07 | |
| M10MR030 | Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene | 0,007 h. | 3,14 | 0,02 | |
| P28DF060 | Fertilizante compl.césped NPK-Mg | 0,100 kg | 0,62 | 0,06 | |
| P28MP130 | Semilla de cyanodon | 0,025 kg | 3,72 | 0,09 | |
| P28DA100 | Materia orgánica seleccionada | 0,005 m3 | 20,63 | 0,10 | |
| | | | | | 1,40 |
| | | | | | 0,06 |
| | | | | | 1,46 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.05 | PLANTACION DE ZONA C/CORTEZA PINO | m2 | | | |
| | Plantacion de vinca minor (7 plantas m2), hipericum calicinum, phyllostachis aurea nana, calamagnostis y púnica granatum nana según indicaciones de la D.F., suministradas en macetas sobre la tierra vegetal existente. | | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,047 h. | 8,98 | 0,42 | |
| PC103306 | Plantación de plantas en zona corteza pino | 1,000 m2 | 2,82 | 2,82 | |
| | | | | | 3,24 |
| | | | | | 0,13 |
| | | | | | 3,37 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.06 | ASPERSON EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" | ud | | | |
| | Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado. | | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 0,150 h. | 10,70 | 1,61 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 105,46 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 4,22 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 109,68 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.11 | LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2 | m. | | | |
| | Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 0,030 h. | 12,42 | 0,37 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 0,060 h. | 9,98 | 0,60 | |
| P26SL020 | Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2 | 1,000 m. | 0,51 | 0,51 | |
| | | | | Suma la partida | 1,48 |
| | | | | Costes indirectos | 0,06 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1,54 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.12 | PROG.ELECT.INTEMPERIE 8 ESTACIONES | ud | | | |
| | Centralita de riego compuesta por cuadro estanco y programador de riego de intemperie para 8 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado. | | | | |
| O01OB200 | Oficial 1ª Electricista | 1,500 h. | 12,42 | 18,63 | |
| O01OB220 | Ayudante-Electricista | 1,500 h. | 9,98 | 14,97 | |
| P26SP090 | Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac. | 1,000 ud | 164,54 | 164,54 | |
| | | | | Suma la partida | 198,14 |
| | | | | Costes indirectos | 7,93 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 206,07 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.13 | OLEA EUROPAEA 5 BRAZOS EJEMPLAR | ud | | | |
| | Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. | | | | |
| O01B270 | Oficial 1ª Jardinero | 0,400 h. | 9,59 | 3,84 | |
| O01B280 | Peón | 1,200 h. | 7,96 | 9,55 | |
| M05EN020 | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | 0,200 h. | 21,70 | 4,34 | |
| M07CG010 | Camión con grúa 6 t. | 0,600 h. | 24,84 | 14,90 | |
| P28EB120 | Olea europaea, 5 brazos ejemplar | 1,000 ud | 205,16 | 205,16 | |
| P01DW010 | Agua | 0,150 m3 | 0,19 | 0,03 | |
| P28DA080 | Substrato vegetal fertilizado | 10,000 kg | 0,03 | 0,30 | |
| | | | | Suma la partida | 238,12 |
| | | | | Costes indirectos | 9,52 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 247,64 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.14 | CISTUS LADANIFER 0,4-0,6 m. CONT | ud | | | |
| | Cistus ladanifer (Jara pringosa) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. | | | | |
| O01B270 | Oficial 1ª Jardinero | 0,050 h. | 9,59 | 0,48 | |
| O01B280 | Peón | 0,200 h. | 7,96 | 1,59 | |
| P28EE080 | Cistus ladanifer 0,4-0,6 m. cont | 1,000 ud | 1,21 | 1,21 | |
| P28DA080 | Substrato vegetal fertilizado | 2,000 kg | 0,03 | 0,06 | |
| P01DW010 | Agua | 0,020 m3 | 0,19 | 0,00 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|------------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 3,34 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,13 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 3,47 |
| 19.07.15 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT. ud Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. | | | | |
| O01OB270 | Oficial 1ª jardinería | 0,020 h. | 9,64 | 0,19 | |
| O01OB280 | Peón jardinería | 0,040 h. | 8,00 | 0,32 | |
| P28EH070 | Thymus vulgaris 20-40 cm. cont. | 1,000 ud | 1,82 | 1,82 | |
| P28DA130 | Substrato vegetal fertilizado | 0,100 kg | 0,37 | 0,04 | |
| P01DW050 | Agua | 0,016 m3 | 0,58 | 0,01 | |
| | | | | | Suma la partida 2,38 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,10 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 2,48 |
| 19.07.16 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS GEOTEXTIL FP-115g/m2 m2 Fieltro geotextil FP-115g/m2, como capa separadora entre la base y el enchachado, con p.p. de solapes de 30 cm entre piezas de lámina, totalmente instalada, i/solapes, medios auxiliares y costes indirectos. | | | | |
| O01A050 | Ayudante | 0,020 h. | 9,16 | 0,18 | |
| P06BG050 | Fieltro geotextil FP-115g/m2 | 1,060 m2 | 0,46 | 0,49 | |
| | | | | | Suma la partida 0,67 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,03 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 0,70 |
| 19.07.17 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm. m. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), incluso la excavación de la zanja, y el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,150 h. | 10,34 | 1,55 | |
| O01A060 | Peón especializado | 0,300 h. | 9,02 | 2,71 | |
| P02RV220 | Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200 | 1,000 m. | 5,28 | 5,28 | |
| P01HD010 | Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central | 0,035 m3 | 19,70 | 0,69 | |
| P01AG150 | Grava 40/80 mm. | 0,190 m3 | 5,85 | 1,11 | |
| P06BG065 | Fieltro geotextil FP-130g/m2 | 2,160 m2 | 0,37 | 0,80 | |
| | | | | | Suma la partida 12,14 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,49 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 12,63 |
| 19.07.18 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS ENCHACHADO PIEDRA 40/20 m3 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 1,000 h. | 8,98 | 8,98 | |
| P01AG150 | Grava 40/80 mm. | 1,100 m3 | 5,85 | 6,44 | |
| M08RI010 | Pisón vibrante 70 kg. | 1,000 h. | 1,15 | 1,15 | |
| | | | | | Suma la partida 16,57 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,66 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 17,23 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|--|----------------------------|--------|----------|---------------|
| 19.07.19 | BOCA RIEGO EQUIPADA Boca de riego en arqueta de fundicion, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada. | ud | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 0,600 h. | 10,70 | 6,42 | |
| O01OB195 | Ayudante fontanero | 0,600 h. | 9,92 | 5,95 | |
| P26DE525 | Collarin toma poliprop.D=50 mm. | 1,000 ud | 1,18 | 1,18 | |
| P26RB015 | Boca riego equipada a. fundicion | 1,000 ud | 50,09 | 50,09 | |
| P26WW010 | Pequeño material inst.hidráulic. | 2,000 ud | 0,36 | 0,72 | |
| | | | | | |
| | | Suma la partida | | | 64,36 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 2,57 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 66,93 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 19.07.20 | RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de polietileno y goteros autocompensantes internos, con dispositivo anti-raíces, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir ésta ni los automatismos y controles, totalmente instalado. | m2 | | | |
| O01OB170 | Oficial 1ª Fontanero-Calefactor | 0,050 h. | 10,70 | 0,54 | |
| O01OB195 | Ayudante fontanero | 0,050 h. | 9,92 | 0,50 | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,070 h. | 8,98 | 0,63 | |
| P26RR420 | Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h | 1,000 m. | 0,58 | 0,58 | |
| P26CP320 | Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=50mm | 0,200 m. | 0,93 | 0,19 | |
| P26CP325 | Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=63mm | 0,030 m. | 1,45 | 0,04 | |
| P26CP330 | Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm | 0,010 m. | 2,05 | 0,02 | |
| P26WW010 | Pequeño material inst.hidráulic. | 0,004 ud | 0,36 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | Suma la partida | | | 2,50 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 0,10 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 2,60 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 19.08 | VARIOS | | | | |
| 19.08.01 | BANCO MADERA s/detalle Suministro y colocación de banco rústico, segun detalle, empotrado sobre terreno, instalado. | ud | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 1,000 h. | 23,99 | 23,99 | |
| P29MAA180 | Banco rustico tronco de madera | 1,000 ud | 113,95 | 113,95 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 6,000 ud | 0,51 | 3,06 | |
| | | | | | |
| | | Suma la partida | | | 141,00 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 5,64 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 146,64 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 19.08.02 | BANCO HORM. FORMA CANTO RODADO STONES 02 Suministro y colocación de banco de hormigón reforzado con fibra de vidrio con forma de canto rodado, serie Stones 02 de Concrete o equivalente, en color a definir por la D.F. | ud | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,800 h. | 23,99 | 19,19 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 3,000 ud | 0,41 | 1,23 | |
| P29MB075 | Banco horm. forma canto rodado stones 02 | 1,000 ud | 202,18 | 202,18 | |
| | | | | | |
| | | Suma la partida | | | 222,60 |
| | | Costes indirectos | | 4,00% | 8,90 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 231,50 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| 19.08.03 | PAPELERA HORM. DECAPADO E HIDROFUGADO TIPO PEDRETA DE ESCOFET Suministro y colocación de papelera de hormigón armado decapado e hidrofugado tipo Pedreta de Escofet o equivalente, en color a definir por la D.F. | ud | | | |
| O01A090 | Cuadrilla A | 0,400 h. | 23,99 | 9,60 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 2,000 ud | 0,41 | 0,82 | |
| P29MB205 | Papelera horm. tipo pedreta de escofet | 1,000 ud | 53,39 | 53,39 | |
| | | | | | 63,81 |
| | | | | | 2,55 |
| | | | | | 66,36 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 19.08.04 | CARTEL INFORMATIVO AC. CORTEN Unidad de señalización/información exterior, ejecutada en acero corten con un ancho de toda la pieza de 80 cm y una altura de 123 cm, realizándose la parte superior inclinada a 45°. Con realización de letras sobre impresas en el propio acero corten y realización de imágenes con trespasa rotulado. Fijación al pretil de ac. corten, incluso material de anclaje al terreno, corte, montaje, soldadura y recibido, acabado con cera de abeja. Todo ello diseñado según plano de detalles e indicaciones de la D.F. Unidad totalmente montada. | ud | | | |
| O01B041 | Oficial 1ª Cerrajero | 1,000 h. | 10,52 | 10,52 | |
| O01B042 | Ayudante-Cerrajero | 1,000 h. | 10,06 | 10,06 | |
| P01DW090 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,51 | 0,51 | |
| P13WF017 | Cartel de chapa de ac.corten term.cera abeja | 1,000 m2 | 264,33 | 264,33 | |
| | | | | | 285,42 |
| | | | | | 11,42 |
| | | | | | 296,84 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------|---|-------------|--------|----------------------------|-------------|
| 20 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | |
| 20.01 | PROTECCIONES INDIVIDUALES | | | | |
| 20.01.01 | CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | ud | | | |
| P31IA010 | Casco seguridad homologado | 1,000 ud | 1,17 | 1,17 | |
| | | | | Suma la partida | 1,17 |
| | | | | Costes indirectos | 0,05 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1,22 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.02 | MONO DE TRABAJO Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | ud | | | |
| P31IC090 | Mono de trabajo poliéster-algod. | 1,000 ud | 6,47 | 6,47 | |
| | | | | Suma la partida | 6,47 |
| | | | | Costes indirectos | 0,26 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 6,73 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.03 | TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | ud | | | |
| P31IC100 | Traje impermeable 2 p. P.V.C. | 1,000 ud | 3,53 | 3,53 | |
| | | | | Suma la partida | 3,53 |
| | | | | Costes indirectos | 0,14 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 3,67 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.04 | PAR DE BOTAS DE AGUA Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | ud | | | |
| P31IP010 | Par botas altas de agua (negras) | 1,000 ud | 3,53 | 3,53 | |
| | | | | Suma la partida | 3,53 |
| | | | | Costes indirectos | 0,14 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 3,67 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.05 | PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | ud | | | |
| P31IP020 | Par botas c/puntera/plant. metal | 0,333 ud | 10,58 | 3,52 | |
| | | | | Suma la partida | 3,52 |
| | | | | Costes indirectos | 0,14 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 3,66 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.06 | PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortiza- bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | ud | | | |
| P31IP030 | Par botas aislantes 5.000 V. | 0,333 ud | 15,24 | 5,07 | |
| | | | | Suma la partida | 5,07 |
| | | | | Costes indirectos | 0,20 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 5,27 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|----------|---------|
| 20.01.07 | PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IP040 | Par plantillas resis.perforación | 0,333 ud | 2,01 | 0,67 | |
| | | | | | 0,67 |
| | | | | | 0,03 |
| | | | | | 0,70 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.08 | PAR GUANTES PARA SOLDADOR ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IM040 | Par guantes p/soldador | 0,333 ud | 3,41 | 1,14 | |
| | | | | | 1,14 |
| | | | | | 0,05 |
| | | | | | 1,19 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.09 | PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IM050 | Par guantes aislam. 5.000 V. | 0,333 ud | 16,32 | 5,43 | |
| | | | | | 5,43 |
| | | | | | 0,22 |
| | | | | | 5,65 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.10 | PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. ud Par de guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IM010 | Par guantes de goma látex-antic. | 1,000 ud | 1,05 | 1,05 | |
| | | | | | 1,05 |
| | | | | | 0,04 |
| | | | | | 1,09 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.11 | PAR GUANTES DE USO GENERAL ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IM030 | Par guantes uso general serraje | 1,000 ud | 0,59 | 0,59 | |
| | | | | | 0,59 |
| | | | | | 0,02 |
| | | | | | 0,61 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.12 | PAR GUANTES NITRILLO ALTA-RESIST. ud Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IM025 | Par guantes nitrilo amarillo | 1,000 ud | 1,76 | 1,76 | |
| | | | | | 1,76 |
| | | | | | 0,07 |
| | | | | | 1,83 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 20.01.13 | GAFAS ANTIPOLVO ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA140 | Gafas antipolvo | 0,333 ud | 0,74 | 0,25 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|------------------------------------|
| | | | | | Suma la partida 0,25 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,01 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 0,26 |
| 20.01.14 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA105 | Casco pantalla soldador | 0,200 ud | 5,87 | 1,17 | |
| | | | | | Suma la partida 1,17 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,05 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 1,22 |
| 20.01.15 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS GAFAS CONTRA IMPACTOS ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA120 | Gafas protectoras homologadas | 0,333 ud | 1,17 | 0,39 | |
| | | | | | Suma la partida 0,39 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,02 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 0,41 |
| 20.01.16 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA100 | Pantalla mano seguridad soldador | 0,200 ud | 4,69 | 0,94 | |
| | | | | | Suma la partida 0,94 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,04 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 0,98 |
| 20.01.17 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS MANDIL CUERO PARA SOLDADOR ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IC130 | Mandil cuero para soldador | 0,333 ud | 7,60 | 2,53 | |
| | | | | | Suma la partida 2,53 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,10 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 2,63 |
| 20.01.18 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS PAR DE POLAINAS SOLDADURA ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IP050 | Par polainas para soldador | 0,333 ud | 3,82 | 1,27 | |
| | | | | | Suma la partida 1,27 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 0,05 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA..... 1,32 |
| 20.01.19 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA200 | Cascos protectores auditivos | 0,333 ud | 3,53 | 1,18 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Suma la partida 1,18 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 0,05 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1,23 |
| 20.01.20 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA210 | Juego tapones antiruido silicona | 1,000 ud | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | Suma la partida | 0,58 |
| | | | | Costes indirectos | 0,02 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 0,60 |
| 20.01.21 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA150 | Semi-mascarilla 1 filtro | 0,333 ud | 4,00 | 1,33 | |
| | | | | Suma la partida | 1,33 |
| | | | | Costes indirectos | 0,05 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1,38 |
| 20.01.22 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS FILTRO RECAMBIO MASCARILLA ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31IA160 | Filtro antipolvo | 1,000 ud | 1,05 | 1,05 | |
| | | | | Suma la partida | 1,05 |
| | | | | Costes indirectos | 0,04 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 1,09 |
| 20.01.23 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD m. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,100 h. | 10,34 | 1,03 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31IS470 | Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. | 0,070 ud | 59,58 | 4,17 | |
| P31IS600 | Cuerda nylon 14 mm. | 1,050 m. | 0,95 | 1,00 | |
| | | | | Suma la partida | 7,10 |
| | | | | Costes indirectos | 0,28 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 7,38 |
| 20.01.24 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN ud Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | | | | |
| P31IS060 | Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón | 0,200 ud | 95,73 | 19,15 | |
| | | | | Suma la partida | 19,15 |
| | | | | Costes indirectos | 0,77 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 19,92 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| 20.02 | PROTECCIONES COLECTIVAS | | | | |
| 20.02.01 | VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. | ud | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31CB050 | Valla contención peatones 2,5 m. | 0,200 ud | 31,28 | 6,26 | |
| | | | | | 7,16 |
| | | | | | 0,29 |
| | | | | | 7,45 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.02 | TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² ., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. | ud | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 1,500 h. | 10,34 | 15,51 | |
| O01A050 | Ayudante | 0,750 h. | 9,16 | 6,87 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,500 h. | 8,98 | 4,49 | |
| O01B200 | Oficial 1º Electricista | 0,750 h. | 10,61 | 7,96 | |
| O01B210 | Oficial 2º Electricista | 0,750 h. | 10,35 | 7,76 | |
| P01LT020 | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 45,000 ud | 0,06 | 2,70 | |
| A01MA080 | MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 | 0,020 m3 | 36,39 | 0,73 | |
| A01MA050 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,015 m3 | 38,51 | 0,58 | |
| P02AC020 | Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. | 1,000 ud | 7,57 | 7,57 | |
| P02TC030 | Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm. | 0,500 ud | 1,45 | 0,73 | |
| P31CE040 | Pica cobre p/toma tierra 14,3 | 0,800 m. | 3,37 | 2,70 | |
| P31CE020 | Cable cobre desnudo D=35 mm. | 3,000 m. | 1,73 | 5,19 | |
| P31CE050 | Grapa para pica | 1,000 ud | 0,89 | 0,89 | |
| P15EC020 | Puente de prueba | 1,000 ud | 5,46 | 5,46 | |
| | | | | | 69,14 |
| | | | | | 2,77 |
| | | | | | 71,91 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.03 | CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW. Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. | ud | | | |
| P31CE100 | Cuadro general obra pmáx. 40 kW. | 0,250 ud | 558,83 | 139,71 | |
| | | | | | 139,71 |
| | | | | | 5,59 |
| | | | | | 145,30 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------------------|---------------|
| 20.02.04 | CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. | | | | |
| P31CE160 | Cuadro secundario obra pmáx.40kW | 0,250 ud | 623,60 | 155,90 | |
| | | | | | 155,90 |
| | | | | 4,00% | 6,24 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 162,14 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.05 | TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. | | | | |
| O01A030 | Oficial primera | 0,100 h. | 10,34 | 1,03 | |
| P31CE060 | Transformador seg. 24 1000 W. | 0,200 ud | 92,58 | 18,52 | |
| | | | | | 19,55 |
| | | | | 4,00% | 0,78 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 20,33 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.06 | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31CI010 | Extintor polvo ABC 6 kg. | 1,000 ud | 27,16 | 27,16 | |
| | | | | | 28,06 |
| | | | | 4,00% | 1,12 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 29,18 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.07 | TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 ud Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonces de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P31CA040 | Tapa provisional arqueta 80x80 | 0,500 ud | 18,98 | 9,49 | |
| P01DW020 | Pequeño material | 1,000 ud | 0,41 | 0,41 | |
| | | | | | 11,70 |
| | | | | 4,00% | 0,47 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 12,17 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.08 | PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablonces de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. | | | | |
| O01B010 | Oficial 1ª Encofrador | 0,300 h. | 10,21 | 3,06 | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| P31CB030 | Tablón madera pino 20x7 cm. | 0,015 m3 | 160,28 | 2,40 | |
| P31CB035 | Tabloncillo madera pino 20x5 cm. | 0,004 m3 | 160,28 | 0,64 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|-------------|
| P31CB040 | Tabla madera pino 15x5 cm. | 0,003 m3 | 160,28 | 0,48 | |
| | | | | | 7,93 |
| | | | | | 0,32 |
| | | | | | 8,25 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.09 | MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD | m. | | | |
| | Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31CR010 | Malla plástica stopper 1,00 m. | 0,333 m. | 0,41 | 0,14 | |
| | | | | | 1,04 |
| | | | | | 0,04 |
| | | | | | 1,08 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS | | | | |
| 20.02.10 | BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. | m. | | | |
| | Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P31CB210 | Pasamanos tubo D=50 mm. | 0,520 m. | 2,44 | 1,27 | |
| P31CB040 | Tabla madera pino 15x5 cm. | 0,001 m3 | 160,28 | 0,16 | |
| | | | | | 3,23 |
| | | | | | 0,13 |
| | | | | | 3,36 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03 | SEÑALIZACION | | | | |
| 20.03.01 | CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE | ud | | | |
| | Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | |
| P31SS080 | Chaleco de obras reflectante | 0,200 ud | 10,15 | 2,03 | |
| | | | | | 2,03 |
| | | | | | 0,08 |
| | | | | | 2,11 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03.02 | PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO | ud | | | |
| | Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,150 h. | 8,98 | 1,35 | |
| P31SV120 | Placa informativa PVC 50x30 | 0,333 ud | 3,06 | 1,02 | |
| | | | | | 2,37 |
| | | | | | 0,09 |
| | | | | | 2,46 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03.03 | PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE | ud | | | |
| | Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. | | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P31SV100 | Panel direc. reflec. 165x45 cm. | 0,200 ud | 65,96 | 13,19 | |
| P31SV110 | Soporte panel direc. metálico | 0,200 ud | 8,33 | 1,67 | |
| A01RH060 | HORMIGÓN HM-10/P/40 | 0,064 m3 | 31,96 | 2,05 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| | | | | | 18,71 |
| | | | | | 0,75 |
| | | | | | 19,46 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03.04 | SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE | ud | | | |
| | Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | | | | |
| O01A050 | Ayudante | 0,150 h. | 9,16 | 1,37 | |
| P31SV010 | Señal triang. L=70 cm.reflex. EG | 0,200 ud | 34,22 | 6,84 | |
| P31SV060 | Trípode tubular para señal | 0,200 ud | 15,92 | 3,18 | |
| | | | | | 11,39 |
| | | | | | 0,46 |
| | | | | | 11,85 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03.05 | SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE | ud | | | |
| | Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P31SV030 | Señal circul. D=60 cm.reflex. EG | 0,200 ud | 41,71 | 8,34 | |
| P31SV050 | Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m | 0,200 ud | 6,49 | 1,30 | |
| A01RH060 | HORMIGÓN HM-10/P/40 | 0,064 m3 | 31,96 | 2,05 | |
| | | | | | 13,49 |
| | | | | | 0,54 |
| | | | | | 14,03 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03.06 | SEÑAL STOP I/SOPORTE | ud | | | |
| | Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,200 h. | 8,98 | 1,80 | |
| P31SV040 | Señal stop D=60 cm.oct.reflex. EG | 0,200 ud | 41,71 | 8,34 | |
| P31SV050 | Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m | 0,200 ud | 6,49 | 1,30 | |
| A01RH060 | HORMIGÓN HM-10/P/40 | 0,064 m3 | 31,96 | 2,05 | |
| | | | | | 13,49 |
| | | | | | 0,54 |
| | | | | | 14,03 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03.07 | PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. | ud | | | |
| | Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97. | | | | |
| P31SV090 | Paleta manual 2c. stop-d.obli | 0,500 ud | 7,81 | 3,91 | |
| | | | | | 3,91 |
| | | | | | 0,16 |
| | | | | | 4,07 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.03.08 | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. | m. | | | |
| | Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97. | | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,050 h. | 8,98 | 0,45 | |
| P31SB010 | Cinta balizamiento bicolor 8 cm. | 1,100 m. | 0,02 | 0,02 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Suma la partida 0,47 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 0,02 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 0,49 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04 | INSTALACIONES DE BIENESTAR | | | | |
| 20.04.01 | ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. | m. | | | |
| | Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. | | | | |
| 001B200 | Oficial 1ª Electricista | 0,100 h. | 10,61 | 1,06 | |
| P31CE030 | Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. | 1,100 m. | 1,85 | 2,04 | |
| | | | | Suma la partida 3,10 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 0,12 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 3,22 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.02 | ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. | ud | | | |
| | Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. | | | | |
| P31BA020 | Acometida prov. fonta.a caseta | 1,000 ud | 56,00 | 56,00 | |
| | | | | Suma la partida 56,00 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 2,24 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 58,24 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.03 | ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO | ud | | | |
| | Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. | | | | |
| P31BA030 | Acometida prov. sane.a caseta | 1,000 ud | 293,20 | 293,20 | |
| | | | | Suma la partida 293,20 | |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 11,73 |
| | | | | TOTAL PARTIDA..... | 304,93 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| 20.04.04 | ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,085 h. | 8,98 | 0,76 | |
| P31BC200 | Alq. caseta comedor 7,87x2,33 | 1,000 ud | 91,02 | 91,02 | |
| P31BC220 | Transp.200km.ent.r.y rec.1 módulo | 0,067 ud | 390,07 | 26,13 | |
| | | | | | 117,91 |
| | | | | 4,00% | 4,72 |
| | | | | | 122,63 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.05 | ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,085 h. | 8,98 | 0,76 | |
| P31BC020 | Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90 | 1,000 ud | 56,89 | 56,89 | |
| P31BC220 | Transp.200km.ent.r.y rec.1 módulo | 0,067 ud | 390,07 | 26,13 | |
| | | | | | 83,78 |
| | | | | 4,00% | 3,35 |
| | | | | | 87,13 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.06 | TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31BM070 | Taquilla metálica individual | 0,333 ud | 56,19 | 18,71 | |
| | | | | | 19,61 |
| | | | | 4,00% | 0,78 |
| | | | | | 20,39 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.07 | MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). | | | | |
| O01OA070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31BM080 | Mesa melamina para 10 personas | 0,250 ud | 117,51 | 29,38 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|--|-------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Suma la partida 30,28 |
| | | | | Costes indirectos 4,00% | 1,21 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 31,49 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.08 | BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS | ud | | | |
| | Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). | | | | |
| O010A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31BM090 | Banco madera para 5 personas | 0,500 ud | 58,06 | 29,03 | |
| | | | | Suma la partida | 29,93 |
| | | | | Costes indirectos | 1,20 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 31,13 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.09 | PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR | ud | | | |
| | Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). | | | | |
| O010A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31BM020 | Portarrollos indust.c/cerrad. | 0,333 ud | 12,21 | 4,07 | |
| | | | | Suma la partida | 4,97 |
| | | | | Costes indirectos | 0,20 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 5,17 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.10 | ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS | ud | | | |
| | Espejo para vestuarios y aseos, colocado. | | | | |
| O010A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31BM030 | Espejo vestuarios y aseos | 1,000 ud | 7,65 | 7,65 | |
| | | | | Suma la partida | 8,55 |
| | | | | Costes indirectos | 0,34 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 8,89 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.11 | PERCHA PARA DUCHA O ASEO | ud | | | |
| | Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. | | | | |
| O010A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31BM010 | Percha para aseos o duchas | 1,000 ud | 2,17 | 2,17 | |
| | | | | Suma la partida | 3,07 |
| | | | | Costes indirectos | 0,12 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 3,19 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.12 | DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS | ud | | | |
| | Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). | | | | |
| P31BM100 | Depósito-cubo basuras | 0,500 ud | 32,23 | 16,12 | |
| | | | | Suma la partida | 16,12 |
| | | | | Costes indirectos | 0,64 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | 16,76 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |
| 20.04.13 | JABONERA INDUSTRIAL 1 l. | ud | | | |
| | Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). | | | | |
| O01A070 | Peón ordinario | 0,100 h. | 8,98 | 0,90 | |
| P31BM040 | Jabonera industrial 1 l. | 0,333 ud | 16,81 | 5,60 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 21 | CONTROL DE CALIDAD | | | | |
| 21.01 | CONTROL CERRAMIENTOS, CUBIERTA Y ACABADOS | | | | |
| 21.01.01 | CONTROL EJECUCION CERRAM. Y CUBIERTA | ud | | | |
| | Control de ejecución a nivel normal de cerramientos, cubierta, albañilería y acabados, verificando el cumplimiento del CTE y las normativas que les sea de aplicación, incluyendo el desplazamiento de personal especializado a la obra y la realización de informe final recogiendo los resultados de las inspecciones. | | | | |
| 001OB5201 %25001 | E técn. lab. (personal + equipos) Medios auxiliares | 1,000 h. 1,964 % | 196,37 25,00 | 196,37 49,10 | |
| | | | | | Suma la partida 245,47 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 9,82 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 255,29 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | | |
| 21.01.02 | PRUEBA ESTANQUEDAD CUBIERTA PLANA | ud | | | |
| | Prueba de llenado para comprobar las condiciones de estanqueidad de una cubierta plana (transitable o no) de hasta 50 m2 o fracción, mediante inundación de la cubierta, comprobándose las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente. | | | | |
| 001OB52011 | E técn. lab. (personal + equipos) | 1,000 l | 271,89 | 271,89 | |
| | | | | | Suma la partida 271,89 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 10,88 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 282,77 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | |
| 21.02 | CONTROL DE INSTALACIONES | | | | |
| 21.02.01 | CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INST.FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | ud | | | |
| | Control de ejecución y Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería de la edificación, según el artículo 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2., funcionamiento de la grifería y de los elementos de regulación, así como la verificación de los trazados y secciones de tuberías de los circuitos; incluso emisión del acta de resultados. | | | | |
| 001OB52051 %25001 | E técn. lab. (personal + equipos) Medios auxiliares | 2,000 l 4,229 % | 211,47 25,00 | 422,94 105,73 | |
| | | | | | Suma la partida 528,67 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 21,15 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 549,82 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 21.02.02 | CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA | ud | | | |
| | Prueba completa de la instalación eléctrica interior de la edificación, comprobando los diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos; realizado por personal especializado con emisión del informe. Incluso revisión por parte de la O.C.A. | | | | |
| 001OB5204 %25001 | E técn. lab. (personal + equipos) Medios auxiliares | 4,350 h. 9,199 % | 211,47 25,00 | 919,89 229,98 | |
| | | | | | Suma la partida 1.149,87 |
| | | | | | Costes indirectos 4,00% 45,99 |
| | | | | | TOTAL PARTIDA 1.195,86 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 21.02.03 | CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION CLIMATIZACIÓN Control de ejecución y prueba de funcionamiento de la instalación de climatización, comprobando los diámetros de los conductos, tuberías, sala de máquinas, equipos y sistemas, realizado por personal especializado con emisión del informe. | ud | | | |
| O01OB5203 %25001 | E técn. lab. (personal + equipos) Medios auxiliares | 3,000 h. 6,344 % | 211,47 25,00 | 634,41 158,60 | |
| | | | | | 793,01 |
| | | | | | 31,72 |
| | | | | | 824,73 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | |
| 21.02.04 | CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION CONTRA INCENDIOS Control de ejecución y prueba completa de instalación de protección contra-incendios en la edificación, con comprobación de funcionamiento de los detectores de humo, rociadores automáticos, bocas de incendios, central de alarma, colocación de extintores y demás equipo necesario, todo ello según el CTE DB-SI y norma municipal que le sea de aplicación, incluso emisión del informe correspondiente. | ud | | | |
| O01OB5206 %25001 | E técn. lab. (personal + equipos) Medios auxiliares | 2,000 h. 4,229 % | 211,47 25,00 | 422,94 105,73 | |
| | | | | | 528,67 |
| | | | | | 21,15 |
| | | | | | 549,82 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | |
| 21.02.05 | CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION VOZ Y DATOS Prueba completa de la instalación de voz y datos, incluso emisión del informe. Parámetros de la red: Mapa de conexión. Longitud del cable. Resistencia del cable. Pérdidas de retorno. Atenuación del enlace y de paradiafonía. | ud | | | |
| O01OB52071 %25001 | E técn. lab. (personal + equipos) Medios auxiliares | 1,000 h. 1,813 % | 181,25 25,00 | 181,25 45,33 | |
| | | | | | 226,58 |
| | | | | | 9,06 |
| | | | | | 235,64 |
| | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 01 | ACTUACIONES PREVIAS | | | | | | | |
| 01.01 | m2 DEMOL.F.T.CARTÓN YESO. Demolición de falsos techos realizados con placas de cartón yeso, atornillada a una estructura portante de acero galvanizado o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | Salón de Actos | 1 | 100,50 | 1,04 | | 104,52 | | |
| | | | | | | 104,52 | 3,75 | 391,95 |
| 01.02 | m DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con malla, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, antes de la demolición se cortará con disco de corte los bordes de la zona a demoler, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | ATENCION AMBULATORIA | 1 | 9,70 | | | 9,70 | | |
| | | 1 | 10,40 | | | 10,40 | | |
| | | 3 | 15,00 | | | 45,00 | | |
| | | | | | | 65,10 | 5,34 | 347,63 |
| 01.03 | m2 DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | Pasarela | 1 | 54,00 | | | 54,00 | | |
| | Pasarela | 1 | 28,00 | | | 28,00 | | |
| | | | | | | 82,00 | 3,30 | 270,60 |
| 01.04 | m2 DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA Desmontaje de revestimientos de chapa en fachada, dejando inalterable la estructura metálica, por medios manuales, incluso montaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | Edificio atención ambulatoria- zonas comunes | 1 | 7,00 | 4,00 | | 28,00 | | |
| | Zonas comunes- corta estancia | 1 | 4,27 | 9,00 | | 38,43 | | |
| | | | | | | 66,43 | 4,20 | 279,01 |
| 01.05 | m2 DEMOL.TABIQUE CARTÓN YESO Demolición de tabiques de cartón yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | ZONA COCINAS | | | | | | | |
| | Almacén de viveres | 1 | 3,70 | | 3,60 | 13,32 | | |
| | Entrada a almacen | 1 | 1,00 | | 2,30 | 2,30 | | |
| | Entrada a cuarto fontanería | 1 | 1,00 | | 2,30 | 2,30 | | |
| | Entrada a cámaras | 1 | 1,00 | | 2,30 | 2,30 | | |
| | | | | | | 20,22 | 3,27 | 66,12 |
| 01.06 | m3 DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | Apertura de hueco en fachada | | | | | | | |
| | p26 | 1 | 1,55 | | 2,50 | 3,88 | | |
| | | | | | | 3,88 | 16,83 | 65,30 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---------------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| | TOTAL 01..... | | | | | | | 1.420,61 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | |
| 02.01 | m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte de escombros al vertedero, a cualquier distancia., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, i.p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | Rebaje alrededor de edificios | 1 | 305,00 | 1,50 | 0,30 | 137,25 | | |
| | Apoyo máquinas aire | 1 | 3,00 | 1,20 | 0,40 | 1,44 | | |
| | | | | | | <u>138,69</u> | 2,51 | 348,11 |
| 02.02 | m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y posterior relleno, con carga y transporte de escombros al vertedero, a cualquier distancia., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, i.p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | Bajo Pasarela 1 | 1 | 8,00 | 0,50 | 0,60 | 2,40 | | |
| | | | | | | <u>2,40</u> | 6,98 | 16,75 |
| | TOTAL 02 | | | | | | | 364,86 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 03 | SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 03.01 | m. TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUCT.D=200 Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso con p.p. de piezas especiales, incluso excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. | | | | | | | |
| | Maquinas dew aire | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 11,67 | 233,40 |
| | TOTAL 03 | | | | | | | 233,40 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 04 | CIMENTACION | | | | | | | |
| 04.01 | m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-ba-se de solera, i/extendido y compactado con pisón. | | | | | | | |
| | Apoyo máquinas aire | 1 | 3,00 | 1,20 | 0,10 | 0,36 | | |
| | | | | | | 0,36 | 3,45 | 1,24 |
| 04.02 | m2 BARRERA VAPOR LAM.POLIETILENO. 1mm Aislamiento barrera de vapor realizada con lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, totalmente instalada, i/medios auxiliares y cos-tes indirectos. | | | | | | | |
| | Apoyo máquinas aire | 1 | 3,00 | 1,20 | 0,10 | 0,36 | | |
| | | | | | | 0,36 | 2,35 | 0,85 |
| 04.03 | m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-dos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-ción. Según EHE-08 y DB-SE-C. | | | | | | | |
| | Apoyo máquinas aire | 1 | 3,00 | 1,20 | 0,10 | 0,36 | | |
| | | | | | | 0,36 | 39,52 | 14,23 |
| 04.04 | m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 20 cm.#15x15/6 Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-tasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. | | | | | | | |
| | Apoyo máquinas aire | 1 | 3,00 | 1,20 | | 3,60 | | |
| | | | | | | 3,60 | 13,14 | 47,30 |
| 04.05 | m3 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blan-da, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. | | | | | | | |
| | Bajo Pasarela 1 | 1 | 8,00 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | | |
| | | | | | | 0,40 | 43,22 | 17,29 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 04.06 | <p>m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA</p> <p>Hormigón armado en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, de características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hormigón HA-25/B/32/IIa, Tmáx.32 mm., - Elaborado en central con cualquiera de los cementos propuestos en el P.P.T. del proyecto para este tipo de elementos. - Armado con acero corrugado B 500 S certificado, en posesión de sello CIETSID o la marca N AENOR, elaborado y colocado con una cuantía según planos, con un recubrimiento mínimo de 5 cm sobre el hormigón de limpieza, realizado según detalle en planos, con p.p. de solapes de armaduras, con colocación de separadores prefabricados de hormigón, alambre de atar, despuntes, solapes, grifados, soldaduras y p.p. de medios auxiliares. - Vertido por medios manuales y/o mecánicos, bombeo, nivelación vibrado y curado. - Incluso encofrado y desencofrado en los lugares que sea necesario y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico. Realizado según pliego de condiciones del proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico. <p>NOTA: Las armaduras que forman las parrillas de las zapatas se doblarán en los extremos con patilla de 15 cm en vertical.</p> | | | | | | | |
| | Bajo Pasarela 1 | 1 | 8,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 103,10 | 206,20 |
| | TOTAL 04 | | | | | | | 287,11 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 05 | CUBIERTA | | | | | | | |
| 05.01 | m2 REPASO EN CUBI. ZINC 1,5 mm I/REMA s/ tablero hidrofugo 19 Repaso en Cubierta de zinc, con limpieza de canalones y de todos los elementos, con fijación de placas sueltas a soporte. Medida en proyección horizontal. | | | | | | | |
| | Corta Estancia | 1 | 696,00 | | | | 696,00 | |
| | | -1 | 47,00 | | | | -47,00 | |
| | Urgencias | 1 | 718,00 | | | | 718,00 | |
| | Atención ambulatoria | 1 | 938,00 | | | | 938,00 | |
| | | | | | | | <hr/> | |
| | | | | | | | 2.305,00 | 4,35 |
| | | | | | | | | 10.026,75 |
| 05.02 | m2 CUB.INV. TRANS. PN-1 A SOLAR Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm. de espesor, doble lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; aislamiento térmico de pliestireno extruido de 40 mm; lámina geotextil de de poliéster 115 g/m2, lista para solar con pavimento a elegir. Solución membrana PN-1 Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1. | | | | | | | |
| | Edificio zona común | | | | | | | |
| | techos cubiertas vuelos zona comun | 1 | 6,00 | 1,20 | | | 7,20 | |
| | | 1 | 21,00 | 1,20 | | | 25,20 | |
| | Edificio atención ambulatoria | | | | | | | |
| | techos cubiertas | 1 | 21,00 | 2,00 | | | 42,00 | |
| | | 1 | 9,50 | 2,00 | | | 19,00 | |
| | techos pasarelas | | | | | | | |
| | Pasarela 1 | 1 | 28,00 | | | | 28,00 | |
| | Pasarela 2 | 1 | 52,00 | | | | 52,00 | |
| | | | | | | | <hr/> | |
| | | | | | | | 173,40 | 29,88 |
| | | | | | | | | 5.181,19 |
| | | | | | | | <hr/> | |
| | TOTAL 05 | | | | | | | 15.207,94 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 06 | ALBAÑILERIA | | | | | | | |
| 06.01 | m2 FÁB.LADR.PERF.REV.7cm 1/2 p. Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. | | | | | | | |
| | Bajo Pasarela 1 | 1 | 8,00 | | 1,20 | 9,60 | | |
| | Apoyo máquinas aire | 2 | 3,00 | | 1,80 | 10,80 | | |
| | | | | | | 20,40 | 13,99 | 285,40 |
| 06.02 | m2 TABLERO CERÁM. M-H + 3 cm. MORT/MALLA. Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre fábrica de ladrillo y capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) de 30 mm. de espesor, incluso mallazo electro-soldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm., embebido en la capa de compresión, regleado, medios auxiliares y elementos de seguridad. | | | | | | | |
| | Paso de instalaciones | 1 | 3,50 | 1,00 | | 3,50 | | |
| | | | | | | 3,50 | 12,75 | 44,63 |
| 06.03 | MI MOCHETA 24x12cm. LADRILLO PERFORADO MI. Mocheta de 24x12cm. adosada a muro de cualquier tipo, realizada con ladrillo perforado, de 25x12x7, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir i/pp. de enjarjes, replanteo, roturas, aplomado y nivelación, según NTE-FFL, y MV-201. | | | | | | | |
| | Hueco cuarto fontanería P26 | 2 | 2,35 | | | 4,70 | | |
| | | 2 | 2,25 | | | 4,50 | | |
| | | | | | | 9,20 | 17,72 | 163,02 |
| 06.04 | m. CHAPA DINTEL HUECO 250x8 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 8 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo y pintura de esmalte color a elegir (dos manos), soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A. | | | | | | | |
| | Hueco cuarto fontanería P26 | 2 | 1,65 | | | 3,30 | | |
| | | | | | | 3,30 | 13,60 | 44,88 |
| 06.05 | m2 FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.+ malla MURFOR Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armado horizontalmente con: 2,10 m. x m2. de armadura Murfor RND.5/Z-50 tipo cercha, dispuesta cada 5 hiladas (h=55 cm), incluso 5% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (15 cm) con parte proporcional de ganchos Murfor LHK 304-84 a razón de 1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para control de fisuras según EC6, de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. | | | | | | | |
| | CEGADO DE HUECO | 2 | 1,25 | | 2,35 | 5,88 | | |
| | | | | | | 5,88 | 15,67 | 92,14 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 06.06 | <p>m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m.</p> <p>Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.</p> | | | | | | | |
| | CEGADO DE HUECO | 2 | 1,25 | | 2,35 | 5,88 | | |
| | | | | | | 5,88 | 3,83 | 22,52 |
| 06.07 | <p>m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.</p> <p>Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.</p> | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 9,22 | 9,22 |
| 06.08 | <p>m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. 15+15/46 pp hidrofugo</p> <p>Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., con pp de placa wr en locales humedos, con aislamiento de lana de roca de espesor 50 mm.. i/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, colocación de cercos metalicos, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares, pp de zonas curvadas en rincones realizado segun planos con placa de pladur de 9,5 mm. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.Todos los acabados de los paramentos con placa de yeso laminado tendrán acabado superficial Q3 según EU-ROGYPSUM, Federación Europea de Fabricantes de Yeso</p> | | | | | | | |
| | CEGADO DE HUECO | 2 | 1,25 | | 2,35 | 5,88 | | |
| | | | | | | 5,88 | 15,05 | 88,49 |
| 06.09 | <p>m2 TRASDOSADO DIRECTO 3TP01 - 10mm.</p> <p>Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco), modelo 3TP01, compuesto por: cerramiento completo de suelo a techo, formado por un panel de fibra-yeso de 10 mm. de espesor, con pp de placa wr en locales humedos, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.</p> | | | | | | | |
| | | 1 | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 7,01 | 14,02 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 06.10 | <p>m2 TAB.DOB.2x15+70+15+70+15X2+AISLAMIENTO/64dBA pp hidrofugo</p> <p>Tabique de doble estructura con aislamiento acústico mínimo de 65,5 dBA, formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con una placa de 15 mm colocada en posición intermedia entre ambas perfileras, en el interior de la cámara creada, con un ancho total de 200 mm., con dos paneles aislantes a base lana de roca de ROCKWOOL con un espesor de 80 mm. modelo ROCKPLUS -E- 220. l/p.p. de banda acústica en zonas de la perfilera autoportante en contacto con elementos por donde se pueda producir transmisión de ruidos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares, pp de zonas curvadas en rincones realizado según planos con placa de pladur de 9,5 mm. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN y DB-HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Todos los acabados de los paramentos con placa de yeso laminado tendrán acabado superficial Q3 según EUROGYPSUM, Federación Europea de Fabricantes de Yeso</p> | | | | | | | |
| | Cámaras | 1 | 3,70 | | 3,60 | 13,32 | | |
| | | 3 | 2,25 | | 3,60 | 24,30 | | |
| | Cuarto Fontanería | 1 | 2,10 | | 3,60 | 7,56 | | |
| | Cuarto de Basuras | 1 | 2,90 | | 3,60 | 10,44 | | |
| | SALA DE ESTAR 1 | 1 | 3,20 | | 3,60 | 11,52 | | |
| | | | | | | 67,14 | 40,96 | 2.750,05 |
| 06.11 | <p>ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.</p> <p>Ayuda de albañilería a instalación de electricidad en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.</p> | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 475,11 | 475,11 |
| 06.12 | <p>ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.</p> <p>Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.</p> | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 316,74 | 316,74 |
| 06.13 | <p>ud AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.</p> <p>Ayuda de albañilería a instalación de calefacción en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.</p> | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 422,32 | 422,32 |
| 06.14 | <p>ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES</p> <p>Ayuda de albañilería a instalaciones especiales en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.</p> | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 211,16 | 211,16 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 06.15 | ud AYUDA ALBAÑ. INST. GAS. Ayuda de albañilería a instalación de gas en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 158,37 | 158,37 |
| 06.16 | ud AYUDA ALBAÑ. INST. SOLARES. Ayuda de albañilería a instalación de solares en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 395,93 | 395,93 |
| 06.17 | ud AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICACIONES. Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 105,58 | 105,58 |
| 06.18 | ud AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMATIZACIÓN. Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación en todos los edificios en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 316,74 | 316,74 |
| TOTAL 06..... | | | | | | | | 5.916,32 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-------------|
| 07 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | | | | | | | |
| 07.01 | m2 AISL.TER-ACÚS.P.L.R.50mm.CAM.AIR. Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana roca de ROCKWOOL con un espesor de 50 mm. modelo ROCKPLUS -E-220, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesivo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos. | | | | | | | |
| | CEGADO DE HUECO | 1 | 1,25 | | 2,35 | 2,94 | | |
| | | | | | | 2,94 | 3,32 | 9,76 |
| | TOTAL 07..... | | | | | | | 9,76 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 08 | REVESTIMIENTOS | | | | | | | |
| 08.01 | m2 REVES.PANEL COMPOSITE AL. REYNOBOND DOS CARAS | | | | | | | |
| | Revestimiento de paramentos con paneles composite de aluminio Reynobond con acabado tipo Duragloss 500 ó equivalente, a elegir por la d.f., fijado a estructura de aluminio formando quiebros según planos ó alineados, combinando placas lisas con placas microperforadas de panel Reynolux ó equivalente de 1,2 mm de espesor, con celosías de listones horizontales/verticales de aluminio a modo de estructura auxiliar, realizado todo ellos según planos de acabados y detalles, fijaciones, elementos auxiliares, piezas de arranque y terminación, rejillas de ventilación, totalmente rematado, medido deduciendo huecos. | | | | | | | |
| | Edificio zona común | | | | | | | |
| | Lateral este | 1 | 7,20 | | 5,20 | 37,44 | | |
| | | 1 | 2,00 | | 5,20 | 10,40 | | |
| | Edificio atención ambulatoria | | | | | | | |
| | Lateral oeste | 1 | 21,00 | 0,50 | 6,40 | 67,20 | | |
| | lateral sur incluso vuelta | 1 | 11,40 | 0,50 | 6,40 | 36,48 | | |
| | Interior Patio | 1 | 4,10 | | 3,50 | 14,35 | | |
| | Celosías | | | | | | | |
| | V13' | 1 | 6,00 | | 3,50 | 21,00 | | |
| | V14' | 1 | 3,50 | | 2,50 | 8,75 | | |
| | Recercado Ventanas | | | | | | | |
| | V8 | 2 | 1,50 | 0,30 | | 0,90 | | |
| | | 2 | 0,60 | 0,30 | | 0,36 | | |
| | V13 | 2 | 6,00 | 0,30 | | 3,60 | | |
| | | 2 | 3,50 | 0,30 | | 2,10 | | |
| | V14 | 2 | 3,50 | 0,30 | | 2,10 | | |
| | | 2 | 2,50 | 0,30 | | 1,50 | | |
| | V15 | 2 | 3,00 | 0,30 | | 1,80 | | |
| | | 2 | 1,90 | 0,30 | | 1,14 | | |
| | V16 | 2 | 2,00 | 0,30 | | 1,20 | | |
| | | 2 | 1,90 | 0,30 | | 1,14 | | |
| | | | | | | | 211,46 | 71,15 |
| | | | | | | | | 15.045,38 |
| 08.02 | m2 REVES.PANEL COMPOSITE AL. REYNOBOND UNA CARA | | | | | | | |
| | Revestimiento de paramentos con paneles composite de aluminio Reynobond con acabado tipo Duragloss 500 ó equivalente, a elegir por la d.f., fijado a estructura de aluminio alineado según planos de arquitectura, con placas lisas de panel Reynolux ó equivalente de 1,2 mm de espesor, con celosías de listones horizontales/verticales de aluminio a modo de estructura auxiliar, realizado todo ellos según planos de acabados y detalles, fijaciones, elementos auxiliares, piezas de arranque y terminación, rejillas de ventilación, totalmente rematado, medido deduciendo huecos. | | | | | | | |
| | Edificio zona común | | | | | | | |
| | Lateral este | 1 | 21,00 | | 5,20 | 109,20 | | |
| | lateral norte | 1 | 6,00 | | 5,20 | 31,20 | | |
| | Entrada calderas | 1 | 3,55 | | 5,20 | 18,46 | | |
| | A deducir zona dos caras | -1 | 37,41 | | | -37,41 | | |
| | | -1 | 10,40 | | | -10,40 | | |
| | techos cubiertas vuelos zona comun | 1 | 6,00 | 1,20 | | 7,20 | | |
| | | 1 | 21,00 | 1,20 | | 25,20 | | |
| | Edificio atención ambulatoria | | | | | | | |
| | Interior patio | 1 | 5,15 | | 3,50 | 18,03 | | |
| | | 1 | 5,20 | | 3,50 | 18,20 | | |
| | Lateral oeste | 1 | 21,00 | 0,50 | 6,40 | 67,20 | | |
| | lateral sur incluso vuelta | 1 | 11,40 | 0,50 | 6,40 | 36,48 | | |
| | techos cubiertas | 1 | 21,00 | 2,00 | | 42,00 | | |
| | | 1 | 9,50 | 2,00 | | 19,00 | | |
| | techos pasarelas | | | | | | | |
| | Pasarela 1 | 1 | 28,00 | | | 28,00 | | |
| | Pasarela 2 | 1 | 52,00 | | | 52,00 | | |
| | | | | | | | 424,36 | 48,59 |
| | | | | | | | | 20.619,65 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 08.03 | m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08. | | | | | | | |
| | Bajo Pasarela 1 | 2 | 8,00 | | 1,20 | | 19,20 | |
| | CEGADO DE HUECO | 1 | 1,25 | | 2,35 | | 2,94 | |
| | Apoyo máquinas aire | 2 | 3,00 | | 1,80 | | 10,80 | |
| | | | | | | | 32,94 | 8,18 |
| | | | | | | | | 269,45 |
| 08.04 | m2 REVESTIMIENTO TABLERO DM LACADO CON DISEÑO DE TEXTOS Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de DM lacado de 19 mm. de espesor, acabado en colores fuertes segun d.f., lacado en poliuretano en colores a elegir por la df., incluso impresión de textos con letras en disitintos tamaños, gruesos colores y estilos, según los alzados, enrasado con la carpinteria, y sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con tornilleria a montantes de a. galvanizado de pladur, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. | | | | | | | |
| | Edificio atencion ambulatoria | | | | | | | |
| | foyer salon de actos | 1 | 40,00 | | 3,00 | | 120,00 | |
| | resto | 1 | 3,70 | | | | 3,70 | |
| | | | | | | | 123,70 | 39,79 |
| | | | | | | | | 4.922,02 |
| 08.05 | m2 REVES.F.VIDRIO TIPO VELOGLAS GEL-COAT Revestimiento constituido por capas de fibra de vidrio MAT-450 g/m2 y resina de poliester, imprimación, plastecido de golpes, extendido de cola en toda la superficie, colocación de capa de fibra de vidrio, mano de doblado de cola y terminación con resina de poliester de fibra de vidrio y acabado GEL-coat isostatico parafinado Ral a elegir por la D.F., consiguiéndose así la llamada "pintura armada de alta resistencia". Incluida la fibra de vidrio. | | | | | | | |
| | Edificio corta estancia | | | | | | | |
| | baños | 12 | 2,80 | | 2,60 | | 174,72 | 2 |
| | 2517 | 12 | 2,00 | | 2,60 | | 124,80 | 2 |
| | | 2 | 2,55 | | 2,60 | | 26,52 | 2 |
| | | 2 | 1,90 | | 2,60 | | 19,76 | 2 |
| | Edificio zona común | | | | | | | |
| | vestuarios | 2 | 12,00 | | 3,00 | | 72,00 | |
| | div. vestuarios | 4 | 3,30 | | 3,00 | | 39,60 | |
| | Tabique vestuario | 4 | 2,30 | | 3,00 | | 27,60 | |
| | plonge | 1 | 2,15 | | 3,00 | | 6,45 | |
| | | 1 | 1,70 | | 3,00 | | 5,10 | |
| | | 1 | 2,35 | | 3,00 | | 7,05 | |
| | | 1 | 1,65 | | 3,00 | | 4,95 | |
| | lav. vajillas | 1 | 3,75 | | 3,00 | | 11,25 | |
| | | 1 | 2,50 | | 3,00 | | 7,50 | |
| | | 1 | 3,60 | | 3,00 | | 10,80 | |
| | | 1 | 2,90 | | 3,00 | | 8,70 | |
| | | 2 | 0,10 | | 3,00 | | 0,60 | |
| | Almacén vajillas | 1 | 8,70 | | 3,00 | | 26,10 | |
| | Pasillo zona catering | 2 | 7,00 | | 3,00 | | 42,00 | |
| | | 2 | 1,50 | | 3,00 | | 9,00 | |
| | | 2 | 0,15 | | 3,00 | | 0,90 | |
| | Comedor | 1 | 6,50 | | 3,00 | | 19,50 | |
| | | 1 | 6,45 | | 3,00 | | 19,35 | |
| | | 2 | 9,95 | | 3,00 | | 59,70 | |
| | Aseos masc | 1 | 3,35 | | 2,60 | | 8,71 | |
| | | 1 | 3,45 | | 2,60 | | 8,97 | |
| | | 1 | 2,95 | | 2,60 | | 7,67 | |
| | | 1 | 3,10 | | 2,60 | | 8,06 | |
| | Aseos fem | 1 | 3,56 | | 2,60 | | 9,26 | |
| | | 1 | 2,70 | | 2,60 | | 7,02 | |
| | | 1 | 3,45 | | 2,60 | | 8,97 | |
| | guardería | 1 | 4,40 | | 3,00 | | 13,20 | |
| | | 1 | 5,50 | | 3,00 | | 16,50 | |
| | | 1 | 2,65 | | 3,00 | | 7,95 | |
| | | 1 | 0,60 | | 3,00 | | 1,80 | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | baño zona oeste | 2 | 2,30 | | 2,60 | 11,96 | | |
| | | 2 | 2,10 | | 2,60 | 10,92 | | |
| | Almacén viveres no perec | 2 | 2,70 | | 3,00 | 16,20 | | |
| | | 2 | 2,50 | | 3,00 | 15,00 | | |
| | | | | | | 876,14 | 16,39 | 14.359,93 |
| 08.06 | m2 ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08. | | | | | | | |
| | EDIFICIO ZONAS COMUNES CUARTO DE BASURAS | 2 | 3,05 | | 3,60 | 21,96 | | |
| | | 2 | 2,00 | | 3,60 | 14,40 | | |
| | Almacén General | 1 | 2,90 | | 3,60 | 10,44 | | |
| | Almacén | 2 | 3,70 | | 3,60 | 26,64 | | |
| | | 2 | 1,50 | | 3,60 | 10,80 | | |
| | | | | | | 84,24 | 14,33 | 1.207,16 |
| 08.07 | m2 LIMPIEZA DE TODA LA FACHADA Y TRATAMIENTO IMPEMEABILIZANTE Tratamiento de limpieza de toda la fachada con chorro de agua`presión y detergente neutro, dajándola perfectamente limpia, posterior tratamiento de impermeabilización de toda la fachada con producto neutro y transparente. En las rejás se rasparán, se tratarán con mímio y se darán dos manos de esmalete. /p.p. de medios auxiliares y andamiajes, medido deduciendo huecos. Las esquinas se realizza con cantos vivos. | | | | | | | |
| | Edificio corta estancia | | | | | | | |
| | Alzado sur | 1 | 24,80 | | 6,40 | 158,72 | | |
| | Alzado este | 1 | 12,00 | | 6,40 | 76,80 | | |
| | | 1 | 14,80 | | 6,10 | 90,28 | | |
| | Alzado oeste | 1 | 13,00 | | 6,40 | 83,20 | | |
| | | 1 | 13,30 | | 5,90 | 78,47 | | |
| | Alzado norte | 1 | 27,80 | | 6,70 | 186,26 | | |
| | zona interior | | | | | | | |
| | lateral norte | 1 | 6,45 | | 4,30 | 27,74 | | |
| | Lateral oeste | 1 | 8,10 | | 4,30 | 34,83 | | |
| | Lateral sur | 1 | 7,45 | | 4,30 | 32,04 | | |
| | Lateral este | 1 | 7,10 | | 4,30 | 30,53 | | |
| | Edificio zona común | | | | | | | |
| | Alzado sur | 1 | 14,50 | | 6,20 | 89,90 | | |
| | | 1 | 20,10 | | 6,60 | 132,66 | | |
| | Alzado este | 1 | 20,10 | | 6,70 | 134,67 | | |
| | | 1 | 14,00 | | 6,10 | 85,40 | | |
| | Alzado norte | 1 | 24,20 | | 6,65 | 160,93 | | |
| | Alzado oeste | 1 | 9,00 | | 6,00 | 54,00 | | |
| | | 1 | 13,70 | | 5,70 | 78,09 | | |
| | Zona interior | | | | | | | |
| | lateral norte | 1 | 15,85 | | 4,42 | 70,06 | | |
| | Lateral este | 1 | 15,11 | | 5,00 | 75,55 | | |
| | Lateral sur | 1 | 26,06 | | 4,40 | 114,66 | | |
| | Zona interior | | | | | | | |
| | lateral norte | 1 | 14,26 | | 4,40 | 62,74 | | |
| | lateral oeste | 1 | 2,48 | | 4,40 | 10,91 | | |
| | | 1 | 11,59 | | 4,40 | 51,00 | | |
| | Edificio atención ambulatoria | | | | | | | |
| | Alzado oeste | 1 | 13,80 | | 6,80 | 93,84 | | |
| | | 1 | 18,20 | | 7,00 | 127,40 | | |
| | Alzado sur | 1 | 19,00 | | 6,80 | 129,20 | | |
| | | 1 | 7,70 | | 6,10 | 46,97 | | |
| | Alzado este | 1 | 4,60 | | 6,20 | 28,52 | | |
| | | 1 | 17,20 | | 6,70 | 115,24 | | |
| | | 1 | 13,40 | | 5,80 | 77,72 | | |
| | Alzado norte | 1 | 9,20 | | 6,40 | 58,88 | | |
| | | 1 | 20,80 | | 6,90 | 143,52 | | |
| | Frontal salón actos | 1 | 11,20 | | 7,40 | 82,88 | | |
| | zona interior | | | | | | | |
| | Lateral norte | 1 | 14,26 | | 4,30 | 61,32 | | |
| | Lateral este | 1 | 2,48 | | 4,85 | 12,03 | | |
| | | 1 | 11,59 | | 5,90 | 68,38 | | |
| | Lateral sur | 1 | 10,22 | | 4,65 | 47,52 | | |
| | Lateral oeste | 1 | 9,58 | | 4,80 | 45,98 | | |
| | | 1 | 8,31 | | 4,80 | 39,89 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|-----------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | A deducir | | | | | | | |
| V4 | | -1 | 2,90 | | 2,20 | | | -6,38 |
| V5 | | -1 | 2,60 | | 2,20 | | | -5,72 |
| V12 | | -1 | 1,95 | | 3,00 | | | -5,85 |
| V13 | | -1 | 6,00 | | 3,50 | | | -21,00 |
| V14 | | -1 | 3,50 | | 2,50 | | | -8,75 |
| V15 | | -1 | 3,00 | | 1,90 | | | -5,70 |
| V16 | | -1 | 2,00 | | 1,90 | | | -3,80 |
| V20 | | -1 | 7,00 | | 3,00 | | | -21,00 |
| V21 | | -1 | 10,20 | | 3,00 | | | -30,60 |
| V23 | | -1 | 8,20 | | 2,70 | | | -22,14 |
| V24 | | -1 | 8,00 | | 2,70 | | | -21,60 |
| V25 | | -1 | 6,50 | | 2,70 | | | -17,55 |
| V26 | | -1 | 7,00 | | 2,70 | | | -18,90 |
| V27 | | -1 | 3,10 | | 3,00 | | | -9,30 |
| V28 | | -1 | 3,90 | | 3,00 | | | -11,70 |
| V33 | | -1 | 9,00 | | 3,00 | | | -27,00 |
| V34 | | -1 | 17,70 | | 3,00 | | | -53,10 |
| V35 | | -1 | 9,20 | | 3,00 | | | -27,60 |
| V36 | | -1 | 3,50 | | 3,00 | | | -10,50 |
| | MOCHETAS | | | | | | | |
| V4 | | 2 | 2,90 | 0,30 | | | | 1,74 |
| | | 2 | 2,20 | 0,30 | | | | 1,32 |
| V5 | | 2 | 2,60 | 0,30 | | | | 1,56 |
| | | 2 | 2,20 | 0,30 | | | | 1,32 |
| V12 | | 2 | 1,95 | 0,30 | | | | 1,17 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V13 | | 2 | 6,00 | 0,30 | | | | 3,60 |
| | | 2 | 3,50 | 0,30 | | | | 2,10 |
| V14 | | 2 | 3,50 | 0,30 | | | | 2,10 |
| | | 2 | 2,50 | 0,30 | | | | 1,50 |
| V15 | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| | | 2 | 1,90 | 0,30 | | | | 1,14 |
| V16 | | 2 | 2,00 | 0,30 | | | | 1,20 |
| | | 2 | 1,90 | 0,30 | | | | 1,14 |
| V20 | | 2 | 7,00 | 0,30 | | | | 4,20 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V21 | | 2 | 10,20 | 0,30 | | | | 6,12 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V23 | | 2 | 8,20 | 0,30 | | | | 4,92 |
| | | 2 | 2,70 | 0,30 | | | | 1,62 |
| V24 | | 2 | 8,00 | 0,30 | | | | 4,80 |
| | | 2 | 2,70 | 0,30 | | | | 1,62 |
| V25 | | 2 | 6,50 | 0,30 | | | | 3,90 |
| | | 2 | 2,70 | 0,30 | | | | 1,62 |
| V26 | | 2 | 7,00 | 0,30 | | | | 4,20 |
| | | 2 | 2,70 | 0,30 | | | | 1,62 |
| V27 | | 2 | 3,10 | 0,30 | | | | 1,86 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V28 | | 2 | 3,90 | 0,30 | | | | 2,34 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V33 | | 2 | 9,00 | 0,30 | | | | 5,40 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V34 | | 2 | 17,70 | 0,30 | | | | 10,62 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V35 | | 2 | 9,20 | 0,30 | | | | 5,52 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| V36 | | 2 | 3,50 | 0,30 | | | | 2,10 |
| | | 2 | 3,00 | 0,30 | | | | 1,80 |
| | | | | | | 2.870,89 | 6,45 | 18.517,24 |

08.08 m2 CHAPADO ACERO PINTADO

Chapado de acero pintado de 2 mm. de espesor en superficies planas, s/ estructura auxiliar de a. galvanizado y despiece s/ detalles, i/corte, montaje, soldadura y pulido, así como dos manos de minio y dos de esmalte en color a decidir por la D.F. Terminado.

Edificio corta estancia

Alzado sur 1 24,52 0,23 5,64

Alzado este 1 26,41 0,16 4,23

Alzado norte 1 27,55 0,60 16,53

Alzado oeste 1 26,00 0,13 3,38

Edificio zona común

Alzado sur 1 12,37 0,19 2,35

1 2,25 0,09 0,20

Alzado este 1 33,73 0,48 16,19

Alzado norte 1 4,44 0,27 1,20

1 8,16 0,15 1,22

Alzado oeste 1 8,66 0,17 1,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| | Interior | 1 | 13,45 | | 0,26 | 3,50 | | |
| | Lateral norte | 1 | 15,85 | | 0,23 | 3,65 | | |
| | Lateral este | 1 | 15,11 | | 0,23 | 3,48 | | |
| | Lateral sur | 1 | 17,57 | | 0,23 | 4,04 | | |
| | | 1 | 3,67 | | 0,23 | 0,84 | | |
| | Edificio atención ambulatoria | | | | | | | |
| | Alzado oeste | 1 | 31,82 | | 0,40 | 12,73 | | |
| | Alzado sur | 1 | 26,35 | | 0,82 | 21,61 | | |
| | Alzado este | 1 | 20,58 | | 0,75 | 15,44 | | |
| | | 1 | 15,58 | | 0,27 | 4,21 | | |
| | Frontal salón de actos | 1 | 10,79 | | 0,93 | 10,03 | | |
| | Alzado norte | 1 | 29,55 | | 0,18 | 5,32 | | |
| | interior lateral oeste | 1 | 17,80 | | 0,20 | 3,56 | | |
| | interior lateral sur | 1 | 10,22 | | 0,20 | 2,04 | | |
| | interior lateral norte | 1 | 11,40 | | 0,20 | 2,28 | | |
| | | | | | | 145,14 | 26,00 | 3.773,64 |
| 08.09 | m2 FALSO TECHO MADERA CEMENTO VIROC | | | | | | | |
| | Falso techo exterior de madera-cemento de 10 mm VIROC en color a elegir por la d.f., suspendido de perfilería oculta de acero galvanizado, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos. | | | | | | | |
| | Entrada atención ambulatoria | 1 | 35,00 | | | 35,00 | | |
| | | | | | | 35,00 | 40,22 | 1.407,70 |
| 08.10 | m2 F.TE. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 | | | | | | | |
| | Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 25 mm. de espesor con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. | | | | | | | |
| | Salón de Actos | 1 | 100,50 | 1,04 | | 104,52 | | |
| | | | | | | 104,52 | 27,85 | 2.910,88 |
| 08.11 | m2 REV.MOR.MON.MEC.COTEGRAN 3D | | | | | | | |
| | Revestimiento de paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero de red tridimensional 3D, de Cotegrán, acabado y color a definir por la D.F., aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., ejecutado en dos manos, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y andamiajes, medido deduciendo huecos. Las esquinas se realizarna con cantos vivos. | | | | | | | |
| | CEGADO DE HUECO | 1 | 1,25 | | 2,35 | 5,88 | 2 | |
| | Apoyo máquinas aire | 2 | 3,00 | | 1,80 | 21,60 | 2 | |
| | | | | | | 27,48 | 10,15 | 278,92 |
| | TOTAL 08..... | | | | | | | 83.311,97 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 09 | SOLADOS | | | | | | | |
| 09.01 | m COLOCACIÓN DE TABLERO DE IPE Colocación de tablón macizo de 150x75 de Ipe, en juntas de dilatación. | | | | | | | |
| | CORTA ESTANCIA | | | | | | | |
| | | 1 | 2,10 | | | 2,10 | | |
| | | 1 | 2,90 | | | 2,90 | | |
| | | 1 | 2,30 | | | 2,30 | | |
| | | 1 | 3,35 | | | 3,35 | | |
| | | 1 | 2,60 | | | 2,60 | | |
| | | 1 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | 1 | 2,65 | | | 2,65 | | |
| | | 1 | 2,45 | | | 2,45 | | |
| | | 1 | 2,05 | | | 2,05 | | |
| | | 1 | 1,70 | | | 1,70 | | |
| | | 1 | 2,45 | | | 2,45 | | |
| | | 1 | 2,65 | | | 2,65 | | |
| | | 1 | 1,90 | | | 1,90 | | |
| | | 1 | 3,30 | | | 3,30 | | |
| | ZONA DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | | 1 | 5,65 | | | 5,65 | | |
| | | 1 | 4,20 | | | 4,20 | | |
| | | 1 | 3,10 | | | 3,10 | | |
| | | 1 | 2,25 | | | 2,25 | | |
| | | 1 | 4,75 | | | 4,75 | | |
| | | 1 | 2,90 | | | 2,90 | | |
| | | 1 | 3,50 | | | 3,50 | | |
| | | 1 | 3,85 | | | 3,85 | | |
| | ATENCION AMBULATORIA | | | | | | | |
| | | 1 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | 1 | 2,70 | | | 2,70 | | |
| | | 1 | 3,05 | | | 3,05 | | |
| | | 1 | 2,70 | | | 2,70 | | |
| | | 1 | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | | 1 | 6,05 | | | 6,05 | | |
| | | 1 | 4,05 | | | 4,05 | | |
| | | 1 | 2,60 | | | 2,60 | | |
| | | 1 | 2,75 | | | 2,75 | | |
| | | 1 | 3,15 | | | 3,15 | | |
| | P | 1 | 9,70 | | | 9,70 | | |
| | P | 1 | 10,40 | | | 10,40 | | |
| | | 1 | 4,10 | | | 4,10 | | |
| | | 1 | 4,75 | | | 4,75 | | |
| | | 1 | 4,80 | | | 4,80 | | |
| | | 1 | 8,90 | | | 8,90 | | |
| | | 1 | 9,90 | | | 9,90 | | |
| | | | | | | 152,45 | 20,69 | 3.154,19 |
| 09.02 | m2 PAV. DEP. IMP. CAUCHO 6 mm. Pavimento deportivo sintético para exteriores de 6 mm. de espesor constituido por goma poliisoprenica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado. | | | | | | | |
| | Centro zona común | | | | | | | |
| | Guardería | 1 | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | Edif. corta estancia | | | | | | | |
| | Patio | 1 | 41,00 | | | 41,00 | | |
| | | | | | | 66,00 | 26,56 | 1.752,96 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 09.03 | m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVIM. HORM. JENSEN SI-22 | | | | | | | |
| | Tratamiento superficial sobre superficies de hormigon mediante aplicacion de 1): dos manos de sistema de pigmentacion Jensen SI22 ó equivalente, y 2): dos manos de protector SI22 ó equivalente, aplicado a pistola y posteriormente frotado, a rodillo o manopla, color con la intensidad y efecto a definir por la d.f., no formando película y penetrando en la superficie a tratar, dando un aspecto totalmente natural y mate, con una capacidad de endurecimiento de la superficie tratada de hasta practicamente el doble, con una capacidad impermeabilizante de entre un 85%-100% y una capacidad de penetracion de hasta 1 cm, sobre suelos de hormigón, i/lijado previo y limpieza, mano de imprimación especial, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. | | | | | | | |
| | Edificio Emergencia - Corta Estancia | | | | | | | |
| | Sala de estar 1 | 1 | 31,90 | | | | | 31,90 |
| | Sala de estar 2 | 1 | 40,05 | | | | | 40,05 |
| | Dormitorio doble 1 | 1 | 16,15 | | | | | 16,15 |
| | Dormitorio doble 2 | 1 | 16,75 | | | | | 16,75 |
| | Dormitorio doble 3 | 1 | 16,60 | | | | | 16,60 |
| | Dormitorio doble 4 | 1 | 15,00 | | | | | 15,00 |
| | Dormitorio doble 5 | 1 | 16,05 | | | | | 16,05 |
| | Dormitorio doble 6 | 1 | 17,00 | | | | | 17,00 |
| | Dormitorio doble 7 | 1 | 17,95 | | | | | 17,95 |
| | Dormitorio doble 8 | 1 | 18,85 | | | | | 18,85 |
| | Dormitorio doble 9 | 1 | 19,45 | | | | | 19,45 |
| | Dormitorio doble 10 | 1 | 18,40 | | | | | 18,40 |
| | Dormitorio doble 11 | 1 | 17,85 | | | | | 17,85 |
| | Dormitorio doble 12 | 1 | 17,20 | | | | | 17,20 |
| | Dormitorio Adaptado 13 | 1 | 22,55 | | | | | 22,55 |
| | Dormitorio Adaptado 14 | 1 | 24,10 | | | | | 24,10 |
| | Circulación-Zonas comunes | 1 | 145,90 | | | | | 145,90 |
| | C. inst. agua y sist. solar | 1 | 9,10 | | | | | 9,10 |
| | Pasarela | 1 | 10,75 | | | | | 10,75 |
| | Edificio Zona Común y Guardería | | | | | | | |
| | Guardería | | | | | | | |
| | Acceso a Guardería | 1 | 6,20 | | | | | 6,20 |
| | Zona Común | | | | | | | |
| | Sala Estar Pers. Responsable | 1 | 17,45 | | | | | 17,45 |
| | Dormitorio Pers. Responsable | 1 | 10,40 | | | | | 10,40 |
| | Enfermería | 1 | 16,45 | | | | | 16,45 |
| | Almacén Enfermería | 1 | 4,75 | | | | | 4,75 |
| | Lencería Limpieza | 1 | 4,55 | | | | | 4,55 |
| | Control acceso | 1 | 8,45 | | | | | 8,45 |
| | Almacén gal. | 1 | 12,80 | | | | | 12,80 |
| | Distribuidor | 1 | 7,45 | | | | | 7,45 |
| | Cuadro eléctrico | 1 | 2,35 | | | | | 2,35 |
| | Comedor | 1 | 48,05 | | | | | 48,05 |
| | Cámaras | 1 | 3,65 | | | | | 3,65 |
| | Almacén víveres no perec. | 1 | 9,25 | | | | | 9,25 |
| | Acceso zona instalaciones | 1 | 4,45 | | | | | 4,45 |
| | C. Basuras | 1 | 7,15 | | | | | 7,15 |
| | C. Fontanería | 1 | 4,55 | | | | | 4,55 |
| | Almacén | 1 | 3,45 | | | | | 3,45 |
| | C. Calefacción | 1 | 19,75 | | | | | 19,75 |
| | Acceso vestuarios | 1 | 14,15 | | | | | 14,15 |
| | Lavandería y planchado | 1 | 30,00 | | | | | 30,00 |
| | Almacén prod. limpieza | 1 | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | C. Limpieza | 1 | 4,35 | | | | | 4,35 |
| | Almacén general | 1 | 18,05 | | | | | 18,05 |
| | Circulación-Zonas comunes | 1 | 140,70 | | | | | 140,70 |
| | Pasarela 2 | 1 | 50,60 | | | | | 50,60 |
| | Edificio Atención Ambulatoria | | | | | | | |
| | Zona Acceso | | | | | | | |
| | Hall de Acceso | 1 | 40,50 | | | | | 40,50 |
| | Recepción/Control | 1 | 16,80 | | | | | 16,80 |
| | Zona Administrativa | | | | | | | |
| | Despacho Dirección | 1 | 17,30 | | | | | 17,30 |
| | Despacho Administración | 1 | 19,15 | | | | | 19,15 |
| | Archivo | 1 | 23,40 | | | | | 23,40 |
| | Sala de Reuniones | 1 | 19,25 | | | | | 19,25 |
| | Zona Asistencial | | | | | | | |
| | Despacho Psicólogo/a | 1 | 15,35 | | | | | 15,35 |
| | Despacho Abogado/a | 1 | 14,80 | | | | | 14,80 |
| | Despacho Trabajador/a Social | 1 | 15,00 | | | | | 15,00 |
| | Despacho Educador/a | 1 | 14,80 | | | | | 14,80 |
| | Archivos | 1 | 19,85 | | | | | 19,85 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| | Zona Tránsito y Espera | 1 | 51,15 | | | 51,15 | | |
| | Edificio Atención Ambulatoria | | | | | | | |
| | Aseos | | | | | | | |
| | Acceso Aseos | 1 | 3,60 | | | 3,60 | | |
| | Zona de Servicio | | | | | | | |
| | Salón de Actos | 1 | 100,55 | | | 100,55 | | |
| | Sala Exposiciones | 1 | 39,00 | | | 39,00 | | |
| | Centro de Documentación | 1 | 92,80 | | | 92,80 | | |
| | Aulas de Formación/Talleres | | | | | | | |
| | Aula | 1 | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | Sala del Conocimiento | 1 | 35,55 | | | 35,55 | | |
| | Zona Investigación | | | | | | | |
| | Sala Investigación 1 | 1 | 26,00 | | | 26,00 | | |
| | Sala Investigación 2 | 1 | 28,15 | | | 28,15 | | |
| | Almacén | 1 | 12,65 | | | 12,65 | | |
| | RAC | 1 | 3,75 | | | 3,75 | | |
| | Aseos y Almacén | | | | | | | |
| | Acceso Aseos | 1 | 7,30 | | | 7,30 | | |
| | Almacén | 1 | 16,90 | | | 16,90 | | |
| | Circulación-Zonas comunes | 1 | 74,10 | | | 74,10 | | |
| | Pasarela 1 | 1 | 24,90 | | | 24,90 | | |
| | | | | | | 1.713,20 | 4,46 | 7.640,87 |
| 09.04 | m2 PAVIMENTO VINÍLICO ROLLO 2 mm. ARMSTRONG | | | | | | | |
| | <p>Pavimento vinílico Armstrong en rollo estratificado totalmente flexible constituido por un soporte de composición de vinilo sólido reforzado con poliuretano de 2 mm. de espesor, gama SAFEGUARD SPA modelo a elegir de ARSMTRONG t elevándose 10 cms a modo de zócalo, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, incluso soldadura de juntas en frío, alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada en planta con p.p. de zócalo..</p> | | | | | | | |
| | Edificio Emergencia - Corta Estancia | | | | | | | |
| | Baño dormitorio 1 | 1 | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | Baño dormitorio 2 | 1 | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | Baño dormitorio 3 | 1 | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | Baño dormitorio 4 | 1 | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | Baño dormitorio 5 | 1 | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | Baño dormitorio 6 | 1 | 4,05 | | | 4,05 | | |
| | Baño dormitorio 7 | 1 | 4,25 | | | 4,25 | | |
| | Baño dormitorio 8 | 1 | 4,20 | | | 4,20 | | |
| | Baño dormitorio 9 | 1 | 4,45 | | | 4,45 | | |
| | Baño dormitorio 10 | 1 | 4,05 | | | 4,05 | | |
| | Baño dormitorio 11 | 1 | 4,05 | | | 4,05 | | |
| | Baño dormitorio 12 | 1 | 4,45 | | | 4,45 | | |
| | Baño dormitorio 13 | 1 | 4,85 | | | 4,85 | | |
| | Baño dormitorio 14 | 1 | 4,85 | | | 4,85 | | |
| | Zona Común | | | | | | | |
| | Baño Pers. Responsable | 1 | 4,75 | | | 4,75 | | |
| | Vestuarios masc. | 1 | 17,75 | | | 17,75 | | |
| | Vestuarios fem. | 1 | 19,05 | | | 19,05 | | |
| | | | | | | 102,00 | 20,21 | 2.061,42 |
| 09.05 | m2 PAV.CONTINUO LINOLEO COLORETTE PLUS ARMSTRONG | | | | | | | |
| | <p>Pavimento de linoleo en rollos continuo de COLORETTE PUR de Armstrong, en color a elegir de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Incluso en forrado de peldaños con p.p. de piezas especiales en encuentros. Incluso p.p. de tratamiento superficial protector.</p> | | | | | | | |
| | Edificio Zona Común y Guardería | | | | | | | |
| | Guardería | | | | | | | |
| | Sala de infantil | 1 | 29,50 | | | 29,50 | | |
| | Guardería | 1 | 49,40 | | | 49,40 | | |
| | | | | | | 78,90 | 24,08 | 1.899,91 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 09.06 | m2 PAVIMENTO GOMA EBONY 3 mm. Pavimento goma EBONY DE ARTIGO N004 y 3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. Color azul B207 2 en aseos junto a control. Color naranja Y510 3 en aseo de minusválidos. Color gris G805 2 en aseos junto a consultas. Color gris G805 2 en aseos junto a biblioteca | | | | | | | |
| | Zona Común | | | | | | | |
| | Aseos generales masc. | 1 | 10,10 | | | 10,10 | | |
| | Aseos generales fem. | 1 | 9,25 | | | 9,25 | | |
| | Edificio Atención Ambulatoria | | | | | | | |
| | Aseos | | | | | | | |
| | Aseos Masc. | 1 | 9,10 | | | 9,10 | | |
| | Aseos Femen. | 1 | 8,10 | | | 8,10 | | |
| | Aseos y Almacén | | | | | | | |
| | Aseos Masc. | 1 | 7,90 | | | 7,90 | | |
| | Aseos Femen. | 1 | 7,70 | | | 7,70 | | |
| | Aseo Minusv. | 1 | 3,60 | | | 3,60 | | |
| | | | | | | 55,75 | 22,25 | 1.240,44 |
| 09.07 | m. PELDAÑO HORM.GRIS Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris de 180 cm. de longitud y 30x18 cm. en huella y tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/pp de zanquin s/diseño, i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. | | | | | | | |
| | | 4 | 2,00 | | | 8,00 | | |
| | | | | | | 8,00 | 13,73 | 109,84 |
| 09.08 | m2 PAVIM.GRAV.FINA COLOR e=10cm. Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con gravilla fina seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. | | | | | | | |
| | Patio | 1 | 51,00 | | | 51,00 | | |
| | | | | | | 51,00 | 3,07 | 156,57 |
| 09.09 | m2 PINTURA EPOXI S/CARTÓN YESO Pintura plástica de resinas epoxi antideslizante, dos capas sobre paramentos verticales, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lija de parches. | | | | | | | |
| | Cocina | 1 | 27,50 | | | 27,50 | | |
| | Lavado de vajillas | 1 | 9,85 | | | 9,85 | | |
| | Plunge | 1 | 3,65 | | | 3,65 | | |
| | Almacén de vajillas | 1 | 4,50 | | | 4,50 | | |
| | | | | | | 45,50 | 7,47 | 339,89 |
| 09.10 | m. RODAPIÉ DM 10x1 cm. Rodapié de DM acabado de 10x1 cm., con rebaje en la parte superior del mismo, para colocar emnutido en el parament, lacado en fábrica, clavado en paramentos, emplastecido y repaso de puntillas de fijaciones, medido en su longitud. | | | | | | | |
| | Medicion | 1 | 880,00 | | | 880,00 | | |
| | | | | | | 880,00 | 2,25 | 1.980,00 |
| | TOTAL 09..... | | | | | | | 20.336,09 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|-----------|
| 10 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | | | | | |
| 10.01 | M2 PUERTA PASO LISA ACABADO ESTRATIFICADO M2. Puerta con cercos de acero galvanizado de 1,2mm de grueso con tratamiento de Whas-Primer en su revés y recubierto de vinilo en su cara vista o de acero inoxidable en cualquier acabado, una o dos hojas macizas de 45mm de espesor con interior de aglomerado ligero y bastidor perimetral en madera maciza, acabado de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con mastrado de las llaves o condena en puertas de aseo con apertura de emergencia desde el exterior. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | | |
| | P3 | 3 | 1,80 | | 2,25 | | 12,15 | | |
| | P4 | 26 | 0,93 | | 2,25 | | 54,41 | | |
| | A deducir | -2 | 0,93 | | 2,25 | | -4,19 | | |
| | P5 | 13 | 0,83 | | 2,25 | | 24,28 | 1 | |
| | P8 | 1 | 1,35 | | 2,25 | | 3,04 | | |
| | P9 | 1 | 1,60 | | 2,25 | | 3,60 | | |
| | P10* | 2 | 1,60 | | 2,25 | | 7,20 | | |
| | P12 | 1 | 1,20 | | 2,25 | | 2,70 | | |
| | P13 | 11 | 0,93 | | 2,25 | | 23,02 | | |
| | | | | | | | 126,21 | 84,17 | 10.623,10 |
| 10.02 | M2 FORRO DE PUERTA PASO LISA ACABADO ESTRATIFICADO M2. Forro de Puerta a una de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con mastrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | | |
| | P18 | 1 | 1,30 | | 2,25 | | 5,85 | 2 | |
| | P19 | 1 | 1,50 | | 2,70 | | 8,10 | 2 | |
| | P20 | 1 | 1,90 | | 2,70 | | 10,26 | 2 | |
| | P21 | 1 | 2,60 | | 3,00 | | 15,60 | 2 | |
| | | | | | | | 39,81 | 29,53 | 1.175,59 |
| 10.03 | M2 PUERTA PASO LISA ACABADO ESTRATIFICADO FORMANDO DUELAS M2. Puerta de bastidor de acero con aislamiento interior rígido de 50mm y forrado de ambas caras con tablero fenólico tipo Formica para exteriores formando duelas mediante fresados de 1,5mm. Herrajes y remates en acero inoxidable. Tirador según diseño en acero inoxidable mate. Con taladros en la parte inferior según diseño de planos. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con mastrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | | |
| | P23 | 1 | 1,10 | | 2,25 | | 2,48 | | |
| | p22 | 1 | 0,90 | | 2,25 | | 2,03 | | |
| | | | | | | | 4,51 | 106,16 | 478,78 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 10.04 | <p>M2 PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. ACABADO ESTRATIFICADO</p> <p>M2. Puerta metálica cortafuegos de una hoja o dos., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, i.p.p. de cierra puertas de Dorma modelo oculto ITS-96 , y selector de cierre oculto DOR-MA SR 392 en puertas de hojas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con maestrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería).</p> | | | | | | | |
| | P1 | 14 | 0,95 | | 2,25 | | 29,93 | |
| | P2 | 1 | 1,80 | | 2,25 | | 4,05 | |
| | P6 | 1 | 1,35 | | 2,25 | | 3,04 | |
| | P7 | 4 | 0,93 | | 2,25 | | 8,37 | |
| | P11 | 1 | 1,20 | | 2,25 | | 2,70 | |
| | P14 | 1 | 1,60 | | 2,25 | | 3,60 | |
| | sobra | 1 | 3,66 | | 2,25 | | 8,24 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 59,93 | 139,64 | 8.368,63 |
| 10.05 | <p>M2 PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. ACABADO ESTRATIFICADO APERTURA ELECTROCI</p> <p>M2. Puerta metálica cortafuegos de una hoja o dos., homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, i.p.p. de cierra puertas de Dorma modelo oculto ITS-96 , y selector de cierre oculto DOR-MA SR 392 en puertas de hojas, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado de las dos caras chapado con laminado estratificado tipo "Formica" o similar en color a elegir por la D.F. Las puertas dibujadas con una franja vertical llevarán dos tipos de laminado, uno liso en color y otro tipo Decometal M4749 de Formica. Herrajes en acero inoxidable. Incluso cerradura con maestrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería). Con apertura desde el exterior mediante apertura electromecánico, colocado en recepción, incluso cableado y pulsador. Totalmente funcionando.</p> | | | | | | | |
| | P2 | 1 | 1,80 | | 2,25 | | 4,05 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,05 | 164,29 | 665,37 |
| 10.06 | <p>M2 PUERTA PASO DM LACADA Y SERIGRAFIADA</p> <p>Puerta con cercos de madera maciza de haya, hojas macizas de 45mm de espesor con interior de aglomerado ligero y bastidor perimetral en madera maciza, acabado de las dos caras en panel DM 22 mm lacado y serigrafiado según diseño. Se ejecutarán de modo que queden enrasadas, con cercos ocultos hacia el pasillo. Herrajes en acero inoxidable, con bisagras ocultas la de apertura hacia el pasillo. Incluso cerradura con maestrado de las llaves. (incluso recibido de albañilería).</p> | | | | | | | |
| | P15 | 5 | 0,85 | | 2,10 | | 8,93 | |
| | P16 | 3 | 1,70 | | 2,10 | | 10,71 | |
| | P23 CAMARAS | 3 | 1,00 | | 2,20 | | 6,60 | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| | | | | | | 26,24 | 72,31 | 1.897,41 |
| 10.07 | M2 P.P.CABINA TRESPA Puerta de cabina y partes fijas en aseos realizada con paneles fenólicos tipo TRESPA en color a definir por D.F. incluso herrajes de acero inoxidable y elementos de sujeción. (incluso recibido de bañilería). | | | | | | | |
| | Zona de Emergenica | | | | | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | 3,45 | | 2,20 | 7,59 | | |
| | | 2 | 1,50 | | 2,20 | 6,60 | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 2,95 | | 2,20 | 6,49 | | |
| | | 2 | 1,50 | | 2,20 | 6,60 | | |
| | Aseo masculino | 1 | 3,30 | | 2,20 | 7,26 | | |
| | | 1 | 1,25 | | 2,20 | 2,75 | | |
| | mamp uri | 1 | 1,20 | | 2,20 | 2,64 | | |
| | Aseo Femenino | 1 | 2,75 | | 2,20 | 6,05 | | |
| | | 1 | 1,40 | | 2,20 | 3,08 | | |
| | Baño Enfermería | 1 | 1,10 | | 2,20 | 2,42 | | |
| | ATENCIÓN AMBULATORIA | | | | | | | |
| | Aseo masculino Arriba | 1 | 2,35 | | 2,20 | 5,17 | | |
| | | 1 | 1,50 | | 2,20 | 3,30 | | |
| | Aseo Femenino Arriba | 1 | 3,00 | | 2,20 | 6,60 | | |
| | | 1 | 1,00 | | 2,20 | 2,20 | | |
| | Aseo masculino Abajo | 1 | 1,90 | | 2,20 | 4,18 | | |
| | | 1 | 0,50 | | 2,20 | 1,10 | | |
| | | 1 | 0,70 | | 2,20 | 1,54 | | |
| | Aseo Femenino Abajo | 1 | 2,05 | | 2,20 | 4,51 | | |
| | | 1 | 1,60 | | 2,20 | 3,52 | | |
| | CORTA ESTANCIA | | | | | | | |
| | Dormitorios | 12 | 0,80 | | 2,20 | 21,12 | | |
| | | | | | | 104,72 | 84,25 | 8.822,66 |
| 10.08 | m2 MAMPARA PANELES MOVILES ABEDUL BARN. Mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicable, realizada por doble tablero de DM 10mm chapado en abedul, aislamiento interior de lana mineral de 80 mm, con fresados de 2mm para marcar líneas horizontales cada 15cms y fijado a estructura, espesor total 10cms. Todo el conjunto barnizado, con cerco, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de abedul macizos 70x10 mm. en ambas caras, guías klein ocultas, herrajes de colgar y de cierre de a. inox. para las zonas practicable, canteo macizo de paneles con listones de ABEDUL de 100x50 mm, montada y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | Edificio atención ambulatoria | | | | | | | |
| | P24 | 1 | 8,20 | | 3,00 | 24,60 | | |
| | Fijo Salón de actos | 1 | 4,80 | | 0,50 | 2,40 | | |
| | | | | | | 27,00 | 81,76 | 2.207,52 |
| 10.09 | ud TOPE ALUMINIO APERTURA PUERTAS Tope de apertura de puertas, con carcasa de acero inoxidable cilíndrico con arandela superior de neopreno, incluso fijación con taco y tirafondo al pavimento. | | | | | | | |
| | P3 | 3 | | | | 3,00 | | |
| | P4 | 26 | | | | 26,00 | | |
| | P5 | 13 | | | | 13,00 | | |
| | P8 | 1 | | | | 1,00 | | |
| | P9 | 1 | | | | 1,00 | | |
| | P10 | 2 | | | | 2,00 | | |
| | P12 | 1 | | | | 1,00 | | |
| | P13 | 11 | | | | 11,00 | | |
| | P1 | 14 | | | | 14,00 | | |
| | P2 | 2 | | | | 2,00 | | |
| | P6 | 1 | | | | 1,00 | | |
| | P7 | 2 | | | | 2,00 | | |
| | P11 | 1 | | | | 1,00 | | |
| | P14 | 1 | | | | 1,00 | | |
| | P15 | 5 | | | | 5,00 | | |
| | P16 | 3 | | | | 3,00 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|------------------|
| | P18 | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | P19 | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | P20 | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | P21 | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 304,85 | |
| 10.10 | m2 FTE.ARM.CORR.DM LACADO Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que estén en mal estado y repasos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 53,81 | |
| 10.11 | m2 FTE. ARMMAL. LISO H.PINO LACADO. Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que estén en mal estado y repasos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 33,82 | |
| 10.12 | m2 FTE.ARM.CORR.-ABATIBLE DM LACADO Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que estén en mal estado y repasos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 910,62 | |
| 10.13 | m2 FTE. ARM. DM LACADO. Repaso de Frente de armario existente consistente en comprobación de herrajes sustitución de los que estén en mal estado y repasos de lacado si fuesen necesarios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 23,22 | |
| TOTAL 10..... | | | | | | | | | 35.565,38 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 11 | CARPINTERIA METALICA/VIDRIOS | | | | | | | |
| 11.01 | m2 PUERTA TEMPL.INC.10 mm. Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., incluso p/p de herrajes, pernios, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, totalmente instalada. Los tiradores se realizarán según dibujo de plantas en acero inoxidable mate. Se colocarán vinilos para señalización según diseño de la D.F. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | |
| | P28 | 1 | 0,60 | | 2,25 | 1,35 | | |
| | P29 | 1 | 2,90 | | 2,80 | 8,12 | | |
| | C4 | 1 | 0,70 | | 3,05 | 2,14 | | |
| | HERRAJES Y EMBELLECEDORES | | | | | | | |
| | P28 | 1 | 1,50 | | 2,25 | 0,34 | .7 | |
| | C1 | 1 | 0,85 | | 3,00 | 0,26 | .7 | |
| | C2 | 1 | 0,85 | | 3,00 | 0,26 | .7 | |
| | C3 | 1 | 0,85 | | 3,00 | 0,26 | .7 | |
| | C4 | 1 | 1,80 | | 3,00 | 0,54 | .7 | |
| | | | | | | 13,27 | 137,13 | 1.819,72 |
| 11.02 | M2 FORRO DE PUERTA METALICA REYNOBOND M2 Forro de puertas realizadas con subestructura de aluminio y panel composite tipo reynobond similar a los utilizados en fachada y quedando enrasadas en su composición. Recercado integral del hueco desde la cara exterior de fachada hasta la cara interior del paramento mediante marco decorativo de chapa de acero, pintado en color a elección de la DF. Herrajes de acero inoxidable. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | |
| | P27 | 1 | 1,75 | | 2,50 | 4,38 | | |
| | | | | | | 4,38 | 89,07 | 390,13 |
| 11.03 | M2 FORRADO DE PUERTA METALICA REYNOBOND Y CAMBIAR POSICIÓN Cambiar de posición puerta existe y forrar la misma con subestructura de aluminio y panel composite tipo reynobond similar a los utilizados en fachada y quedando enrasadas en su composición. Recercado integral del hueco desde la cara exterior de fachada hasta la cara interior del paramento mediante marco decorativo de chapa de acero, pintado en color a elección de la DF. Herrajes de acero inoxidable. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | |
| | P26 | 1 | 1,22 | | 2,35 | 2,87 | | |
| | | | | | | 2,87 | 118,50 | 340,10 |
| 11.04 | M2 TOLDO MANUAL VERTICAL SOLTIS 96 Toldo de sistema enrollable caída vertical fabricado en tejido SOLTIS 96 con todos sus accesorios y perfiles de aluminio lacado en color y toda su tornillería de acero inoxidable, accionamiento manual mediante giro de manivela. Totalmente instalado en hueco | | | | | | | |
| | V9 | 1 | 2,20 | | 1,20 | 2,64 | | |
| | V10 | 2 | 1,60 | | 1,20 | 3,84 | | |
| | V11 | 4 | 1,80 | | 1,20 | 8,64 | | |
| | V18 | 2 | 1,80 | | 1,20 | 4,32 | | |
| | V19 | 2 | 1,76 | | 1,20 | 4,22 | | |
| | | | | | | 23,66 | 37,85 | 895,53 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 11.05 | m2 PUERTA. ABATIBLE AL. ANODIZADO COR-70 CC R.T.P Carpintería de aluminio anodizado en el mismo color que el existente en la obra, en puerta abatibles, con rotura de puente térmico con perfil de la casa CORTIZO, serie COR-70 CC, compuesta por cerco, fijos, hoja, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | |
| | V31 | 1 | 1,20 | | 3,50 | 4,20 | | |
| | | | | | | 4,20 | 158,53 | 665,83 |
| 11.06 | m2 VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE CORT-60 Carpintería de aluminio anodizado en el mismo color que el existente en la obra, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general perfiles cor-60 R.T.P de Cortizo,, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | |
| | V30 | 1 | 2,44 | | 3,50 | 8,54 | | |
| | | 1 | 2,44 | | 3,50 | 8,54 | | |
| | | | | | | 17,08 | 57,08 | 974,93 |
| 11.07 | m2 P.BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 2 H. CORT-60 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas abatibles de 2 hojas para acristalar, sistema cor-60 R.T.P. de Cortizo compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. (incluso recibido de albañilería). | | | | | | | |
| | Edificio atención ambulatoria V34 | 1 | 3,45 | | 3,05 | 10,52 | | |
| | | | | | | 10,52 | 132,87 | 1.397,79 |
| 11.08 | m2 TOLDO HORIZONTAL DICKSON SYMPNONY Toldo horizontal de la casa Dickson modelo Symphony, color a decidir por la DF., incluso estructura auxiliar motores, totalmente instalado. | | | | | | | |
| | Patio | 1 | 8,50 | 7,50 | | 63,75 | | |
| | | | | | | 63,75 | 69,46 | 4.428,08 |
| 11.09 | m2 MOSQUITERA FIJA FORMADA POR MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO LACADO Y TELA DE HILOS DE POLIÉSTER Suministro y montaje de mosquitera fija de la cada Gimenez Ganga, formada por marco de perfiles de aluminio lacado en el color de la carpintería, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Totalmente montada y probada. Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales. | | | | | | | |
| | V1 | 2 | 1,95 | | 1,45 | 5,66 | | |
| | V2 | 12 | 1,60 | | 1,45 | 27,84 | | |
| | V4 | 1 | 2,90 | | 2,20 | 6,38 | | |
| | V5 | 1 | 2,60 | | 2,20 | 5,72 | | |
| | | | | | | 45,60 | 31,96 | 1.457,38 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 11.10 | UD SUSTITUCIÓN DE MANILLAS Sustitución de elementos de apertura de ventanas por manillas do- tadas de cerradura. | | | | | | | |
| | | 14 | | | | 14,00 | | |
| | | | | | | 14,00 | 19,80 | 277,20 |
| TOTAL 11..... | | | | | | | | <u>12.646,69</u> |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 12 | CERRAJERIA | | | | | | | |
| 12.01 | m. ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm. Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., así como protección trasera en aros cada 50 cm. incluso recibido de albañilería. | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 20,90 | 62,70 |
| 12.02 | m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con DOBLE pasamanos circular de diámetro 50 mm y pilastras de 50x12 mm. cada 120 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enrasado con la losa, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de albañilería). | 2 | 6,80 | | | 13,60 | | |
| | zona corta estancia | | | | | 13,60 | 78,84 | 1.072,22 |
| 12.03 | m2 ENTRAMADO 30x30/30x2 GALV. Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. | 1 | 3,00 | | 1,80 | 5,40 | | |
| | Apoyo máquinas aire | | | | | 5,40 | 45,48 | 245,59 |
| TOTAL 12..... | | | | | | | | 1.380,51 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 13 | VIDRIOS | | | | | | | |
| 13.01 | m2 D.L.STADIP 6+6/10/6+6 Acristalamiento doble formado por doble vidrio laminar de 6+6 mm. y cámara de aire deshidratada de 10 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, así como pp. de vinilos de señalización traslucidos, pp de perfiles conformados en frío de acero inoxidable, de 1 mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero inoxidable de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluso recibido de albañilería), incluso colocación de junquillos. | | | | | | | |
| | V30 | 1 | 2,44 | | 3,50 | 8,54 | | |
| | | 1 | 2,44 | | 3,50 | 8,54 | | |
| | V31 | 1 | 1,20 | | 3,50 | 4,20 | | |
| | edificio corta estancia | | | | | | | |
| | V25 | 1 | 0,90 | | 2,50 | 2,25 | | |
| | Edificio atención ambulatoria | | | | | | | |
| | V34 | 1 | 3,45 | | 3,05 | 10,52 | | |
| | | | | | | | 34,05 | 74,01 |
| | | | | | | | | 2.520,04 |
| 13.02 | m2 POLICARB.CEL.FACHADA. 10 mm. OPAL Acristalamiento de fachada con plancha celular de policarbonato pal plastic coloreado de 10 mm. de espesor, colocado en formación de paramentos curvos o lisos, Modelo Danpalon 2000 de la casa Texcane-Hurre de la casa Pal Plastic, incluso cortes de plancha y perfilaría de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres (montantes) perfiles de anclaje inferior y superior, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. | | | | | | | |
| | Guardería | 2 | 11,10 | | 3,00 | 66,60 | | |
| | | 2 | 14,50 | | 3,00 | 87,00 | | |
| | Puertas | 2 | 4,50 | | 3,00 | 27,00 | | |
| | Edificio zona comun sala de exposición * | | | | | | | |
| | *** Pasarelas | | | | | | | |
| | Pasarela edif. zona comun-atención amb. | | | | | | | |
| | V31 | 2 | 6,90 | | 3,50 | 48,30 | | |
| | | -2 | 1,20 | | 3,50 | -8,40 | | |
| | V32 | 2 | 6,81 | | 3,50 | 47,67 | | |
| | Pasarela edif zona comun - edif corta estancia | | | | | | | |
| | V29 | 2 | 7,80 | | 3,50 | 54,60 | | |
| | V30 | 2 | 2,75 | | 3,50 | 19,25 | | |
| | | 2 | 2,45 | | 3,50 | 17,15 | | |
| | | | | | | | 372,47 | 57,49 |
| | | | | | | | | 21.413,30 |
| 13.03 | m2 ESPEJO PLATEADO 5 mm. Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. | | | | | | | |
| | habitaciones | 14 | 0,90 | | 0,90 | 11,34 | | |
| | vestuarios | 2 | 2,30 | | 0,90 | 4,14 | | |
| | aseos zona control | 1 | 2,10 | | 0,90 | 1,89 | | |
| | | 1 | 2,83 | | 0,90 | 2,55 | | |
| | guardería | 1 | 1,90 | | 0,90 | 1,71 | | |
| | enfermería | 1 | 0,90 | | 0,90 | 0,81 | | |
| | atencion ambulatoria | 1 | 2,50 | | 0,90 | 2,25 | | |
| | | 1 | 2,05 | | 0,90 | 1,85 | | |
| | | 1 | 2,33 | | 0,90 | 2,10 | | |
| | | 1 | 1,60 | | 0,90 | 1,44 | | |
| | | | | | | | 30,08 | 39,11 |
| | | | | | | | | 1.176,43 |
| | TOTAL 13..... | | | | | | | 25.109,77 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 14 | PINTURAS | | | | | | | |
| 14.01 | m2 PINTU.PLÁSTICA LISA | | | | | | | |
| | Pintura plástica lisa semi-mate en blanco roto con pp. de paramentos en color fuerte, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado. | | | | | | | |
| | EN VERTICALES | | | | | | | |
| | CORTA ESTANCIAS | | | | | | | |
| | Sala de estar 1 | 1 | 24,30 | | 3,00 | | 72,90 | |
| | Sala de estar 2 | 1 | 25,35 | | 3,00 | | 76,05 | |
| | Dormitorio doble 1 | 1 | 19,90 | | 3,00 | | 59,70 | |
| | Dormitorio doble 2 | 1 | 20,25 | | 3,00 | | 60,75 | |
| | Dormitorio doble 3 | 1 | 20,15 | | 3,00 | | 60,45 | |
| | Dormitorio doble 4 | 1 | 19,25 | | 3,00 | | 57,75 | |
| | Dormitorio doble 5 | 1 | 19,85 | | 3,00 | | 59,55 | |
| | Dormitorio doble 6 | 1 | 20,40 | | 3,00 | | 61,20 | |
| | Dormitorio doble 7 | 1 | 20,90 | | 3,00 | | 62,70 | |
| | Dormitorio doble 8 | 1 | 21,25 | | 3,00 | | 63,75 | |
| | Dormitorio doble 9 | 1 | 21,55 | | 3,00 | | 64,65 | |
| | Dormitorio doble 10 | 1 | 21,00 | | 3,00 | | 63,00 | |
| | Dormitorio doble 11 | 1 | 21,00 | | 3,00 | | 63,00 | |
| | Dormitorio doble 12 | 1 | 21,55 | | 3,00 | | 64,65 | |
| | Dormitorio Adaptado 13 | 1 | 23,00 | | 3,00 | | 69,00 | |
| | Dormitorio Adaptado 14 | 1 | 23,55 | | 3,00 | | 70,65 | |
| | Pasillo Comin | 1 | 82,85 | | 3,00 | | 248,55 | |
| | A pasarela | 1 | 4,50 | | 3,00 | | 13,50 | |
| | | 1 | 3,90 | | 3,00 | | 11,70 | |
| | | 1 | 1,90 | | 3,00 | | 5,70 | |
| | | 1 | 3,25 | | 3,00 | | 9,75 | |
| | EDIFICIO ZONAS COMUNES | | | | | | | |
| | Zona Común | | | | | | | |
| | Sala Estar Pers. Responsable | 1 | 17,70 | | 3,00 | | 53,10 | |
| | Dormitorio Pers. Responsable | 1 | 13,80 | | 3,00 | | 41,40 | |
| | Enfermería | 1 | 16,40 | | 3,00 | | 49,20 | |
| | Control acceso | 1 | 12,10 | | 3,00 | | 36,30 | |
| | Almacén gral. | 1 | 14,50 | | 3,00 | | 43,50 | |
| | Distribuidor | 1 | 12,95 | | 3,00 | | 38,85 | |
| | Cuadro eléctrico | 1 | 6,55 | | 3,00 | | 19,65 | |
| | Acceso vestuarios | 1 | 26,05 | | 3,00 | | 78,15 | |
| | Acceso zona instalaciones | 1 | 9,80 | | 3,00 | | 29,40 | |
| | Pasillo | 1 | 16,40 | | 3,00 | | 49,20 | |
| | Circulación-Zonas comunes- guae | 1 | 48,18 | | 3,00 | | 144,54 | |
| | Acceso a Guadería | 1 | 10,60 | | 3,00 | | 31,80 | |
| | Sala Infantil | 1 | 12,40 | | 3,00 | | 37,20 | |
| | EDIFICIO ATENCIÓN AMBULATORIA | | | | | | | |
| | Fondo de Zona Administrativa Y Zonas comunes | 1 | 71,20 | | 3,00 | | 213,60 | |
| | Despacho Dirección | 1 | 17,05 | | 3,00 | | 51,15 | |
| | Sala de Reuniones | 1 | 17,50 | | 3,00 | | 52,50 | |
| | Zona Asistencial | | | | | | | |
| | Despacho Psicólogo/a | 1 | 16,10 | | 3,00 | | 48,30 | |
| | Despacho Abogado/a | 1 | 15,35 | | 3,00 | | 46,05 | |
| | Despacho Trabajador/a Social | 1 | 16,60 | | 3,00 | | 49,80 | |
| | Despacho Educador/a | 1 | 16,05 | | 3,00 | | 48,15 | |
| | Archivos | 1 | 19,00 | | 3,00 | | 57,00 | |
| | Edificio Atención Ambulatoria | | | | | | | |
| | Acceso Aseos | 1 | 8,40 | | 3,00 | | 25,20 | |
| | Zona de Servicio | | | | | | | |
| | Salón de Actos | 1 | 32,60 | | 4,90 | | 159,74 | |
| | Sala Exposiciones | 1 | 4,70 | | 3,00 | | 14,10 | |
| | Centro de Documentación | 1 | 38,45 | | 5,00 | | 192,25 | |
| | | 4 | 0,40 | | 5,00 | | 8,00 | |
| | Aulas de Formación/Talleres | | | | | | | |
| | Aula | 1 | 21,85 | | 3,00 | | 65,55 | |
| | Sala del Conocimiento | 1 | 24,05 | | 3,00 | | 72,15 | |
| | Zona Investigación | | | | | | | |
| | Sala Investigación 1 | 1 | 22,00 | | 3,00 | | 66,00 | |
| | Sala Investigación 2 | 1 | 23,05 | | 3,00 | | 69,15 | |
| | Almacén | 1 | 17,90 | | 3,00 | | 53,70 | |
| | RAC | 1 | 7,90 | | 3,00 | | 23,70 | |
| | Aseos y Almacén | | | | | | | |
| | Acceso Aseos | 1 | 13,75 | | 3,00 | | 41,25 | |
| | Almacén | 1 | 18,45 | | 3,00 | | 55,35 | |
| | | | | | | 3.383,93 | 2,39 | 8.087,59 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 14.02 | m2 PINTURA EPOXI S/CARTÓN YESO Pintura plástica de resinas epoxi antideslizante, dos capas sobre paramentos verticales, lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. | | | | | | | |
| | Cocina | 1 | 23,65 | | 3,00 | 70,95 | | |
| | | | | | | 70,95 | 7,47 | 530,00 |
| TOTAL 14..... | | | | | | | | 8.617,59 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 15 | RESIDUOS | | | | | | | |
| 15.01 | Ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | | | | | | | |
| | Ud. de Gestión de todos los Residuos de Construcción, demolición, restos en la parcela, obra nueva y movimientos de tierra consistentes en: | | | | | | | |
| | *Retirada en contenedores de 3 m3 de todos los residuos de acero en obra a planta de valorización situada a la distancia necesaria, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | | | |
| | * Retirada en contenedores de 1 m3 de todos los residuos de áridos y piedras a planta de valorización situada a la distancia necesaria, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen total incluso el esponjamiento. | | | | | | | |
| | * Retirada en contenedor de 3 m3 de todos los residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a la distancia que fuese necesaria, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | | | |
| | * Retirada de todos los residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a la distancia que fuese necesaria, incluso carga con medios mecánicos. Medido todo el peso en bascula. | | | | | | | |
| | * Retirada en contenedores de 1 m3 de todos los residuos mixtos, a planta de valorización situada a la distancia que fuese necesaria, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen total incluso el esponjamiento. | | | | | | | |
| | * Retirada de tierras inertes a vertedero autorizado situado a la distancia que fuese necesaria, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado. | | | | | | | |
| | * Retirada de cualquier elemento resultante de la demolición o de las obras nuevas a vertedero autorizado situado a la distancia que fuese necesaria, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Incluso elementos potencialmente peligrosos. Medido el volumen esponjado. | | | | | | | |
| | En todos los precios está incluido el canon de gestión de residuos. | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 4.861,53 | 4.861,53 |
| | TOTAL 15..... | | | | | | | 4.861,53 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 16 | VARIOS | | | | | | | |
| 16.01 | ml MOSTRADOR DE CONTROL | | | | | | | |
| | MI. de Mostrador de control formado por: subestructura de apoyos y cierre de mostrador realizada con tablero DM 40mm, barnizado mate, mueble cajonera realizado en tablero DM, barnizado mate, pieza superior de mostrador de madera maciza de IPE 40mm tratado con ceras y aceites tipo Jensen y revestimiento de paramentos verticales con plancha de metacrilato 6 mm en colores fuertes a elección de la DF, colocada mediante fijación oculta. Todo ejecutado según planos de carpintería y directrices de la D.F. | | | | | | | |
| | zona comun | 1 | 3,86 | | | | 3,86 | |
| | | 1 | 2,80 | | | | 2,80 | |
| | zona atencion ambulatoria | 1 | 4,00 | | | | 4,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,66 | 168,38 | 1.794,93 |
| 16.02 | ud MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESIBILIDAD | | | | | | | |
| | Ud complementaria de accesibilidad consistente en Medios de Apoyo a la Comunicación Oral que a continuación se describen: en Zona Corta Estancia en los Dormitorios adaptados: bucle magnético de baja dispersión y sistema de aviso luminoso de puerta, en las Salas de estar un bucle magnético de baja dispersión, en la Zona Común en el Comedor: bucle magnético de baja dispersión, en la Guardería y sala infantil: bucle magnético de baja dispersión, en Recepción y control: bucle magnético de mostrador, en la Zona Atención Ambulatoria en Recepción y control: bucle magnético de mostrador. | | | | | | | |
| | Colocación de vinilos en los vidrios en las zonas indicadas por la D.F. | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 1,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 2.505,10 | 2.505,10 |
| 16.03 | m2 PANEL CAMARA DE REFRIGERACIÓN 80 | | | | | | | |
| | Panel en cámara de refrigeración mediante paneles de 80 mm. de espesor, con unión mediante perfil machihembrado simple, formado 2 láminas de Chapa lacada con una protección de zinc de 200 grs/m2. El revestimiento exterior es de 5 micras de imprimación y 20 micras de pintura poliester, calidad alimentaria y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 80 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, conjunto curva sanitaria de 40 x 40 en verticales y techo. Totalmente instalada. | | | | | | | |
| | Camara de frio 1 | 2 | 1,80 | | | 3,00 | 10,80 | |
| | | 2 | 2,25 | | | 3,00 | 13,50 | |
| | | 2 | 1,80 | 2,25 | | | 8,10 | |
| | Camara de frio 2 | 2 | 2,25 | | | 3,00 | 13,50 | |
| | | 2 | 1,80 | | | 3,00 | 10,80 | |
| | | 2 | 1,80 | 2,25 | | | 8,10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 64,80 | 40,13 | 2.600,42 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 16.04 | m2 PANEL CAMARA DE CONGELACIÓN 120 Panel en cámara de congelación mediante paneles de 120 mm. de espesor, la unión se realizará mediante perfil machihembrado doble, con masillas de estanqueidad. La unión de los paneles incorporará una junta sanitaria de PVC ensamblada en el proceso de fabricación, para evitar posteriores sellados con silicona a pie de obra., formado 2 láminas de Chapa lacada con una protección de zinc de 200 grs/m2. El revestimiento exterior es de 5 micras de imprimación y 20 micras de pintura poliéster, calidad alimentaria y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 120 mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, conjunto curva sanitaria de 40 x 40 en verticales y techo. Totalmente instalada. | | | | | | | |
| | Cámara de Congelacion | 2 | 2,25 | | | 3,00 | 13,50 | |
| | | 2 | 1,65 | | | 3,00 | 9,90 | |
| | | 2 | 2,25 | 2,65 | | | 11,93 | |
| | | | | | | | 35,33 | 50,62 |
| | | | | | | | | 1.788,40 |
| 16.05 | UD PUERTA FRIGORIFCA DE 0,62X0,80 LACADA Puerta frigorífica de 0,62x0,80 lacada en blanco para encastra en panel hasta 120mm y 200mm para temperatura de conservación. Totalmente instalada en paneles | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | 2,00 | 457,92 |
| | | | | | | | | 915,84 |
| 16.06 | UD PUERTA CONGELACIÓN DE 0,62X0,80 LACADA Puerta frigorífica pivotante de dimensiones 0,60x0,80 acabados en aluminio lacado blanco para temperatura de congelación. Totalmente instalada en paneles | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,00 | 664,56 |
| | | | | | | | | 664,56 |
| 16.07 | UD MASTIL BANDERA TUBO AC. GALV. 9m Mástil de acero galvanizado de alta resistencia de 9 metros. Incluso pomo superior, driza y tope de retención. | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | | 3,00 | 26,37 |
| | | | | | | | | 79,11 |
| 16.08 | UD BASE EMPOTRAR MASTIL BANDERA Base para empotrar mástil realizado mediante excavación para cimentación de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., hormigón en masa HM-20, así como carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | | 3,00 | 54,33 |
| | | | | | | | | 162,99 |
| | TOTAL 16..... | | | | | | | 10.511,35 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 17 | INSTALACIONES | | | | | | | |
| 17.01 | INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | | | | | | | |
| 17.01.01 | ud PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION Puesta en funcionamiento del sistema de climatización y de ventilación instalado, con colocación de los termostatos existentes, carga de gas en los sistemas y puesta a punto de los mismos, con pruebas de funcionamiento incluido, interconexión eléctrico y enclavamiento entre sistema de climatización y ventilación. estimado en el 10 % del valor total de los sistemas instalados. incluyendo p.p. de pequeño material y mano de obra, instalado, funcionando y probado según RITE. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 6.833,57 | 6.833,57 |
| 17.01.02 | ud MAQ. PARTIDA TX20KV de DAIKIN, 2,60 KW/frío Unidad partida con unidad interior split con etiqueta de eficiencia energética refrigeración/calefacción A++/A++ de 2.600 W, en frío y 3.500 W, en calor, modelo TX20KV, de DAIKIN, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de interconexión eléctrica y de mando, material de fijación, grúa telescópica para su colocación, si fuera preciso, con pieza curva para expulsión del aire al exterior en sentido lateral y demás elementos necesarios, totalmente instalado y funcionando. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 607,01 | 607,01 |
| TOTAL 17.01..... | | | | | | | | 7.440,58 |
| 17.02 | INSTALACIÓN DE CALEFACION | | | | | | | |
| 17.02.01 | ud CALDERA CHAPA DE ACERO MOD. CPA 130 DE ROCA DE 130.000 Kcal/h Caldera de chapa de acero de 130.000 kcal/h, para calefacción por gas, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas, conexiones de seguridad, carga y vaciado, aislamiento de las tuberías, instalada y funcionando. | 1 | 0,150 | | | 0,150 | | |
| | | | | | | 0,15 | 3.171,94 | 475,79 |
| 17.02.02 | ud CENTRAL REG. 4 FACHADAS CONDICIONES EXTERNAS Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores de 4 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, totalmente instalada. | | | | | | | |
| | Por zonas | 2 | | | | 2,000 | | |
| | | | | | | 2,00 | 1.328,75 | 2.657,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 17.02.03 | ud ELEMENTO ALUMINIO MOD. EUROPA H=60 108 kcal/h. Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. | 454 | | | | 454,000 | | |
| | | | | | | 454,00 | 10,09 | 4.580,86 |
| 17.02.04 | m2 CALEF. SUELO RADIANTE SIN MORTERO Calefacción por suelo radiante sistema , con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado , sobre placa base , con grapas para sujeción del tubo, banda perimetral, colectores premontados (provistos de válvula micrométrica, detentor, purgador, termómetro y grifo de descarga), aditivo para mortero y sistema de regulación (con válvula motorizada de tres vías, sonda exterior, sonda de impulsión, programador horario semanal y centralita de regulación). Totalmente instalado (no incluye equipo de producción de calor). | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 24,78 | 24,78 |
| 17.02.05 | ud PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RADIADORES EXISTENTES. P.A. de Comprobación y ajuste de radiadores instalados para su prueba y legalización según RITE. | 12 | | | | 12,00 | | |
| | | | | | | 12,00 | 4,43 | 53,16 |
| TOTAL 17.02..... | | | | | | | | 7.792,09 |
| 17.03 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y A.C.S. | | | | | | | |
| 17.03.01 | ud PANEL SOLAR A.C.S. DE 2,32m2 SD SRV-2.3 Panel solar para producción de Agua Caliente, de 2,32 m2. de 38 Kg. de peso, conteniendo 1,36 litros de fluido, presión de trabajo 6,0 Bar, presión de prueba 10 bar, con 4 conexiones a 3/4" y presión de trabajo 8 bar, instalado sobre superficie de cubierta mediante estructura soporte de acero galvanizado con elementos de conexión, incluyendo racores, valvulas de corte, pulgador, etc., pp. de dissipador de energia sobrante por convección con valvula termostatica de desvio de 3 vias, incluso transporte, montaje y conexionado, con p.p. de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha . | 5 | | | | 5,000 | | |
| | | | | | | 5,00 | 420,16 | 2.100,80 |
| 17.03.02 | UD CIRCUITO PRIMARIO, PANELES-INTERACUMULADORES Circuito de distribución cerrado para 10 paneles y 1 interacumuladores de 1.500 litros, incluyendo sistema de tuberias de cobre aisladas para exterior con coquilla de espuna elastomerica de ø35 mm, vaso de expansión, doble bomba de circulación valvulas de equilibrado, llaves de corte, valvula de llenado, fluido caloportador etc. totalmente instalada y funcionando | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.137,03 | 1.137,03 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 17.03.03 | ud CENTRAL SOLAR DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS Central solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumuladores, con dispositivo antihielo. Programable on 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. 4 entrads de sondas, 2 salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de teperatura, p.p. de instalación electrica hasta bateria de captadores y acumuladores, con montaje incluido pruebas de funcionamiento y puesta en marcha S/CTE-DB-HE4 | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 338,94 | 338,94 |
| 17.03.04 | ud CALDERA DE CONVERSACION A GAS THEMA CONDENS AS 25 Caldera de solo calefacción de 25 KW, marca Saunier Duval, modelo THEMA CONDENS AS 25, para apoyo del A.C.S. de la producción solar. instalado y funcionando. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.643,01 | 1.643,01 |
| 17.03.05 | ud ACUMULADOR A.C.S. 800 l. Depósito acumulador de A.C.S. capacidad 800 l. fabricado en acero vitrificado S/DIN 4753 para acumulación de agua caliente, calorifugado con aislamiento de más de 50mm con poliuretano de alta densidad, diseñado para protección catódica contra la corrosión, temperatura de 10 a 50°C, , red tuberías, y kit a la salida compuesto por valvula mezcladora, sensores de temperatura, actuador y circuito electronico para control, etc. totalmente instalado. | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.045,99 | 1.045,99 |
| 17.03.06 | ud EQUIPO DE PROTECCION CONTRA LA LEGIONELA Equipo automatico programable de protección contra la legionela, para incorporar a deposito acumulador, instalado,comprobado y funcionando. | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 209,34 | 209,34 |
| 17.03.07 | ud ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.2 1/2" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 166,29 | 166,29 |
| 17.03.08 | ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 259,29 | 259,29 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|----------|------------------|
| 17.03.09 | m. TUBERÍA POLIETILENO 63 mm.2 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4. | 1 | 94,00 | | | 94,00 | | | |
| | | | | | | 94,00 | 9,55 | 897,70 | |
| 17.03.10 | m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4" Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4. Incluso la excavación de la zanja | 1 | 130,00 | | | 130,00 | | | |
| | Riego huerto | | | | | 130,00 | 5,10 | 663,00 | |
| 17.03.11 | ud DEPOSITO DE 3.000 LITROS Suministro y colocación de depósitos de PVC (3 unidades de 1.000l), con capacidad total para 3.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" totalmente montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, sin incluir la tubería de abastecimiento. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | 1,00 | 417,99 | 417,99 | |
| 17.03.12 | ud GRUPO PRESIÓN 12 m3/h y H=30 m. c/variador de velocidad Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 12 m3/h y 30 m. de altura manométrica, con velocidad variable, modelo AP-HI-B/15-2 formado por 2 electrobomba de 2, CV a 380 V, con variador de velocidad, presión constante de EBARA , e instalación de válvula de retención, manguito antivibratorio, llaves de corte de esfera, deposito de 20 litros con valvula de control HI-DRO INVERTER, manometro, colector común de impulsión, banca da metalica para soporte, incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de acero galvanizado, entre los distintos elementos, totalmente instalado y funcionando, sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | 1,00 | 2.270,04 | 2.270,04 | |
| TOTAL 17.03..... | | | | | | | | | 11.149,42 |
| 17.04 | INSTALACIÓN DE GAS | | | | | | | | |
| 17.04.01 | ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm. Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de zanja, totalmente terminada. | 1 | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1,00 | 238,06 | 238,06 | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|-----------------|
| 17.04.02 | ud ARMARIO REGULACION Y MEDIDA G-25 EN MPB. hasta 40m3/h C/MÁX Conjunto de armario de regulacion y medida (sin contador) para gas, de M.P.B. Q hasta 40 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario normalizado. Totalmente montado lincluyendo p.p. de pequeño material y mano de obra. | 1 | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1,00 | 605,79 | 605,79 | |
| 17.04.03 | ud BATERÍA 1 CONTADOR PARA LECTURA INTERNA G-25 1 contador interno para control de los consumo en calefacción modelo G-25 instalado. | 1 | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1,00 | 755,89 | 755,89 | |
| 17.04.04 | m. TUBERÍA PE D=40 mm.SDR 11 Tubería de polietileno de D=40 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión, excavación y reposición de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea. | 140 | | | | 140,000 | | | |
| | | | | | | 140,00 | 8,23 | 1.152,20 | |
| 17.04.05 | m. TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. | 8 | 10,00 | | | 80,00 | | | |
| | | | | | | 80,00 | 2,51 | 200,80 | |
| 17.04.06 | m. TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. | 2 | 10,000 | | | 20,000 | | | |
| | | | | | | 20,00 | 2,55 | 51,00 | |
| 17.04.07 | ud INSTALACION ELECTROVÁLVULAS PARA GAS. Instalación de electroválvula, de gas de 3/4" y 1,1/2" 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente instalada. | 4 | | | | 4,000 | | | |
| | | | | | | 4,00 | 513,08 | 2.052,32 | |
| 17.04.08 | ud REGULADORES O ESTABILIZAROS DE GAS PARA APARATOS Reguladores y estabilizadores para aparatos de consumo de gas, instalado y probados a la presión de prueba | 9 | | | | 9,000 | | | |
| | uno por aparato | | | | | 9,00 | 81,85 | 736,65 | |
| TOTAL 17.04..... | | | | | | | | | 5.792,71 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 17.05 | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD | | | | | | | |
| 17.05.01 | UD ARO EMPOTRAR LED 3W 3000 °K Aro para empotrar de LED con 3 W, 3.000 °K, modelo DALI o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT | 26 | | | | 26,00 | | |
| | | | | | | 26,00 | 15,46 | 401,96 |
| 17.05.02 | ud ARO MINI DOWNLIGHT DWL LED, 8 W, 720 LM DE BEGHELLI Mini Downlight LED empotrado de 8 W, 720 lm, 3000 K, modelo DWL LED de BEGHELLI o equivalente con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado probado y funcionando, según REBT. | 18 | | | | 18,00 | | |
| | | | | | | 18,00 | 16,24 | 292,32 |
| 17.05.03 | ud ARO VELAZQUEZ, 18 W, 1.440 LM DE GOPILED Aro Downlight LED, 18 W, 1.440 lm, 3000 K, modelo VELAZQUEZ de GOPILED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | 33 | | | | 33,00 | | |
| | | | | | | 33,00 | 16,87 | 556,71 |
| 17.05.04 | ud ARO VELAZQUEZ, 24 W, 1.920 LM DE GOPILED Aro Downlight LED, 24 W, 1.920 lm, 3000 K, modelo VELAZQUEZ de GOPILED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | 6 | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 21,26 | 127,56 |
| 17.05.05 | ud ARO DOWNLIGHTS 24W 3000 °K 2.000 LUM. MOD LUGO Aro Downlights para empotrar de LED de 24 W, 3.000 °K, 2.000 lum. mod. LUGO o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT | 136 | | | | 136,00 | | |
| | | | | | | 136,00 | 40,58 | 5.518,88 |
| 17.05.06 | ud PLAFÓN LED MOD. GEO LED, 20 W, 1650 LM DE BEGHELLI Plafón LED, 20 W, 1.650 lm, 3.000 K, modelo GEO LED de BEGHELLI o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | 42 | | | | 42,00 | | |
| | | | | | | 42,00 | 26,29 | 1.104,18 |
| 17.05.07 | ud LUMINARIA ESTANCA LED ECO, 36W, 3150 LM, DE EFECTO LED Pantalla estanca de 26 W, 3.150 lm, modelo LED ECO de EFECTO LED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT. | 10 | | | | 10,00 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 17.05.08 | ud LUMINARIA ESTANCA LED ECO, 48W, 3500 LM, DE EFECTO LED Pantalla estanca de 48 W, 3.500 lm, modelo LED ECO de EFECTO LED o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexasiónado, probado y funcionando, según REBT. | 23 | | | | 10,00 | 22,48 | 224,80 |
| | | | | | | 23,00 | | |
| 17.05.09 | ud DOWNLIGHT KA42EB LED FLOOD, 43W, 4.400 LM DE SPITLER Aro Downlight LED de empotrar, 43 W, 4.400 lm, 3000 K, modelo KA42EB LED FLOOD de SPITLER o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexasiónado, probado y funcionando, según REBT. | 5 | | | | 23,00 | 31,91 | 733,93 |
| | | | | | | 5,00 | | |
| 17.05.10 | ud LUMINARIA SUSPENDIDA VENERE PRO M, 50W, 7000 LM DE IMOON Luminaria suspendida de aluminio fundido a presión, con recubrimiento de polvo disipador de calor activa y pasiva. Con alimentador electrónico de alta eficiencia y reflector "MIRO" plata de alto rendimiento. Óptica 90 °, con 50 W, 7.000 lúmenes. Modelo VENERE PRO M de IMOON o equivalente, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexasiónado, probado y funcionando, según REBT. | 7 | | | | 5,00 | 150,72 | 753,60 |
| | | | | | | 7,00 | | |
| 17.05.11 | ud SUPERNOVA XS 330, 22W, 2.600 LM. DELTA Luminaria adosada de superficie modelo SUPERNOVA XS 330 (274 87 3224) dotada de LED de 22 W, 3.000 ° K, con unas prestaciones de 2.600 Lúmenes, de DELTA LIGHT, instalada, probada y funcionando según R.E.B.T. | 9 | | | | 7,00 | 342,36 | 2.396,52 |
| | | | | | | 9,00 | | |
| 17.05.12 | ud SUPERNOVA 4583, 34W, 4.400 LM. DELTA Luminaria adosada de superficie modelo SUPERNOVA 4583 (274 95 45 83) dotada de LED de 34 W, 3.000 ° K, con unas prestaciones de 4.400 Lúmenes, de DELTA LIGHT, instalada, probada y funcionando según R.E.B.T. | 7 | | | | 9,00 | 372,12 | 3.349,08 |
| | | | | | | 7,00 | | |
| 17.05.13 | ud RC532B LED25S, 25W, 2500 LM DE PHILIPS Luminaria empotrada 25W, 2.500 lm, modelo RC532B LED 25S de PHILIPS o equivalente, con parte proporcional tapas y parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexasiónado, probado y funcionando, según REBT. | 15 | | | | 7,00 | 431,04 | 3.017,28 |
| | | | | | | 15,00 | | |
| | | | | | | 15,00 | 262,93 | 3.943,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 17.05.14 | <p>ud CORELINE SM120VLED37S, 40,5W, 3.700 LM + ACCES. SUSPEN. DE PHILI</p> <p>Luminaria suspendida con tecnología LED, de 40,5 W, 3.700 lm, modelo Core Line SM120V LED 37S de PHILIPS o equivalente, incluye kit de suspensión, con parte proporcional de circuito de alimentación, pequeño material y mano de obra, instalado, conexionado, probado y funcionando, según REBT.</p> | 18 | | | | 18,00 | | |
| | | | | | | 18,00 | 134,36 | 2.418,48 |
| 17.05.15 | <p>m LINEA DE ACOMETIDA</p> <p>Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm² Al. XLPE 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores bajo tubería decaplas doble capa color rojo de Ø225mm, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.</p> | 1 | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | | | | | | 40,00 | 19,38 | 775,20 |
| 17.05.16 | <p>ud EQUIPO DE MEDIDA Y PROTECCION X/5, 200 A</p> <p>Equipo de protección y medida para ubicación en exterior, conteniendo, marco y puerta metálica normalizada ENDESA, módulo para equipo de medida D.T. y Máx. X/5, con espacio para contador digital multifunción preparado para D.T. y Máxima (a alquilar) y 3 transformadores de intensidad 200 A junto con protección de bases fusible de 400 A. y fusibles calibrados de 315 A. así como p.p. de pequeño material y mano de obra, instalados y funcionando, incluido verificación de contadores.</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 343,19 | 343,19 |
| 17.05.17 | <p>m LÍNEA SUBTERRANEA DE AL RZ1-K (AS) 4X(1X240MM2) B/TUBO Ø225MM</p> <p>Línea de B.T. subterránea, realizada con conductor de aluminio en RZ1-K(AS) de 0,6-1 KV. y una sección de 4x(1x240mm²), canalizado bajo tubería coarrugada doble capa tipo decaplas de Ø200mm, con p.p. de pequeño material de conexión y mano de obra. así como interconexiones con C.T. y cuadro de medida y protección. Instalada y funcionando. Incluso la excavación de la zanja</p> | | | | | | | |
| | Derivacion individual | 1 | 145,00 | | | 145,00 | | |
| | | | | | | 145,00 | 14,99 | 2.173,55 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 17.05.18 | <p>ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION</p> <p>Cuadro general de protección, conteniendo todas las protecciones contra sobreesfuerzos, de las líneas que parten a los distintos edificios que conforman la parcela, así como de la batería de condensadores a situar en las inmediaciones del cuadro, reflejadas en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de las líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 400 A regulado a 315 A. de 35 KA de P.d. C.</p> <p>1 PIA de 4 x 250 A 22 KA.</p> <p>2 PIAs de 4x160A A 22 KA de P.d.C.</p> <p>1 PIAs de 4x100 A.</p> <p>1 Analizador de redes</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 3.075,29 | 3.075,29 |
| 17.05.19 | <p>m LINEA 4x35mm2 RZ1-K(AS)</p> <p>Línea empotrada de de 0,6-1KV., libre de halogeno tipo RZ1-K(AS), de 4 x 35mm2 + T.T. bajo tubería coarrugada libre de halogeno de 50 mm. de Ø, instalada incluso con p.p. de pequeño material y mano de obra.</p> | | | | | | | |
| | a batería de condensadores | 1 | 6,000 | | | 6,000 | | |
| | a CU. A.A. | 1 | 6,000 | | | 6,000 | | |
| | A maq. A.A. exterior | 1 | 50,000 | | | 50,000 | | |
| | | | | | | 62,00 | 17,64 | 1.093,68 |
| 17.05.20 | <p>ud BATERIA DE CONDENSADORES DE ESCALONES DE 30 KVAR</p> <p>Batería de condensadores, incluyendo interruptory transformador de núcleo partido mod. std 3-37,5 - 440 de CIRCUTOR, con p.p. de pequeño material auxiliar y mano de obra, así como material de fijación y sustentación, instalada y conexionada.</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 820,09 | 820,09 |
| 17.05.21 | <p>m LINEA 3*(1*240mm2)+120mm2 AL XLPE SUBT. B/TUBOØ225mm</p> <p>Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. XLPE 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores bajo tubería deca-plas doble capa color rojo de Ø225mm, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.</p> | | | | | | | |
| | Derivación exterior a CU. edificio | 1 | 60,000 | | | 60,000 | | |
| | | | | | | 60,00 | 19,38 | 1.162,80 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 17.05.22 | ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A. Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. | | | | | | | |
| | entrada edificio | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 77,23 | 77,23 |
| 17.05.23 | m LINEA 4x150mm2 RZ1-K(AS) Línea empotrada de de 0,6-1KV., libre de halogeno tipo RZ1-K(AS), de 4 x 150mm2 + T.T. bajo tuberia coarrugada decaplas de 225 mm. de ø, instalada incluso con p.p. de pequeño material y mano de obra. | | | | | | | |
| | Entrada derivacion a edificio | 1 | 5,000 | | | 5,000 | | |
| | | | | | | 5,00 | 51,41 | 257,05 |
| 17.05.24 | ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO GENERAL DE EDIFICIO A y B Puesta en funcionamiento de Cuadro general existente para proteccion de edificios A y B, con protección contra contactos indirectos, sobrecargas y sobretensiones de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema electrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos 1 Interruptor general de 4 x 250A 22 KA 7 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 2 diferencial de 4x25x30 mA 1 diferencial de 4x40x30mA 1 PIA de 4x100 A 3 PIAs de 4x63 A 3 PIAs de 4 x 40 A 2 PIAs de 4x32 A 2 PIAs de 4x25 A 10 PIAs de 2x16 A 11 PIAs de 2x10 A 5 PIAs de 2x2 A 1 Descargador de sobretensiones 1 Conmutador manual 1 autotransformador con separador de circuito de 250 VA 3 Contactores para control de encendido 1 reloj astronomico para control del alumbrado exterior 2 contactores con enclavamiento para conmutación | | | | | | | |
| | General de edificios A y B | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 360,50 | 360,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 17.05.25 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO PARA CLIMATIZACION</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para climatizacion de los edificios A. y B, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema electrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 100 A 3 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 1 diferencial de 4x100x300 mA 1 PIA de 4x80 A 1 PIA de 4x20 A 8 PIAs de 2x16 A 1 contactor de 4x100 A. con enclavamiento</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 55,83 | 55,83 |
| 17.05.26 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO COCINA</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para zona cocina, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema electrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 63 A 7 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 1 diferencial de 4x40x300 mA 1 diferencial de 4x25x300 mA 1 PIA de 4x25 A 2 PIA de 4x16 A 7 PIAs de 2x16 A 6 PIAs de 2 x 10 A</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 63,41 | 63,41 |
| 17.05.27 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO LAVANDERIA</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para lavandería, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema electrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 40 A 4 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 1 Diferencial de 4x25x300mA 2 Diferenciales de 4x40x300 mA 2 PIAs de 2x10 A 2 PIAs de 2x16 A 4 PIAs de 4x16 A 1 PIA de 4x25 A</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 45,73 | 45,73 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 17.05.28 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO SALA DE CALDERA</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para sala de caldera, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 25 A 4 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 2 PIAs de 2x10 A 4 PIAs de 2x16 A</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 45,73 | 45,73 |
| 17.05.29 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO ZONA DE HABITACIONES</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para zona de habitaciones, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 40 A 7 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 9 PIAs de 2x10 A 7 PIAs de 2x16 A</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 46,99 | 46,99 |
| 17.05.30 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO ZONA ATENCION AMBULATORIA</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para zona de atención ambulatoria, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 63 A 13 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 16 PIAs de 2x10 A 22 PIAs de 2x16 A 1 contactor para control de encendido</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 100,03 | 100,03 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 17.05.31 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO SECUNDARIO SALON DE ACTOS</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para salón de actos, con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 40 A 1 Diferencial de 4 x 40 x 30 mA 4 Diferenciales de 2 x 40 x 30 mA 3 PIAs de 2x16 A 6 PIAs de 2 x 10 A 1 PIA de 4 x 25 A</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 45,73 | 45,73 |
| 17.05.32 | <p>ud PUESTA EN SERVICIO DE CUADRO PARA CIRCUITOS PROCEDENTE DE S.A.I.</p> <p>Puesta en funcionamiento de Cuadro secundario existente para circuitos de salida dd S.A.I., con capacidad para contener todos los elementos contra contactos indirectos y sobreintensidades de los distintos circuitos que parten del mismo, así como elementos para control y maniobra de acuerdo con lo reflejado en el esquema eléctrico y la memoria. Con parte proporcional de pequeña material y mano de obra, instalado y funcionando, con conexionado de la líneas en el cuadro. Contendrá los siguientes elementos</p> <p>1 Interruptor general de 4 x 25 A 2 Diferenciales de 2 x 25 x 30 mA 1 Diferencial de 2 x 40 x 30 mA 5 diferenciales de 2x40x30 mA superinmunizados 10 PIAs de 2x16 A 5 PIAs de 2 x 10 A</p> | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 46,23 | 46,23 |
| 17.05.33 | <p>m LINEA 2x2,5mm2+TT ES07Z1-K(AS) EMPOTRADO B/TUBO</p> <p>Circuito interior realizado con conductor libre de halogeno ES07Z1-K(AS), de cobre en 750 V., de aislamiento de 2x2,5mm2+TT bajo tubería coarrugada flexible no propagadora de llama tipo 4321 con p.p. de cajas de registro, ayuda de albañilería para apertura de rozas, p.p. de epqueño material y mano de obra, unidad instalada y conexionada</p> | | | | | | | |
| | Nuevos circuitos a toldo y stores | 2 | 95,00 | | | 190,00 | | |
| | | | | | | 190,00 | 2,26 | 429,40 |
| 17.05.34 | <p>ud P.LUZ SENCILLO TICCINO LIGHT</p> <p>Colocación de mecanismos para Punto de luz sencillo, <i>TICCINO serie LIGHT</i>, que dispone en la actualidad de cableado y caja general de empotrar, totalmente instalado, probado y funcionando según R.E.B.T..</p> | 109 | | | | 109,00 | | |
| | | | | | | 109,00 | 9,89 | 1.078,01 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 17.05.35 | ud P.LUZ CONM. TICCINO LIGHT Colocación de mecanismos para Punto de luz conmutado, <i>TICCINO serie LIGHT</i> , a elegir por la propiedad, que dispone en la actualidad de cableado y cajas generales de empotrar, totalmente instalado, probado y funcionando según R.E.B.T.. | 20 | | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 17,90 | 358,00 |
| 17.05.36 | UD DETECTOR DE PRESENCIA Detector de presencia por infrarojo para uso de interior, empleado para el control de encendido del alumbrado, con línea eléctrica instalada y funcionando. | 41 | | | | 41,00 | | |
| | | | | | | 41,00 | 20,66 | 847,06 |
| 17.05.37 | ud B.ENCH.SCHUCO TICCINO LIGHT Colocación de Base de enchufe con toma de tierra lateral, tipo Schuko <i>TICCINO serie LIGHT</i> , dispone en la actualidad de cableado y caja general de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalado, probado y funcionando según R.E.B.T.. | 199 | | | | 199,00 | | |
| | | | | | | 199,00 | 20,35 | 4.049,65 |
| 17.05.38 | ud BASE SUP. IP447 16 A. 3P+N+T.T. Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+N+T.T., 16 A. 400 V., con protección IP447, totalmente instalada incluido conexión eléctrica y mano de obra. | 5 | | | | 5,000 | | |
| | | | | | | 5,00 | 16,98 | 84,90 |
| 17.05.39 | ud CONJUNTO 2 TOMAS 2P+TT 16A + 2 RAJ-45 + TV Caja preparada para 2 tomas de 2P+TT 16A + 2 RAJ-45 + TV conexiónada y cableada con p.p. de pequeña material y mano de obra. | 7 | | | | 7,000 | | |
| | | | | | | 7,00 | 31,09 | 217,63 |
| 17.05.40 | ud PUESTO DE TRABAJO EN PARED Puesto para trabajos de empotrar CIMA PRO para 6 mecanismos, 4 tomas de corriente monofasicas 2P+TT 16A, 2 color rojo, 2 color blanco y 2 voz y datos RJ45, con conductor libre de halogeno ES07Z1-K(AS) de 2,5mm ² en CU. 750 V., y cable para voz y datos 6 pares categoria 6, y tubería no propagadora de la llama, así como p.p. de pequeño material, cajas de registro y mano de obra, instalada y funcionando. | 23 | | | | 23,000 | | |
| | | | | | | 23,00 | 117,42 | 2.700,66 |
| 17.05.41 | UD S.A.I. LIEBER NXC 15KVA C/TARJETA SNMP PARA COMUNI, EMERSON De 15 KVA, III, 10´ marca OTTAWA, así como p.p. de conexión eléctrica, pequeño material y mano de obra, instalada y funcionando. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 4.135,47 | 4.135,47 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 17.05.42 | ud BLQ.AUTO.EMERGENCIA 70 lm. m. HIDRA ó SOL, enrasada de Daisalux Luminaria de emergencia autónoma de 70 lúmenes, mod. HINDRA para enrasar en techo o modelo SOL 3N4 para enrasar en pared, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. | 24 | | | | 24,000 | | |
| | | | | | | 24,00 | 27,42 | 658,08 |
| 17.05.43 | ud BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm. m. HIDRA ó SOL, enrasada de Daisalux Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, mod. HINDRA para enrasar en techo o modelo SOL 3N4 para enrasar en pared, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. | 29 | | | | 29,000 | | |
| | | | | | | 29,00 | 39,63 | 1.149,27 |
| 17.05.44 | ud BLQ.AUTO.EMERGENCIA 315 lm. m. HIDRA ó SOL, enrasada de Daisalux Luminaria de emergencia autónoma de 315 lúmenes, mod. HINDRA para enrasar en techo o modelo SOL 3N4 para enrasar en pared, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. | 15 | | | | 15,000 | | |
| | | | | | | 15,00 | 39,63 | 594,45 |
| TOTAL 17.05..... | | | | | | | | 51.730,09 |
| 17.06 | INSTALACIONES DE INFORMÁTICA Y TELEFONIA | | | | | | | |
| 17.06.01 | m. CANALIZACIÓN TELÉFONO Canalización prevista para línea telefónica exteriores para acometida a los edificios y guía de alambre galvanizado, totalmente terminada. | | | | | | | |
| | Acometida a los edificios | 1 | 70,000 | | | 70,000 | | |
| | | | | | | 70,00 | 1,99 | 139,30 |
| 17.06.02 | ud VIDEOPORTERO INDIVIDUAL. Instalación de videoportero en puerta formado por placa de calle con telecámara, alimentador, monitor empotrado en caja con marco y abrepuerta, totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. | 1 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 1,00 | 876,36 | 876,36 |
| 17.06.03 | ud SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL Equipo de captación individual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil 2 mm y garras, con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y conexionado. | 1 | 0,500 | | | 0,500 | | |
| | | | | | | 0,50 | 300,12 | 150,06 |
| 17.06.04 | ud ARMARIO RACK para 96 PT Y 8 TOMAS Armario 800 X 1000 RACK para hasta 96 P.T. y 8 tomas con conexión del cableado y señalización de líneas. instalado y funcionando con parte proporcional de crimpado y certificación de líneas.. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.089,85 | 1.089,85 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 17.06.05 | ud PORTERO ELECTRICO APERTURA PUERTA Portero electrónico convencional para apertura de puerta en zonas de acceso restringido, formado por placa, junto a puerta, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar. Todo totalmente montado incluyendo cables de conexionado, parte proporcional de pequeño material y mano de obra.. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 404,87 | 404,87 |
| TOTAL 17.06..... | | | | | | | | 2.660,44 |
| 17.07 | URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| 17.07.01 | m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA Excavación de zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, para las distintas instalaciones de la zona de la urbanización. | | | | | | | |
| | Acometida agua | 1 | 95,00 | 0,40 | 0,70 | 26,60 | | |
| | Acometida gas | 1 | 140,00 | 0,40 | 0,70 | 39,20 | | |
| | Acometida eléctrica | 1 | 135,00 | 0,40 | 0,70 | 37,80 | | |
| | Lineas interiores electricidad | 1 | 270,00 | 0,40 | 0,70 | 75,60 | | |
| | Lineas para cámaras de seguridad | 1 | 340,00 | 0,40 | 0,50 | 68,00 | | |
| | | | | | | 247,20 | 1,71 | 422,71 |
| 17.07.02 | ud COLUMNA 7 M CON LUMINARIA VMX L074.42L2L3, 57 W, DE CARANDINI | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 423,61 | 2.118,05 |
| 17.07.03 | ud STOCH BALIZA LED DE ANTRACITA, 6W, DE PHILIPS | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 188,09 | 1.880,90 |
| 17.07.04 | m LINEA 4x6mm2 RZ1-K(AS) Línea empotrada de de 0,6-1KV., libre de halogeno tipo RZ1-K(AS), de 4 x 6mm2 + T.T. bajo tuberia coarrugada libre de halogeno de 25 mm. de ø, instalada incluso con p.p. de pequeño material y mano de obra. | | | | | | | |
| | Al. Exterior | 1 | 245,000 | | | 245,000 | | |
| | Alimentacion mot. puertas | 3 | 50,000 | | | 150,000 | | |
| | videoportero | 3 | 50,000 | | | 150,000 | | |
| | | | | | | 545,00 | 4,90 | 2.670,50 |
| TOTAL 17.07..... | | | | | | | | 7.092,16 |
| 17.08 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| 17.08.01 | ud GRABADOR DE 16 ENTRADAS TURBO HD HIK VISION Grabador turbo HD/Analógico de 16 canales con interfaz auto-adaptivos a resolución 1.280x720p a 25 IPS y 10880P a 12 IPS, con una entrada de audio, 1 interfaz SATA, carcasa de tamaño IU, con disco magnetoco HDD, con una capacidad de 2000 GB especial para GRABADOR de videoconferencia compatible con bus sistema SATA 24/7 Incluido p.p. de pequeño material y mano de obra. probado y funcionando. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 555,60 | 555,60 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 17.08.02 | ud CAMARA COLOCADA EN EXTERIOR Camara compacta con óptica varifocal de 2,8-12mm, para vigilancia de espacios tanto interior como exteriores gracias a su grado de protección IP66 y con una gran calidad que se le da su resolución en Full HD 1080p y alcance máximo en visión nocturna de 40 m. con IR incorporado, junto con adaptador para colocación en columna, alimentador y pareja de conectoros, junto con p.p. de pequeño material y mano de obra. | 13 | | | | 13,00 | | |
| | | | | | | | 301,11 | 3.914,43 |
| 17.08.03 | ud MTS. DE LINEA DE CABLE UTP CAT.5 C/TRENZA ACERO Mts. de cable para comunicación entre cámara y grabador modelo UTP Categoría 5 con trenza de acero, tendido, en zanja subterránea, sin incluir ésta. con p.p. de pequeño material y mano de obra.. | | | | | | | |
| | A cámaras | 1 | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | 2 | 165,00 | | | 330,00 | | |
| | | 2 | 120,00 | | | 240,00 | | |
| | | 2 | 55,00 | | | 110,00 | | |
| | | 2 | 200,00 | | | 400,00 | | |
| | | 2 | 155,00 | | | 310,00 | | |
| | | 2 | 85,00 | | | 170,00 | | |
| | | 1 | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | | | | | | 1,86 | 3.013,20 |
| 17.08.04 | ud COLUMNAS DE 4m PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, preparada para albergar cámaras de seguridad. Totalmente instalada, incluida pica de T.T. y excavación y anclaje con cimentación, junto con p.p. de pequeño material y mano de obra. | 7 | | | | 7,00 | | |
| | | | | | | | 152,98 | 1.070,86 |
| 17.08.05 | ud MONITOR COLOR 15" 4 E Monitor de color de 15" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 191,92 | 191,92 |
| TOTAL 17.08..... | | | | | | | | 8.746,01 |
| 17.09 | INSTALACIÓN CAMARAS FRIGORÍFICAS Y DE CONGELACIÓN DE ALIMENTOS | | | | | | | |
| 17.09.01 | UD CÁMARA FRIGORIFICA DE HASTA 14 m3 Cámara frigorífica de hasta 14 m3 para 0 °C, formado por equipo semicompacto con condensadora vertical y evaporador de bajo perfil modelo MSV-NF-1018 de ITARCON con instalación de equipo, paneles sanitarios de 8 cms. de espesor y puertas frigoríficas de 0,90 m. por 1,90 m. junto con p.p. de conexiones frigoríficas 1/4" - 1/2", carga de refrigerante R-404A, un consumo eléctrico de 1.345 W, conexiones eléctricas, control, y mano de obra, instala, funcionando y con garantía. | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | 3.781,58 | 7.563,16 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 17.09.02 | UD CÁMARA DE CONGELACIÓN DE HASTA 14 m3, BSV.-NF-2074 Cámara de congelación de hasta 14 m3 para -20 °C, formado por equipo semicompacto con condensadora vertical y evaporador de bajo perfil modelo BSV-NF-2.074 de ITARCON con instalación de equipo, paneles sanitarios de 10 cms. de espesor y puertas frigoríficas de 0,90 m. por 1,90 m. junto con p.p. de conexiones frigoríficas 3/8" - 5/8", carga de refrigerante R-404A, un consumo eléctrico de 2.010 W, conexiones eléctricas, control, y mano de obra, instala, funcionando y con garantía. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 4.928,31 | 4.928,31 |
| TOTAL 17.09..... | | | | | | | | 12.491,47 |
| 17.10 | INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | | | | | | |
| 17.10.01 | SIST. AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN | | | | | | | |
| 17.10.01.01 | DETECTORES | | | | | | | |
| 17.10.01.01.01 | ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO Detector óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base, intercambiable con el resto de detectores analógicos. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: NOTIFIER Modelo SDX-751E.o equivalente. | 20 | | | | 20,00 | | |
| | estancia menor | | | | | 20,00 | 31,20 | 624,00 |
| 17.10.01.01.02 | ud DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO DE HUMOS ANALÓGICO Detector multisensorial de humo y calor, óptico-térmico analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base intercambiable con el resto de detectores analógicos. Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: NOTIFIER Modelo SDX-751TEM.o equivalente. | 6 | | | | 6,00 | | |
| | zona comun | | | | | 6,00 | 38,84 | 233,04 |
| TOTAL 17.10.01.01..... | | | | | | | | 857,04 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 17.10.01.02 | CENTRALES DETECCIÓN INCENDIOS | | | | | | | |
| 17.10.01.02.01 | ud CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DE 8 LAZOS Central de detección de incendios analógica multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y compatible con sensores láser de alta sensibilidad modelo View. Equipada con ocho lazos, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos por lazo, gran pantalla LCD de 240 X 64 pixels, teclado de membrana con teclas de función y control y llave de acceso. Montada en cabina metálica. Certificada conforme a la norma EN54 parte 2 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Equipada con: - equipo básico BE-3000 - 1 tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S - 2 tarjetas de doble lazo analógico LIB3000M - tarjeta de comunicaciones ISO-RS232 - tarjeta de comunicaciones ISO-RS485 - cabina metálica CAB-IDB2 - tapa frontal para cabina TF-BE3000 - tapa frontal suplemento TFS-3000 - tapa ciega metálica TCS-3000 - fuente de alimentación supervisada de 24 V. y 7 A. FA457 - módulo convertidor de tensión para f.a. CFA457 - dos baterías 12 V. 20 A/h PS1220 - programa de configuración PK-ID3000. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. La puesta en marcha deberá incluir la certificación de los lazos mediante la entrega de datos de la herramienta POL-100. Medida la unidad funcionando sin defectos o errores. Marca/modelo: NOTIFIER Modelo ID3000, o equivalente . | 1 | | | | 1,00 | 428,02 | 428,02 |
| TOTAL 17.10.01.02..... | | | | | | | | 428,02 |
| 17.10.01.03 | SIST. MANUALES ALARMA INCENDIOS | | | | | | | |
| 17.10.01.03.01 | ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA CON IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL. Pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección.Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. . Medida la unidad probada y funcionando. Marca/modelo: NOTIFIER Modelo M700KACI-FF/C. o equivalente | 6 | | | | 6,00 | 38,19 | 229,14 |
| TOTAL 17.10.01.03..... | | | | | | | | 229,14 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 17.10.01.04 | SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA | | | | | | | |
| 17.10.01.04.01 | ud PUNTO DE CONEXIONADO PARA SIRENA INTERIOR, DESDE LAS UINDADES DE Punto de conexionado de sirena interior , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando. | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 29,79 | 89,37 |
| 17.10.01.04.02 | ud PUNTO DE CONEXIONADO PARA RETENEDORES ELECTOMANÉTICOS, DESDE LAS Punto de conexionado de sirena exterior , desde las unidades de control de líneas incluyendo parte proporcional de tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos rígido en ejecución vista o en falso techo, y tubo plástico libre de halógenos y baja emisión de humos corrugado flexible para instalaciones empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo tubo. Completamente instalado. Medida la unidad probada y funcionando. | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 29,79 | 89,37 |
| | TOTAL 17.10.01.04..... | | | | | | | 178,74 |
| | TOTAL 17.10.01..... | | | | | | | 1.692,94 |
| 17.10.02 | SIST. ABAST. AGUA CONTRA INCENDIOS | | | | | | | |
| 17.10.02.01 | HIDRANTE | | | | | | | |
| 17.10.02.01.01 | ud HIDRANTE HÚMEDO 3" 2 BOCAS Hidrante húmedo de 3" con dos bocas, 2x70 mm., medida la unidad instalada. | | | | | | | |
| | URBANIZACIÓN | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 249,75 | 249,75 |
| 17.10.02.01.02 | ud ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.2 1/2" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4. | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 166,12 | 166,12 |
| 17.10.02.01.03 | m. TUBERÍA POLIETILENO 63 mm.2 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4. | | | | | | | |
| | | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 9,55 | 191,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 17.10.02.01.04 | m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y posterior relleno, con carga y transporte de escombros al vertedero, a cualquier distancia., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, i.p.p. de medios auxiliares. | 1 | 20,00 | 0,40 | 0,60 | 4,80 | | |
| | | | | | | 4,80 | 6,98 | 33,50 |
| 17.10.02.01.05 | m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. | 1 | 20,00 | 0,40 | 0,20 | 1,60 | | |
| | | | | | | 1,60 | 14,67 | 23,47 |
| TOTAL 17.10.02.01..... | | | | | | | | 663,84 |
| TOTAL 17.10.02..... | | | | | | | | 663,84 |
| 17.10.03 | EXTINTORES | | | | | | | |
| 17.10.03.01 | ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. | | | | | | | |
| | corta estancia | 5 | | | | 5,00 | | |
| | zona comun | 10 | | | | 10,00 | | |
| | atencion ambulatoria | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 33,75 | 675,00 |
| 17.10.03.02 | ud EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 75,87 | 75,87 |
| TOTAL 17.10.03..... | | | | | | | | 750,87 |
| 17.10.04 | SEÑALIZACION | | | | | | | |
| 17.10.04.01 | ud SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. | | | | | | | |
| | corta estancia | 5 | | | | 5,00 | | |
| | zona comun | 10 | | | | 10,00 | | |
| | atencion ambulatoria | 5 | | | | 5,00 | | |
| | co2 | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 21,00 | 5,88 | 123,48 |
| 17.10.04.02 | ud SEÑAL POLIESTIRENO DE 420/594 mm Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada. | | | | | | | |
| | | 20 | | | | 20,00 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---------------------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| | | | | | | 20,00 | 14,36 | 287,20 |
| | TOTAL 17.10.04..... | | | | | | | <u>410,68</u> |
| | TOTAL 17.10..... | | | | | | | <u>3.518,33</u> |
| | TOTAL 17..... | | | | | | | <u>118.413,30</u> |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 18 | APARATOS SANITARIOS | | | | | | | |
| 18.01 | ud GRIFERÍA Y RED DE DESAGÜE PARA DUCHA Colocación de grifería mezcladora exterior monomando serie alta a decidir por la D.F., con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando. | | | | | | | |
| | CORTA ESTANCIA | | | | | | | |
| | Dormitorios | 14 | | | | 14,00 | | |
| | ZONA DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | Vestu m | 1 | | | | 1,00 | | |
| | Vestu f | 1 | | | | 1,00 | | |
| | Baño | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 17,00 | 85,36 | 1.451,12 |
| 18.02 | ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MONOMA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, Berna de Roca, para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando en color, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. | | | | | | | |
| | CORTA ESTANCIA | | | | | | | |
| | Dormitorios | 14 | | | | 14,00 | | |
| | ZONA DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | Vestu m | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Vestu f | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Baño | 1 | | | | 1,00 | | |
| | Aseo m | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo f | 3 | | | | 3,00 | | |
| | ATENCIÓN AMBULATORIA | | | | | | | |
| | Aseo masculino Arriba | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo Femenino Arriba | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo masculino Abajo | 1 | | | | 1,00 | | |
| | Aseo Femenino Abajo | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo movilidad reducida | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 32,00 | 103,86 | 3.323,52 |
| 18.03 | ud INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, Roca Dama Senso, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). | | | | | | | |
| | Dormitorios | 12 | | | | 12,00 | | |
| | ZONA DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | Vestu m | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Vestu f | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Baño | 1 | | | | 1,00 | | |
| | Aseo m | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo f | 3 | | | | 3,00 | | |
| | ATENCIÓN AMBULATORIA | | | | | | | |
| | Aseo masculino Arriba | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo Femenino Arriba | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo masculino Abajo | 1 | | | | 1,00 | | |
| | Aseo Femenino Abajo | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 29,00 | 98,17 | 2.846,93 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 18.04 | ud INODORO T.BAJO S.MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, Roca Meridiam movilidad reducida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). | | | | | | | |
| | Dormitorios | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Aseo movilidad reducida | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 244,31 | 732,93 |
| 18.05 | ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). | | | | | | | |
| | CORTA ESTANCIA | 1 | | | | 1,00 | | |
| | ZONA DE EMERGENCIA | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 70,39 | 211,17 |
| 18.06 | ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, Urinet sin tapa de Roca, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). | | | | | | | |
| | ZONA DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | Aseo m | 2 | | | | 2,00 | | |
| | ATENCIÓN AMBULATORIA | | | | | | | |
| | Aseo masculino Abajo | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 135,35 | 676,75 |
| 18.07 | m. ENCIMERA SILESTONE C/HUECO Encimera de silestone de 3 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y zócalo, totalmente colocada. | | | | | | | |
| | CORTA ESTANCIA | | | | | | | |
| | Dormitorios | 12 | 0,90 | | | 10,80 | | |
| | Dormitorios Minusválidos | 2 | 0,80 | | | 1,60 | | |
| | ZONA DE EMERGENCIA | | | | | | | |
| | Vestu m | 1 | 2,30 | | | 2,30 | | |
| | Vestu f | 1 | 2,05 | | | 2,05 | | |
| | Baño | 1 | 0,90 | | | 0,90 | | |
| | Aseo m | 1 | 2,10 | | | 2,10 | | |
| | Aseo f | 1 | 2,85 | | | 2,85 | | |
| | ATENCIÓN AMBULATORIA | | | | | | | |
| | Aseo masculino Arriba | 1 | 2,51 | | | 2,51 | | |
| | Aseo Femenino Arriba | 1 | 2,05 | | | 2,05 | | |
| | Aseo masculino Abajo | 1 | 1,60 | | | 1,60 | | |
| | Aseo Femenino Abajo | 1 | 2,35 | | | 2,35 | | |
| | | | | | | 31,11 | 99,98 | 3.110,38 |
| 18.08 | ud INODORO INFANTIL T.ALTO BLANCO Inodoro INFANTIL de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, tipo Sangra blanco, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| 18.09 | ud LAV.INFANTIL MONS BLA.G.MONOMA. Lavabo INFANTIL de pared tipo Mons realizado en duralmond: material composite de resinas naturales y sintéticas. En color a decidir por la D.F. con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. | | | | | 1,00 | 141,71 | 141,71 |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| 18.10 | m. BAÑO-ASEO ENCIMERA COMPOS. RESINA.G.MONO Baño-aseo de Duralmond material composite de resina de 70 cm. ancho con bañera infantil realizada en el mismo material, color y dimensiones y formas a definir por la d.f., con grifería mezcladora exterior monobloc cromada, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalado y funcionando. | | | | | 1,00 | 189,45 | 189,45 |
| | guarderia | 1 | 1,70 | | | 1,70 | | |
| | | 1 | 1,90 | | | 1,90 | | |
| 18.11 | ud ASIDERO MINUSV. ESCUADRA P/DUCHA Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 90x70x70 cm. de medidas totales, compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates. | | | | | 3,60 | 148,62 | 535,03 |
| | Dormito minus | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Vestu | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Baño | 1 | | | | 1,00 | | |
| 18.12 | ud EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. | | | | | 5,00 | 109,02 | 545,10 |
| | | 6 | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 94,81 | 568,86 |
| TOTAL 18..... | | | | | | | | 14.332,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 19 | URBANIZACIÓN | | | | | | | |
| 19.01 | ACTUACIONES PREVIAS | | | | | | | |
| 19.01.01 | m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA/ TRANSP. Desbroce, corte de arbustos, arboles, vegetacion no servible y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, asi como aplicacion de herbicidas en toda la superficie, incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al vertedero, con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | ZONA DE ACTUACION | | | | | | | |
| | calzadilla | | | | | | | |
| | Acceso Pral y Patio Edificio Cultural | 1 | 554,65 | | | 554,65 | | |
| | Acceso Pral. Edificio A | 1 | 105,33 | | | 105,33 | | |
| | Junto a pasarela | 1 | 50,82 | | | 50,82 | | |
| | Patio Edificio Servicios | 1 | 82,55 | | | 82,55 | | |
| | | 1 | 20,55 | | | 20,55 | | |
| | Rampas Aparcamiento Edificio a | 1 | 37,55 | | | 37,55 | | |
| | | 1 | 15,40 | | | 15,40 | | |
| | caz | | | | | | | |
| | Camino Aparcamientos - Edificio Cultural | 1 | 26,90 | | | 26,90 | | |
| | Patio Edificio Cultural | 1 | 17,90 | | | 17,90 | | |
| | | 1 | 18,50 | | | 18,50 | | |
| | | 1 | 19,95 | | | 19,95 | | |
| | | 1 | 18,13 | | | 18,13 | | |
| | Acceso Pral | 1 | 35,60 | | | 35,60 | | |
| | | 1 | 36,50 | | | 36,50 | | |
| | | 1 | 8,40 | | | 8,40 | | |
| | | 1 | 13,25 | | | 13,25 | | |
| | | 1 | 11,92 | | | 11,92 | | |
| | Acceso Pral - Derecha - zona aripac | 1 | 25,25 | | | 25,25 | | |
| | | 1 | 8,40 | | | 8,40 | | |
| | | 1 | 14,55 | | | 14,55 | | |
| | | 1 | 9,40 | | | 9,40 | | |
| | soleras hormigon pulido | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edificio B | 1 | 504,30 | | | 504,30 | | |
| | Aparcamiento Edificio A | 1 | 620,75 | | | 620,75 | | |
| | aripac | | | | | | | |
| | Conexion edificio Cultural-Alojamientos | 1 | 70,55 | | | 70,55 | | |
| | Conexion edificio Cultural-Av. Elvas | 1 | 65,45 | | | 65,45 | | |
| | Edificio Cultural a Av Elvas | 1 | 346,70 | | | 346,70 | | |
| | Camino aparcamientos - Edif Cultural | 1 | 140,40 | | | 140,40 | | |
| | Zona Acceso Pral. | 1 | 280,00 | | | 280,00 | | |
| | Camino Paralelo Cerramiento Edificio Servicios | 1 | 285,30 | | | 285,30 | | |
| | piedra blanca seleccionada | | | | | | | |
| | Espacio entre aparcamiento A y Edificio Dormitorios | 1 | 91,16 | | | 91,16 | | |
| | Perimetro Edificio Dormitorios | 1 | 75,75 | | | 75,75 | | |
| | | 1 | 10,45 | | | 10,45 | | |
| | zona de NO ACTUACION | | | | | | | |
| | d1 | 1 | 825,00 | | | 825,00 | | |
| | d2 | 1 | 1.306,00 | | | 1.306,00 | | |
| | d3 | 1 | 617,00 | | | 617,00 | | |
| | | | | | | 6.370,31 | 0,58 | 3.694,78 |
| 19.01.02 | m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con malla- zo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | .5 1.00,504.30,0.00,0.00 | | | | | 0,50 | .5 | |
| | | | | | | 0,50 | 4,41 | 2,21 |
| 19.01.03 | m3 LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GR. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. | | | | | | | |
| | .5 1.00,504.30,0.00,0.10 | | | | | 0,50 | .5 | |
| | | | | | | 0,50 | 4,11 | 2,06 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 19.01.04 | m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. | | | | | | | |
| | acerado a justificar | 1 | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | | 25,00 | 1,63 | 40,75 |
| 19.01.05 | m2 DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP. Demolición de cerramiento existente, de diferentes materiales, compuesto por zonas metálicas, de fca, de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, etc., de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | cerramiento existente | 1 | 55,00 | | 2,00 | 110,00 | | |
| | | 1 | 35,00 | | 2,00 | 70,00 | | |
| | | | | | | 180,00 | 5,60 | 1.008,00 |
| 19.01.06 | m. LEVANT.VALLADOS LIGEROS I/SETOS VEGETALES A MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, incluso vegetales de cualquier altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | accesos | 3 | 5,00 | | | 15,00 | | |
| | | | | | | 15,00 | 6,14 | 92,10 |
| TOTAL 19.01..... | | | | | | | | 4.839,90 |
| 19.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | |
| 19.02.01 | m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte de escombros al vertedero, a cualquier distancia., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, i.p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | calzadilla | | | | | | | |
| | Acceso Pral y Patio Edificio Cultural | 1 | 554,65 | | 0,25 | 138,66 | | |
| | Acceso Pral. Edificio A | 1 | 105,33 | | 0,25 | 26,33 | | |
| | Junto a pasarela | 1 | 50,82 | | 0,25 | 12,71 | | |
| | Patio Edificio Servicios | 1 | 82,55 | | 0,25 | 20,64 | | |
| | | 1 | 20,55 | | 0,25 | 5,14 | | |
| | Rampas Aparcamiento Edificio a | 1 | 37,55 | | 0,25 | 9,39 | | |
| | | 1 | 15,40 | | 0,25 | 3,85 | | |
| | caz | | | | | | | |
| | Camino Aparcamientos - Edificio Cultural | 1 | 26,90 | 0,50 | 0,25 | 3,36 | | |
| | Patio Edificio Cultural | 1 | 17,90 | 0,50 | 0,25 | 2,24 | | |
| | | 1 | 18,50 | 0,50 | 0,25 | 2,31 | | |
| | | 1 | 19,95 | 0,50 | 0,25 | 2,49 | | |
| | | 1 | 18,13 | 0,50 | 0,25 | 2,27 | | |
| | Acceso Pral | 1 | 35,60 | 0,50 | 0,25 | 4,45 | | |
| | | 1 | 36,50 | 0,50 | 0,25 | 4,56 | | |
| | | 1 | 8,40 | 0,50 | 0,25 | 1,05 | | |
| | | 1 | 13,25 | 0,50 | 0,25 | 1,66 | | |
| | | 1 | 11,92 | 0,50 | 0,25 | 1,49 | | |
| | Acceso Pral - Derecha - zona aripac | 1 | 25,25 | 0,50 | 0,25 | 3,16 | | |
| | | 1 | 8,40 | 0,50 | 0,25 | 1,05 | | |
| | | 1 | 14,55 | 0,50 | 0,25 | 1,82 | | |
| | | 1 | 9,40 | 0,50 | 0,25 | 1,18 | | |
| | soleras hormigon pulido | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edificio B | 1 | 504,30 | | 0,25 | 126,08 | | |
| | Aparcamiento Edificio A | 1 | 620,75 | | 0,25 | 155,19 | | |
| | aripac | | | | | | | |
| | Conexion edificio Cultural-Alojamientos | 1 | 70,55 | | 0,25 | 17,64 | | |
| | Conexion edificio Cultural-Av. Elvas | 1 | 65,45 | | 0,25 | 16,36 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| | Edificio Cultural a Av Elvas | 1 | 346,70 | | 0,25 | 86,68 | | |
| | Camino aparcamientos - Edif Cultural | 1 | 140,40 | | 0,25 | 35,10 | | |
| | Zona Acceso Pral. | 1 | 280,00 | | 0,25 | 70,00 | | |
| | Camino Paralelo Cerramiento Edificio Servicios piedra blanca seleccionada | 1 | 285,30 | | 0,25 | 71,33 | | |
| | Espacio entre aparcamiento A y Edificio Dormitorios | 1 | 91,16 | | 0,25 | 22,79 | | |
| | Perimetro Edificio Dormitorios | 1 | 75,75 | | 0,25 | 18,94 | | |
| | | 1 | 10,45 | | 0,25 | 2,61 | | |
| | | | | | | 872,53 | 2,51 | 2.190,05 |
| 19.02.02 | m3 EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, incluso demolición de hormigón, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | a justificar | 1 | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | | 25,00 | 7,68 | 192,00 |
| 19.02.03 | m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y posterior relleno, con carga y transporte de escombros al vertedero, a cualquier distancia., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, i.p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | zanja cerramiento Av Elvas | 1 | 115,40 | 0,50 | 0,60 | 34,62 | | |
| | C/ Federico Mayor | 1 | 36,30 | 0,50 | 0,60 | 10,89 | | |
| | Cierre Espacios interiores Edificio cultural | 1 | 5,70 | 0,50 | 0,60 | 1,71 | | |
| | Aparcamientos Edificio A | 1 | 6,00 | 0,50 | 0,60 | 1,80 | | |
| | | | | | | 49,02 | 6,98 | 342,16 |
| 19.02.04 | m3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP. Excavación en zanjas, en terrenos duros, incluso demolición de hormigón, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | a justificar | 1 | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 15,58 | 155,80 |
| | TOTAL 19.02..... | | | | | | | 2.880,01 |
| 19.03 | SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 19.03.01 | ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta red municipal., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 96,74 | 386,96 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 19.03.02 | <p>ud SOL. CONO POZO D=80/60 cm. h=60</p> <p>Solera de hormigón HM-20/B/32/I, ligeramente armada con mallazo de 20 cms. de espesor, para pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y formación de cono de 50 cms. de altura y de 80 a 60 cms. de diámetro en la coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altura, para recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.</p> | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 61,92 | 247,68 |
| 19.03.03 | <p>m. DESARROLLO DE POZO D=80 cm.</p> <p>Desarrollo de pozos de 80 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates, incluso la sobre-excavación, y el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.</p> | 4 | 2,00 | | | 8,00 | | |
| | | | | | | 8,00 | 101,43 | 811,44 |
| 19.03.04 | <p>ud MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. B-125</p> <p>Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y marco redondo de 80 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.</p> | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 9,51 | 38,04 |
| 19.03.05 | <p>ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.</p> <p>Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.</p> | | | | | | | |
| | ARQUETA PLUVIALES | | | | | | | |
| | Edificio Dormitorio | 1 | | | | 1,00 | | |
| | Edificio Servicios | 5 | | | | 5,00 | | |
| | Edificio cultural | 2 | | | | 2,00 | | |
| | Exteriores | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 9,00 | 54,67 | 492,03 |
| 19.03.06 | <p>m. TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=200</p> <p>Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso con p.p. de piezas especiales, incluso excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.</p> | 1 | 75,00 | | | 75,00 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 19.03.07 | m. TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUCT.D=250 Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 250 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso con p.p. de piezas especiales, incluso excavación y el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. | | | | | 75,00 | 11,67 | 875,25 |
| | Salida Edificio Servicios | 1 | 13,60 | | | | 13,60 | |
| | | 1 | 14,80 | | | | 14,80 | |
| | Conexion con red de urbanizacion | 1 | 5,50 | | | | 5,50 | |
| | Urbanizacion | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edif A | 1 | 26,50 | | | | 26,50 | |
| | | 6 | 1,20 | | | | 7,20 | |
| | Tramos Paralelo a Federico MAyor | 1 | 31,00 | | | | 31,00 | |
| | | 1 | 15,00 | | | | 15,00 | |
| | | 1 | 18,00 | | | | 18,00 | |
| | | 1 | 23,00 | | | | 23,00 | |
| | Tramo Paralelo a AV Elvas | 1 | 67,00 | | | | 67,00 | |
| | | 10 | 1,20 | | | | 12,00 | |
| | Acceso Edif. Pral | 1 | 46,00 | | | | 46,00 | |
| | | 7 | 0,70 | | | | 4,90 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 284,50 | 16,31 | 4.640,20 |
| 19.03.08 | ml SUMIDERO SIFÓNICO DE OBRA ARENERO Imbornal sifónico arenoso de 50 cm. de profundidad para recogida de aguas pluviales, 20 cm de ancho interior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 central de 10 cm de espesor, partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ nomas de diseño recogidas en el DB-HS5. | | | | | | | |
| | EXTERIORES | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edif. A | 6 | 1,00 | | | | 6,00 | |
| | Acceso Edif. Pral | 7 | 1,00 | | | | 7,00 | |
| | Paralelo a Av Elvas | 10 | 1,00 | | | | 10,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 23,00 | 52,97 | 1.218,31 |
| 19.03.09 | ud SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30 Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. | | | | | | | |
| | | 15 | | | | 15,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 15,00 | 22,62 | 339,30 |
| 19.03.10 | m. CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/RANURA EN T.GALV. Canal de drenaje para instalación enterrada en zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas tipo ACO DRAIN BRICKSLOT o equivalente, de 100x13x20 cm, con pendiente incorporada, colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-12,5/B/16, incluso con tapa ranura en T de acero galvanizado y p.p. de excavación, encofrado, junta de dilatación, piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| | | 1 | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | | | 25,00 | 1.001,00 |
| TOTAL 19.03..... | | | | | | | | 10.050,21 |

19.04 HORMIGONES

19.04.01 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-ba-
se de solera, i/extendido y compactado con pisón.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|------|--|--------|----------|------|----------|
| calzadilla | | | | | | | | | |
| | Acceso Pral y Patio Edificio Cultural | 1 | 554,65 | | | 554,65 | | | |
| | Acceso Pral. Edificio A | 1 | 105,33 | | | 105,33 | | | |
| | Junto a pasarela | 1 | 50,82 | | | 50,82 | | | |
| | Patio Edificio Servicios | 1 | 82,55 | | | 82,55 | | | |
| | | 1 | 20,55 | | | 20,55 | | | |
| | Rampas Aparcamiento Edificio a | 1 | 37,55 | | | 37,55 | | | |
| | | 1 | 15,40 | | | 15,40 | | | |
| caz | | | | | | | | | |
| | Camino Aparcamientos - Edificio Cultural | 1 | 26,90 | 0,50 | | 13,45 | | | |
| | Patio Edificio Cultural | 1 | 17,90 | 0,50 | | 8,95 | | | |
| | | 1 | 18,50 | 0,50 | | 9,25 | | | |
| | | 1 | 19,95 | 0,50 | | 9,98 | | | |
| | | 1 | 18,13 | 0,50 | | 9,07 | | | |
| | Acceso Pral | 1 | 35,60 | 0,50 | | 17,80 | | | |
| | | 1 | 36,50 | 0,50 | | 18,25 | | | |
| | | 1 | 8,40 | 0,50 | | 4,20 | | | |
| | | 1 | 13,25 | 0,50 | | 6,63 | | | |
| | | 1 | 11,92 | 0,50 | | 5,96 | | | |
| | Acceso Pral - Derecha - zona aripaq | 1 | 25,25 | 0,50 | | 12,63 | | | |
| | | 1 | 8,40 | 0,50 | | 4,20 | | | |
| | | 1 | 14,55 | 0,50 | | 7,28 | | | |
| | | 1 | 9,40 | 0,50 | | 4,70 | | | |
| soleras hormigon pulido | | | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edificio B | 1 | 504,30 | | | 504,30 | | | |
| | Aparcamiento Edificio A | 1 | 620,75 | | | 620,75 | | | |
| | | | | | | | 2.124,25 | 2,59 | 5.501,81 |

19.04.02 m2 SOLER.HA-25/B/16/Ila 10cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/Ila, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------|------|--|--------|--------|------|----------|
| calzadilla | | | | | | | | | |
| | Acceso Pral y Patio Edificio Cultural | 1 | 554,65 | | | 554,65 | | | |
| | Acceso Pral. Edificio A | 1 | 105,33 | | | 105,33 | | | |
| | Junto a pasarela | 1 | 50,82 | | | 50,82 | | | |
| | Patio Edificio Servicios | 1 | 82,55 | | | 82,55 | | | |
| | | 1 | 20,55 | | | 20,55 | | | |
| | Rampas Aparcamiento Edificio a | 1 | 37,55 | | | 37,55 | | | |
| | | 1 | 15,40 | | | 15,40 | | | |
| caz | | | | | | | | | |
| | Camino Aparcamientos - Edificio Cultural | 1 | 26,90 | 0,50 | | 13,45 | | | |
| | Patio Edificio Cultural | 1 | 17,90 | 0,50 | | 8,95 | | | |
| | | 1 | 18,50 | 0,50 | | 9,25 | | | |
| | | 1 | 19,95 | 0,50 | | 9,98 | | | |
| | | 1 | 18,13 | 0,50 | | 9,07 | | | |
| | Acceso Pral | 1 | 35,60 | 0,50 | | 17,80 | | | |
| | | 1 | 36,50 | 0,50 | | 18,25 | | | |
| | | 1 | 8,40 | 0,50 | | 4,20 | | | |
| | | 1 | 13,25 | 0,50 | | 6,63 | | | |
| | | 1 | 11,92 | 0,50 | | 5,96 | | | |
| | Acceso Pral - Derecha - zona aripaq | 1 | 25,25 | 0,50 | | 12,63 | | | |
| | | 1 | 8,40 | 0,50 | | 4,20 | | | |
| | | 1 | 14,55 | 0,50 | | 7,28 | | | |
| | | 1 | 9,40 | 0,50 | | 4,70 | | | |
| | | | | | | | 999,20 | 7,77 | 7.763,78 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 19.04.03 | m2 SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C. | | | | | | | |
| | soleras hormigon pulido | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edificio B | 1 | 504,30 | | | 504,30 | | |
| | Aparcamiento Edificio A | 1 | 620,75 | | | 620,75 | | |
| | | | | | | 1.125,05 | 5,50 | 6.187,78 |
| 19.04.04 | m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. | | | | | | | |
| | soleras hormigon pulido | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edificio B | 1 | 504,30 | | | 504,30 | | |
| | Aparcamiento Edificio A | 1 | 620,75 | | | 620,75 | | |
| | | | | | | 1.125,05 | 10,45 | 11.756,77 |
| TOTAL 19.04..... | | | | | | | | 31.210,14 |
| 19.05 | PAVIMENTOS | | | | | | | |
| 19.05.01 | m2 PAVIM.ADOQUINES P. CALIZA "CALZATILLA" 7X7X7 cm Pavimento con adoquines de piedra caliza en piezas cubicas de 7x7x7 cm., colocados previa solera de hormigon, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y cemento blanco realizado todo ello en seco y posterior humedecido de la superficie, y limpieza, medida la superficie ejecutada. I.p.p de zonas pulidas al comienzo y al finalización de las rampas, como en zonas que indique la D.F. para conseguir la diferenciación de texturas. | | | | | | | |
| | Acceso Pral y Patio Edificio Cultural | 1 | 554,65 | | | 554,65 | | |
| | Acceso Pral. Edificio A | 1 | 105,33 | | | 105,33 | | |
| | Junto a pasarela | 1 | 50,82 | | | 50,82 | | |
| | Patio Edificio Servicios | 1 | 82,55 | | | 82,55 | | |
| | | 1 | 20,55 | | | 20,55 | | |
| | Rampas Aparcamiento Edificio a | 1 | 37,55 | | | 37,55 | | |
| | | 1 | 15,40 | | | 15,40 | | |
| | | | | | | 866,85 | 26,48 | 22.954,19 |
| 19.05.02 | m2 PAVIMENTO CONTINUO GRIS Pavimento continuo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelacion PERFECTA de solera utilizando medios laser, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado manteniendo poro abierto a la superficie del hormigon, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecutada, juntas de dilatacion cada 50 m2 colocando un tablon macizo de 150x75 de ipe con tratamiento Jansen. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. | | | | | | | |
| | soleras hormigon pulido | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edificio B | 1 | 504,30 | | | 504,30 | | |
| | Aparcamiento Edificio A | 1 | 620,75 | | | 620,75 | | |
| | | | | | | 1.125,05 | 5,39 | 6.064,02 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 19.05.03 | <p>m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL PAVIM. HORM. JENSEN SI-22</p> <p>Tratamiento superficial sobre superficies de hormigon mediante aplicacion de 1): dos manos de sistema de pigmentacion Jensen SI22 ó equivalente, y 2): dos manos de protector SI22 ó equivalente, aplicado a pistola y posteriormente frotado, a rodillo o manopla, color con la intensidad y efecto a definir por la d.f., no formando película y penetrando en la superficie a tratar, dando un aspecto totalmente natural y mate, con una capacidad de endurecimiento de la superficie tratada de hasta practicamente el doble, con una capacidad impermeabilizante de entre un 85%-100% y una capacidad de penetracion de hasta 1 cm, sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial, plastecido de golpes con ma-silla especial y lijado de parches.</p> | | | | | | | |
| | soleras hormigon pulido | | | | | | | |
| | Aparcamiento Edificio B | 1 | 504,30 | | | 504,30 | | |
| | Aparcamiento Edificio A | 1 | 620,75 | | | 620,75 | | |
| | | | | | | 1.125,05 | 4,10 | 4.612,71 |
| 19.05.04 | <p>m3 RELLE/APIS.MEC. ZAHORRA ARTIFICIAL</p> <p>Relleno, extendido y apisonado de zahorra artificial a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.</p> | | | | | | | |
| | Conexion edificio Cultural-Alojamientos | 1 | 70,55 | | 0,20 | 14,11 | | |
| | Conexion edificio Cultural-Av. Elvas | 1 | 65,45 | | 0,20 | 13,09 | | |
| | Edificio Cultural a Av Elvas | 1 | 346,70 | | 0,20 | 69,34 | | |
| | Camino aparcamientos - Edif Cultural | 1 | 140,40 | | 0,20 | 28,08 | | |
| | Zona Acceso Pral. | 1 | 280,00 | | 0,20 | 56,00 | | |
| | Camino Paralelo Cerramiento Edificio Servicios | 1 | 285,30 | | 0,20 | 57,06 | | |
| | pedra blanca seleccionada | | | | | | | |
| | Espacio entre aparcamiento A y Edificio Dormitorios | 1 | 91,16 | | 0,20 | 18,23 | | |
| | Perimetro Edificio Dormitorios | 1 | 75,75 | | 0,20 | 15,15 | | |
| | | 1 | 10,45 | | 0,20 | 2,09 | | |
| | | | | | | 273,15 | 5,50 | 1.502,33 |
| 19.05.05 | <p>m2 ARIPAQ esp.6 cm - PEATONAL</p> <p>Suministro y ejecucion del pavimento continuo natural aripaq terri-zo, de 6 cm. de espesor, con árido de granulometría 0-5 de la zo-na, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea y certificado une-en iso 14021:2002; extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo proctor modificado, ensayado por organismo oficial competente.</p> | | | | | | | |
| | Conexion edificio Cultural-Alojamientos | 1 | 70,55 | | | 70,55 | | |
| | Conexion edificio Cultural-Av. Elvas | 1 | 65,45 | | | 65,45 | | |
| | Edificio Cultural a Av Elvas | 1 | 346,70 | | | 346,70 | | |
| | Camino aparcamientos - Edif Cultural | 1 | 140,40 | | | 140,40 | | |
| | Zona Acceso Pral. | 1 | 280,00 | | | 280,00 | | |
| | Camino Paralelo Cerramiento Edificio Servicios | 1 | 285,30 | | | 285,30 | | |
| | | | | | | 1.188,40 | 6,87 | 8.164,31 |
| 19.05.06 | <p>m. LLANTA METALICA CHAPA AC.CORTEN 250x10</p> <p>Llanta metalica de chapa de acero corten de 25 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, p.p. de garras cada 50 cm. con perfiles metalicos anclados a solera de hormigon armado para su fijaccion colocado a modo de tabica. Totalmente colocada y montada.</p> | | | | | | | |
| | zonas verdes | 1 | 53,00 | | | 53,00 | | |
| | | 1 | 26,00 | | | 26,00 | | |
| | | 1 | 57,00 | | | 57,00 | | |
| | | 1 | 23,00 | | | 23,00 | | |
| | | 1 | 46,00 | | | 46,00 | | |
| | | 1 | 34,00 | | | 34,00 | | |
| | aripac-hormigon | 1 | 32,00 | | | 32,00 | | |
| | | 1 | 31,00 | | | 31,00 | | |
| | | 1 | 99,00 | | | 99,00 | | |
| | alcorques 80x80 | 11 | 3,20 | | | 35,20 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| | zanja cerramiento | | | | | | | |
| | Av Elvas | 1 | 115,40 | 0,50 | 0,50 | 28,85 | | |
| | C/ Federico Mayor | 1 | 36,30 | 0,50 | 0,50 | 9,08 | | |
| | Cierre Espacios interiores | | | | | | | |
| | Edificio cultural | 1 | 5,70 | 0,50 | 0,50 | 1,43 | | |
| | Aparcamientos Edificio A | 1 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | | |
| | | | | | | 40,86 | 111,70 | 4.564,06 |
| 19.06.03 | m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C. V.M Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. | | | | | | | |
| | zanja cerramiento | | | | | | | |
| | Av Elvas | 1 | 115,40 | 0,25 | 0,50 | 14,43 | | |
| | C/ Federico Mayor | 1 | 36,30 | 0,25 | 0,50 | 4,54 | | |
| | Cierre Espacios interiores | | | | | | | |
| | Edificio cultural | 1 | 5,70 | 0,25 | 0,50 | 0,71 | | |
| | Aparcamientos Edificio A | 1 | 6,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | | |
| | | | | | | 20,43 | 232,25 | 4.744,87 |
| 19.06.04 | m2 VALLA ANGULOS 100X5 MM A 10 CM GALV. Valla formada por bastidor de ANGULOS de 100x5 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, garrotas, anclajes, i/montaje rápido, sin soldadura. | | | | | | | |
| | zanja cerramiento | | | | | | | |
| | Av Elvas | 1 | 115,40 | | | 115,40 | | |
| | C/ Federico Mayor | 1 | 36,30 | | | 36,30 | | |
| | Cierre Espacios interiores | | | | | | | |
| | Edificio cultural | 1 | 5,70 | | | 5,70 | | |
| | Aparcamientos Edificio A | 1 | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 163,40 | 51,32 | 8.385,69 |
| 19.06.05 | ud PUERTA ABAT. ANGULOS 1 H. 1x2,5 m. Puerta de una hoja abatible de 1x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor perimetral de pletina 150x10 e interior idem. cerramiento con ANGULOS de 100x4 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra y recibido de albañilería. | | | | | | | |
| | interiores | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 276,91 | 553,82 |
| 19.06.06 | ud PUERTA ABAT. ANGULOS 2 H. 2x2,5 m. Puerta de 4x2,5 m. realizada en dos hojas abatibles de 2x2,5 m. para cerramiento exterior y acceso peatonal, formada por bastidor perimetral de pletina 150x10 e interior idem. cerramiento con ANGULOS de 100x4 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, así como conexionado y cableado para apertura mecánica y recibido de albañilería. | | | | | | | |
| | interiores | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 523,55 | 1.047,10 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 19.06.07 | ud PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor perimetral de pletina 150x10 e interior idem. cerramiento con ANGULOS de 100x4 mm, separados 10 cm., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, colocados sobre base de pletina 150x10 mm, provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, así como recibido de albañilería. | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 1.413,43 | 2.826,86 |
| 19.06.08 | ud EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN. Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento. | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 981,50 | 1.963,00 |
| 19.06.09 | ud EQUIPO MOTORIZ.P.ABATIBLE 2 H. Equipo de motorización para puerta abatible de 2 hojas, compuesto por actuadores electrohidráulicos con bloqueo en cierre, armario estanco para grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.229,50 | 1.229,50 |
| 19.06.10 | m. MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (tipo M-10) | | | | | | | |
| | Cerramiento posterior | 1 | 120,00 | | | 120,00 | | |
| | Cerramiento lateral con hospital | 1 | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | Reposición en cerramiento vial acceso -a justificar- | 1 | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | | | | | | 200,00 | 14,72 | 2.944,00 |
| TOTAL 19.06..... | | | | | | | | 28.612,44 |
| 19.07 | JARDINERIA | | | | | | | |
| 19.07.01 | m2 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte | | | | | | | |
| | .75 1.00,105.60,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,25.95,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,88.20,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,29.70,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,130.00,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,68.35,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,8.00,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,6.50,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | .75 1.00,44.00,0.00,0.00 | | | | | 0,75 | .75 | |
| | | | | | | 6,75 | 0,32 | 2,16 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 19.07.02 | m3 SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel. | | | | | | | |
| | Acceso Pral. - Izquierda | 1 | 105,60 | | 0,15 | 15,84 | | |
| | | 1 | 25,95 | | 0,15 | 3,89 | | |
| | Acceso Pral. - Derecha | 1 | 88,20 | | 0,15 | 13,23 | | |
| | Junto a pasarela | 1 | 29,70 | | 0,15 | 4,46 | | |
| | Patio Edificio Servicios | 1 | 130,00 | | 0,15 | 19,50 | | |
| | Junto a aparcamientos Edificio A | 1 | 68,35 | | 0,15 | 10,25 | | |
| | Zona junto a cerramiento perimetro | 1 | 8,00 | | 0,15 | 1,20 | | |
| | | 1 | 6,50 | | 0,15 | 0,98 | | |
| | | 1 | 44,00 | | 0,15 | 6,60 | | |
| | | | | | | 75,95 | 15,68 | 1.190,90 |
| 19.07.03 | m2 FORMACIÓN CÉSPED FINO<5000 m2 Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. | | | | | | | |
| | .7 1.00,105.60,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,25.95,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,88.20,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,29.70,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,130.00,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,68.35,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,8.00,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,6.50,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | .7 1.00,44.00,0.00,0.00 | | | | | 0,70 | .7 | |
| | | | | | | 6,30 | 1,87 | 11,78 |
| 19.07.04 | m2 FORM.VEGETACIÓN DE BAJO MANTENIMIENTO Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por siembra de mezcla de especies según zona climática, tipo festuca 70%, y el resto lolium perenne, poa pratense y agrostis, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego. | | | | | | | |
| | .25 1.00,105.60,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,25.95,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,88.20,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,29.70,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,130.00,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,68.35,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,8.00,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,6.50,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | .25 1.00,44.00,0.00,0.00 | | | | | 0,25 | .25 | |
| | | | | | | 2,25 | 1,46 | 3,29 |
| 19.07.05 | m2 PLANTACION DE ZONA C/CORTEZA PINO Plantacion de vinca minor (7 plantas m2), hipericum calicinum, phyllostachis aurea nana, calamagnostis y púnica granatum nana según indicaciones de la D.F., suministradas en macetas sobre la tierra vegetal existente. | | | | | | | |
| | .05 1.00,105.60,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,25.95,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,88.20,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,29.70,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,130.00,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,68.35,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,8.00,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,6.50,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |
| | .05 1.00,44.00,0.00,0.00 | | | | | 0,05 | .05 | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 19.07.06 | ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=8m 3/4" Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4", totalmente instalado. | | | | | 0,45 | 3,37 | 1,52 |
| | | 25 | | | | 25,00 | | |
| | | | | | | 25,00 | 18,02 | 450,50 |
| 19.07.07 | m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN6 D=32 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, incluso la apertura y el tapado de la zanja, colocada. | | | | | 50,00 | | |
| | | 1 | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | | | | | | 50,00 | 1,29 | 64,50 |
| 19.07.08 | m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN6 D=50 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, incluso la apertura y el tapado de la zanja, colocada. | | | | | 25,00 | | |
| | | 1 | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | | 25,00 | 2,49 | 62,25 |
| 19.07.09 | m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles. | | | | | 50,00 | | |
| | | 1 | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | | | | | | 50,00 | 0,41 | 20,50 |
| 19.07.10 | ud ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4. | | | | | 1,00 | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 109,68 | 109,68 |
| 19.07.11 | m. LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. | | | | | 25,00 | | |
| | | 1 | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | | 25,00 | 1,54 | 38,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 19.07.12 | ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 8 ESTACIONES Centralita de riego compuesta por cuadro estanco y programador de riego de intemperie para 8 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 206,07 | 206,07 |
| 19.07.13 | ud OLEA EUROPAEA 5 BRAZOS EJEMPLAR Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. | 11 | | | | 11,00 | | |
| | | | | | | 11,00 | 247,64 | 2.724,04 |
| 19.07.14 | ud CISTUS LADANIFER 0,4-0,6 m. CONT Cistus ladanifer (Jara pringosa) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 3,47 | 34,70 |
| 19.07.15 | ud THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT. Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. | 15 | | | | 15,00 | | |
| | | | | | | 15,00 | 2,48 | 37,20 |
| 19.07.16 | m2 GEOTEXTIL FP-115g/m2 Filtro geotextil FP-115g/m2, como capa separadora entre la base y el enchado, con p.p. de solapes de 30 cm entre piezas de lámina, totalmente instalada, i/solapes, medios auxiliares y costes indirectos. | | | | | | | |
| | tubo drenaje | 150 | | | | 150,00 | | |
| | | | | | | 150,00 | 0,70 | 105,00 |
| 19.07.17 | m. TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm. Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurada, de 200 mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), incluso la excavación de la zanja, y el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. | | | | | | | |
| | tubo drenaje | 150 | | | | 150,00 | | |
| | | | | | | 150,00 | 12,63 | 1.894,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 19.07.18 | m3 ENCACHADO PIEDRA 40/20 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendi- do y compactado con pisón. | | | | | | | |
| | tubo drenaje | 150 | | 0,50 | 0,30 | 22,50 | | |
| | | | | | | 22,50 | 17,23 | 387,68 |
| 19.07.19 | ud BOCA RIEGO EQUIPADA Boca de riego en arqueta de fundicion, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada. | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 66,93 | 334,65 |
| 19.07.20 | m2 RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de polietileno y goteros autocompensantes internos, con dispositivo anti-raíces, i/apertura de zanjas, colocación de tube- rías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería gene- ral de alimentación del sector de riego, sin incluir ésta ni los auto- matismos y controles, totalmente instalado. | | | | | | | |
| | | 1 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| | | | | | | 200,00 | 2,60 | 520,00 |
| TOTAL 19.07..... | | | | | | | | 8.199,42 |
| 19.08 | VARIOS | | | | | | | |
| 19.08.01 | ud BANCO MADERA s/detalle Suministro y colocación de banco rústico, segun detalle, empotrado sobre terreno, instalado. | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 146,64 | 733,20 |
| 19.08.02 | ud BANCO HORM. FORMA CANTO RODADO STONES 02 Suministro y colocación de banco de hormigón reforzado con fibra de vidrio con forma de canto rodado, serie Stones 02 de Concrete o equivalente, en color a definir por la D.F. | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 231,50 | 1.157,50 |
| 19.08.03 | ud PAPELERA HORM. DECAPADO E HIDROFUGADO TIPO PEDRETA DE ESCOFET Suministro y colocación de papelera de hormigón armado decapa- do e hidrofugado tipo Pedreta de Escofet o equivalente, en color a definir por la D.F. | | | | | | | |
| | | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 66,36 | 663,60 |
| 19.08.04 | ud CARTEL INFORMATIVO AC. CORTEN Unidad de señalización/información exterior, ejecutada en acero corten con un ancho de toda la pieza de 80 cm y una altura de 123 cm, realizándose la parte superior inclinada a 45°. Con realización de letras sobre impresas en el propio acero corten y realización de imágenes con trespá rotulado. Fijación al pretil de ac. corten, inclu- so material de anclaje al terreno, corte, montaje, soldadura y recibi- do, acabado con cera de abeja. Todo ello diseñado según plano de detalles e indicaciones de la D.F. Unidad totalmente montada. | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 296,84 | 890,52 |
| TOTAL 19.08..... | | | | | | | | 3.444,82 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---------------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------|
| | TOTAL 19..... | | | | | | | 140.348,30 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 20 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | |
| 20.01 | PROTECCIONES INDIVIDUALES | | | | | | | |
| 20.01.01 | ud CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | 18 | | | | 18,00 | | |
| | | | | | | 18,00 | 1,22 | 21,96 |
| 20.01.02 | ud MONO DE TRABAJO Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 6,73 | 67,30 |
| 20.01.03 | ud TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 3,67 | 18,35 |
| 20.01.04 | ud PAR DE BOTAS DE AGUA Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 3,67 | 36,70 |
| 20.01.05 | ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 3,66 | 36,60 |
| 20.01.06 | ud PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 6 | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 5,27 | 31,62 |
| 20.01.07 | ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 6 | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 0,70 | 4,20 |
| 20.01.08 | ud PAR GUAANTES PARA SOLDADOR Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 1,19 | 4,76 |
| 20.01.09 | ud PAR GUAANTES AISLANTE 5.000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | 4 | | | | 4,00 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 20.01.10 | ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | | 4,00 | 5,65 | 22,60 |
| | | 50 | | | | 50,00 | | |
| 20.01.11 | ud PAR GUANTES DE USO GENERAL Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | | 30,00 | 1,09 | 54,50 |
| | | 30 | | | | 30,00 | | |
| 20.01.12 | ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | | 6,00 | 0,61 | 18,30 |
| | | 6 | | | | 6,00 | | |
| 20.01.13 | ud GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | | 6,00 | 1,83 | 10,98 |
| | | 6 | | | | 6,00 | | |
| 20.01.14 | ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | | 4,00 | 0,26 | 1,56 |
| | | 4 | | | | 4,00 | | |
| 20.01.15 | ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | | 8,00 | 1,22 | 4,88 |
| | | 8 | | | | 8,00 | | |
| 20.01.16 | ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | | | | | 8,00 | 0,41 | 3,28 |
| | | 4 | | | | 4,00 | | |
| 20.01.17 | ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | | 4,00 | 0,98 | 3,92 |
| | | 4 | | | | 4,00 | | |
| 20.01.18 | ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. | | | | | 4,00 | 2,63 | 10,52 |
| | | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 1,32 | 5,28 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 20.01.19 | ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | 6 | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 1,23 | 7,38 |
| 20.01.20 | ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | 6 | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 0,60 | 3,60 |
| 20.01.21 | ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 1,38 | 6,90 |
| 20.01.22 | ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 1,09 | 5,45 |
| 20.01.23 | m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. | 1 | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | | 25,00 | 7,38 | 184,50 |
| 20.01.24 | ud ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 19,92 | 79,68 |
| TOTAL 20.01..... | | | | | | | | 644,82 |
| 20.02 | PROTECCIONES COLECTIVAS | | | | | | | |
| 20.02.01 | ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 7,45 | 74,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 20.02.02 | <p>ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m</p> <p>Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039.</p> | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 71,91 | 71,91 |
| 20.02.03 | <p>ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.</p> <p>Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.</p> | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 145,30 | 145,30 |
| 20.02.04 | <p>ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW</p> <p>Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.</p> | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 162,14 | 648,56 |
| 20.02.05 | <p>ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD</p> <p>Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.</p> | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 20,33 | 81,32 |
| 20.02.06 | <p>ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.</p> <p>Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.</p> | 3 | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | 29,18 | 87,54 |
| 20.02.07 | <p>ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80</p> <p>Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonos de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).</p> | 6 | | | | 6,00 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 20.02.08 | m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. | 20 | 1,00 | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 8,25 | 165,00 |
| 20.02.09 | m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. | 1 | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | | | | | | 50,00 | 1,08 | 54,00 |
| 20.02.10 | m. BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. | 1 | 125,00 | | | 125,00 | | |
| | | | | | | 125,00 | 3,36 | 420,00 |
| TOTAL 20.02..... | | | | | | | | 1.821,15 |
| 20.03 | SEÑALIZACION | | | | | | | |
| 20.03.01 | ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 2,11 | 8,44 |
| 20.03.02 | ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 2,46 | 9,84 |
| 20.03.03 | ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 19,46 | 38,92 |
| 20.03.04 | ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 11,85 | 47,40 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 20.03.05 | ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | 4 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 14,03 | 56,12 |
| 20.03.06 | ud SEÑAL STOP I/SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 14,03 | 28,06 |
| 20.03.07 | ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97. | 2 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 4,07 | 8,14 |
| 20.03.08 | m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97. | 1 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | | | | | | 100,00 | 0,49 | 49,00 |
| TOTAL 20.03..... | | | | | | | | 245,92 |
| 20.04 | INSTALACIONES DE BIENESTAR | | | | | | | |
| 20.04.01 | m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. | 1 | 15,00 | | | 15,00 | | |
| | | | | | | 15,00 | 3,22 | 48,30 |
| 20.04.02 | ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca-do, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 58,24 | 58,24 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 20.04.03 | ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 304,93 | 304,93 |
| 20.04.04 | ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 122,63 | 613,15 |
| 20.04.05 | ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2. Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. | 5 | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 87,13 | 435,65 |
| 20.04.06 | ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). | 10 | | | | 10,00 | | |
| | | | | | | 10,00 | 20,39 | 203,90 |
| 20.04.07 | ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). | 1 | | | | 1,00 | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 20.04.08 | ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). | | | | | 1,00 | 31,49 | 31,49 |
| | | 2 | | | | 2,00 | | |
| 20.04.09 | ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). | | | | | 1,00 | 31,13 | 62,26 |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| 20.04.10 | ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado. | | | | | 1,00 | 5,17 | 5,17 |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| 20.04.11 | ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. | | | | | 1,00 | 8,89 | 8,89 |
| | | 2 | | | | 2,00 | | |
| 20.04.12 | ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). | | | | | 2,00 | 3,19 | 6,38 |
| | | 2 | | | | 2,00 | | |
| 20.04.13 | ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). | | | | | 1,00 | 16,76 | 33,52 |
| | | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 6,76 | 6,76 |
| | | | | | | | | 1.818,64 |
| 20.05 | MEDICINA PREVEN. Y MANO DE OBRA S.S. | | | | | | | |
| 20.05.01 | ud BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. | | | | | 1,00 | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | 82,99 | 82,99 |
| 20.05.02 | ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia. | | | | | 1,00 | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | 67,64 | 67,64 |
| | | | | | | | | 150,63 |
| | | | | | | | | 4.681,16 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|---------------|
| 21 | CONTROL DE CALIDAD | | | | | | | |
| 21.01 | CONTROL CERRAMIENTOS, CUBIERTA Y ACABADOS | | | | | | | |
| 21.01.01 | ud CONTROL EJECUCION CERRAM. Y CUBIERTA Control de ejecución a nivel normal de cerramientos, cubierta, albañilería y acabados, verificando el cumplimiento del CTE y las normativas que les sea de aplicación, incluyendo el desplazamiento de personal especializado a la obra y la realización de informe final recogiendo los resultados de las inspecciones. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 255,29 | 255,29 |
| 21.01.02 | ud PRUEBA ESTANQUIEDAD CUBIERTA PLANA Prueba de llenado para comprobar las condiciones de estanqueidad de una cubierta plana (transitable o no) de hasta 50 m2 o fracción, mediante inundación de la cubierta, comprobándose las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 282,77 | 282,77 |
| TOTAL 21.01..... | | | | | | | | 538,06 |
| 21.02 | CONTROL DE INSTALACIONES | | | | | | | |
| 21.02.01 | ud CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INST.FONTANERÍA Y SANEAMIENTO Control de ejecución y Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería de la edificación, según el artículo 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2., funcionamiento de la grifería y de los elementos de regulación, así como la verificación de los trazados y secciones de tuberías de los circuitos; incluso emisión del acta de resultados. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 549,82 | 549,82 |
| 21.02.02 | ud CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA Prueba completa de la instalación eléctrica interior de la edificación, comprobando los diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos;realizado por personal especializado con emisión del informe. Incluso revisión por parte de la O.C.A. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.195,86 | 1.195,86 |
| 21.02.03 | ud CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION CLIMATIZACIÓN Control de ejecución y prueba de funcionamiento de la instalación de climatización, comprobando los diámetros de los conductos, tuberías, sala de máquinas, equipos y sistemas, realizado por personal especializado con emisión del informe. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 824,73 | 824,73 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| 21.02.04 | ud CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION CONTRA INCENDIOS Control de ejecución y prueba completa de instalación de protección contra-incendios en la edificación, con comprobación de funcionamiento de los detectores de humo, rociadores automáticos, bocas de incendios, central de alarma, colocación de extintores y demás equipo necesario, todo ello según el CTE DB-SI y norma municipal que le sea de aplicación, incluso emisión del informe correspondiente. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 549,82 | 549,82 |
| 21.02.05 | ud CONTROL Y PRUEBA COMPLETA INSTALACION VOZ Y DATOS Prueba completa de la instalación de voz y datos, incluso emisión del informe. Parámetros de la red:Mapa de conexión. Longitud del cable. Resistencia del cable. Pérdidas de retorno. Atenuación del enlace y de paradiafonía. | 1 | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 235,64 | 235,64 |
| TOTAL 21.02..... | | | | | | | | 3.355,87 |
| TOTAL 21..... | | | | | | | | 3.893,93 |
| TOTAL..... | | | | | | | | 507.450,52 |

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz

| CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE | % |
|----------|---|-------------------|-------|
| 01 | ACTUACIONES PREVIAS | 1.420,61 | 0,28 |
| 02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 364,86 | 0,07 |
| 03 | SANEAMIENTO | 233,40 | 0,05 |
| 04 | CIMENTACION | 287,11 | 0,06 |
| 05 | CUBIERTA | 15.207,94 | 3,00 |
| 06 | ALBAÑILERIA | 5.916,32 | 1,17 |
| 07 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS..... | 9,76 | 0,00 |
| 08 | REVESTIMIENTOS | 83.311,97 | 16,42 |
| 09 | SOLADOS..... | 20.336,09 | 4,01 |
| 10 | CARPINTERIA DE MADERA | 35.565,38 | 7,01 |
| 11 | CARPINTERIA METALICA/VIDRIOS..... | 12.646,69 | 2,49 |
| 12 | CERRAJERIA | 1.380,51 | 0,27 |
| 13 | VIDRIOS | 25.109,77 | 4,95 |
| 14 | PINTURAS | 8.617,59 | 1,70 |
| 15 | RESIDUOS | 4.861,53 | 0,96 |
| 16 | VARIOS..... | 10.511,35 | 2,07 |
| 17 | INSTALACIONES | 118.413,30 | 23,33 |
| 18 | APARATOS SANITARIOS | 14.332,95 | 2,82 |
| 19 | URBANIZACIÓN..... | 140.348,30 | 27,66 |
| 20 | SEGURIDAD Y SALUD | 4.681,16 | 0,92 |
| 21 | CONTROL DE CALIDAD..... | 3.893,93 | 0,77 |
| | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 507.450,52 | |
| | 13,00 % Gastos generales | 65.968,57 | |
| | 6,00 % Beneficio industrial | 30.447,03 | |
| | Suma | 96.415,60 | |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | 603.866,12 | |
| | 21% IVA | 126.811,89 | |
| | PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE CONTRATA | 730.678,01 | |

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Badajoz, 15 de julio de 2016.

Arquitecta

Beatriz Cáceres Marzal